

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty murowo-tynkowo-malarskie				
1	KNR 0-19 0930/10	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 1,12*1,95*2	m2	4,368
		razem	m2	4,368
2	KNR 0-19 0930/11	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 1,80*1,80	m2	3,240
		razem	m2	3,240
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka podokienników. z blachy nie nadającej się do użytku (1,80+1,15*2)*0,30	m2	1,230
		razem	m2	1,230
4	KNR 4-01 0530/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2	1,230
5	KNR 4-01 0920/11	P.A.Założenie na nowym miejscu nawietrzaka okiennego	szt	3,000
6	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1,20*2+1,90	m	4,300
		razem	m	4,300
7	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m (parapety doliczyć do M)	szt	3,000
8	KNR 4-01 1205/01	P.A.Zerwanie okładzin styropianowych na suficie 4,75*4,48	m2	21,280
		razem	m2	21,280
9	KNR K-04 0402/07	Gruntowanie podłoża jednokrotne 38,91+(4,75*2+4,48*2+3,25*2+1,85*2+3,22*2+2,36*2)*3,15+(2,50*2+1,13*2)*1,50	m2	175,233
		razem	m2	175,233
10	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 175,233-15,908	m2	159,325
		razem	m2	159,325
11	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	38,910
12	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	175,233
13	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
14	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	5,000
15	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie drzwi wewnętrznych szt 4 do M-doliczyć skrzydła drzwiowe z ościeżnicami w kompl 1,60*3+1,40	m2	6,200
		razem	m2	6,200
16	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie drzwi wejściowych pełnych, jednodzielných-kompletnych)do M-doliczyć kpl drzwi z ościeżnicą	m2	1,600
17	KNR 4-01 0427/07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych 1,92*3,15+3,15*3,13	m2	15,908
		razem	m2	15,908
18	KNR 4-01 0429/06	Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych (sufit podwieszany w łazience pokoju) 2,50*1,13+3,25*1,85	m2	8,838
		razem	m2	8,838
19	KNR 4-01 0427/04	P.A.Rozebranie drewnianej antresoli		

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,50*2,20	m2	3,300
		razem	m2	3,300
20	KNR 2-02 2010/08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach o pokryciu jednostronnym dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie słupków co 50cm	m2	15,908
21	KNR 4-01 0303/01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (ścianka pomiędzy kuchnią a przedpokojem oraz małym pokojem a kuchnią) 1,60*1,20+0,20*2,00	m2	2,320
		razem	m2	2,320
22	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	4,640
23	KNR 4-01 0211/01	P.A.Skucie zniszczonych fliz ze ścian w łazience i kuchni	m2	12,822
24	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (łazienka i kuchnia) (2,50*2+1,13*2)*1,50+3,22*0,60	m2	12,822
		razem	m2	12,822
25	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi (łazienka fartuch kuchenny)	m2	12,822
26	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i innych	m	11,000
		Roboty posadzkowe		
27	KNR 4-01 0211/01	P.A. Zerwanie zniszczonej posadzki terakotowej w łazience i p.pokoju 2,50*1,13+1,18*1,60	m2	4,713
		razem	m2	4,713
28	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,22*2,36	m2	7,599
		razem	m2	7,599
29	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust (pokoje+kuchnia+p.pokój)	m2	36,780
30	KNR 4-01 0429/02	Rozbiórki zasypek stropów drewnianych	m2	36,780
31	KNR 4-01 0411/01	Wymiana legarów na podsypce 4,75*7+3,25*4+3,22*4	m	59,130
		razem	m	59,130
32	KNR 4-01 0820/02	P.A.Ułożenie płyt OSB 25 mm mm na podłogach (kuchnia,pokoje,p.pokój.) 4,75*4,48+3,25*1,85+3,22*2,36+1,18*1,60	m2	36,780
		razem	m2	36,780
33	KNR 2-02 1111/05	PA. Ułożenie paneli podłogowych na piance z montażem kompletnych listew panelowych (pokoje) 4,75*4,48+3,25*1,85	m2	27,293
		razem	m2	27,293
34	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych i montaż listew metalowych	szt	5,000
35	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro (łazienka) 2,50*1,13	m2	2,825
		razem	m2	2,825
36	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (łazienka)	m2	2,825
37	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej (łazienka i kuchnia) 3,22*2,36+2,50*1,13	m2	10,424
		razem	m2	10,424

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
38	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową (łazienka)	m2	2,825
39	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej (grubości 2 mm) - kuchnia i przedpokój 3,22*2,36+1,18*1,60	m2	9,487
		razem	m2	9,487
40	KNR 2-02 1104/01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych (łazienka)	m2	2,825
41	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych 3,22*2+2,36*2+1,18*2+1,60*2-0,80*6	m	11,920
		razem	m	11,920
		Roboty pozostałe		
42	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	5,000
43	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	5,000
44	K.I.	Opinia kominiarska powykonawcza	kol	1,000

Zarząd Gminy i Miasta
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Marek Mateczny
RP-1111 248/92

Krzemionki 3/15 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	6,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	6,000
3	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	18,000
4	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ²	szt	1,000
5	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
6	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	27,000
7	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	27,000
8	KNR 4-03 1001/07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m	140,000
9	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	40,000
10	KNR 5-08 0209/04	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku YDY 3x4	m	20,000
11	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	80,000
12	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	140,000
13	KNR 4-01 0705/07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	20,000
14	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt	1,000
15	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
16	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000
17	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	12,000
18	KNR 4-03 1006/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
19	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
20	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	6,000
21	KNR 5-08 0504/03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych oprawa szczelna do łazienki	szt.	1,000
22	KNNR 3 0304/02	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowaniem	m ³	0,040
23	KNR 5-18 0803/03	Skrzynki do tablic rozdzielczych typu S o wym. 4x4 dm skrzynka licznikowa zgodna ze standaryzacją Tauron Dystrybucja oddział Kraków		

Krzemionki 3/15 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt.	1,000
24	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek	szt.	1,000
25	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa	szt.	1,000
26	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 20A	szt.	1,000
27	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	3,000
28	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	1,000
29	KNNR 5 0407/03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy I (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000
30	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	4,000
31	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
32	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	12,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Tóbołek
MAP 0077 OHOE 10

Przedmiar

Ul. Krzemionki 3 - 15 Remont pustostanu - roboty instalacyjno sanitarne 2018r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych - woda zimna	kpl	2,000
2	KNR INSTAL 0110/05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm (wraz z plombowaniem)	kpl	2,000
3	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
4	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką - montaż na zlewozmywaku	kpl	2,000
5	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" + deska sedesowa	kpl	1,000
6	KNR 4-02 0218/04	Dostawa zlewozmywaka 2 komorowego z blachy + syfon (do montażu na szafce)	kpl	1,000
7	KNR 2-15 0213/01	Czyszczenie kratki ściekowej od brodzika (analogia)	szt	1,000
8	KNR 4-02 0221/01	Wymiana brodzika wraz z kabiną prysznicową 80 x 80 cm	szt	1,000
9	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
10	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1,000
11	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia do zlewozmywaka	miejsce	3,000
12	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
13	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
14	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	7,000
15	KNR 2-15u1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	18,000
16	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	18,000

Załącznik do umowy Komunalnych
w K
K R N A Z O R U J E S T P I E N O
Wzrostaw naczynik
BIP 1.128/80