

## Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty murowo-tynkowe i malarskie</b>				
1	KNR 0-19 0929/05	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2 (2 szt) 0,88*0,85+0,86*1,00	m2	1,608
		razem	m2	1,608
2	KNR 0-19 0929/09	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 (2 szt) 0,87*1,46+0,90*1,46	m2	2,584
		razem	m2	2,584
3	KNR 0-19 0929/10	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 (1 szt) 0,90*2,30	m2	2,070
		razem	m2	2,070
4	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 (1 szt) 1,77*1,47	m2	2,602
		razem	m2	2,602
5	KNR 4-01 0920/02	P.A.Założenie na nowym miejscu okuć okiennych -nawietrzaki	szt	4,000
6	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników 1,80+0,90*4	m	5,400
		razem	m	5,400
7	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m	szt	5,000
8	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2	szt	5,000
9	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie drzwi pokojowych szt 3, , kuchennych 1 szt do M-doliczyć skrzydła drzwiowe z ościeżnicami w kompl 1,60*4	m2	6,400
		razem	m2	6,400
10	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie drzwi wejściowych pełnych, jednodzielnych-kompletnych )do M-doliczyć kpl drzwi z ościeżnicą+numer lokalu	m2	1,600
11	KNR 4-01 1214/01	P.A.Zeskrobanie farby z elementów metalowych (ościeżnice stalowe szt 2)	szt	2,000
12	KNR 4-01 1212/25	P.A.Malowanie dwukrotne farbą olejną ościeżnic stalowych (szt 2) (2,00*2+1,00)*2	m	10,000
		razem	m	10,000
13	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 2,50*(3,25*2+4,81*2+3,00*2+2,93*2+1,97*2+2,95*2+1,74*2+3,07*2)+1,00*(0,77*2+1,25*2+1,99*2+1,66*2)	m2	129,940
		razem	m2	129,940
14	KNR K-04 0402/07	Gruntowanie podłoża jednokrotne	m2	176,200
15	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	46,260
16	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	129,940
17	KNR 4-01 1214/02	Zeskrobanie farby z grzejników c.o.	m2	2,400
18	KNR 4-01 1212/23	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników 1,20+1,60+0,4+0,5+0,3	m	4,000
		razem	m	4,000
19	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm		

## Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	29,500
20	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną balustrady balkonowej	m2	6,000
21	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	3,000
22	KNR 4-01 0322/02	P.A.Obsadzenie rozet w ścianach	szt	1,000
23	KNR 4-01 0322/02	P.A.Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w łazience	szt	1,000
24	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie i odnowienie spoin na posadzkach i ścianach (wc+łazienka) $0,77*1,25+0,77*1,50*2+1,25*1,50*2+1,99*1,50*2+1,66*1,50*2$	m2	17,973
		razem	m2	17,973
25	KNR 4-01 0819/01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych	plytkę	20,000
		<b>Roboty posadzkowe</b>		
26	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej (kuchnia) $1,74*3,07$	m2	5,342
		razem	m2	5,342
27	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	40,920
28	KNR 4-01 0813/03	Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach terakotowych (do 3 sztuk w jednym miejscu) - pierwsza płytką	plytkę	10,000
29	KNR 2-02 1111/05	PA. Ułożenie paneli podłogowych na piance z montażem kompletnych listew panelowych (3 pokoje) $3,25*4,81+3,00*2,93+1,97*2,95$	m2	30,234
		razem	m2	30,234
30	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych i montaż listew metalowych	szt	5,000
31	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1.0m2 (balkon,pokoje,kuchnia)	miejsce	15,000
32	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- kuchnia, przedpokój $3,36*1,63+1,34*1,00+1,74*3,07$	m2	12,159
		razem	m2	12,159
33	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyścienne $3,36*2+1,63*2+1,34*2+1,00*2+1,74*2+3,07*2-0,80*5$	m	20,280
		razem	m	20,280
34	KNR 4-01 1206/02	P.A.Malowanie dwukrotne farbami olejnymi posadzki balkonowej	m2	6,000
		<b>Roboty pozostałe</b>		
35	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,800
36	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=18	m3	3,800
37	K.I.	Opinia kominiarska powykonawcza	szt	1,000

Inspektor Laboratoryjny  
Marek Jankowski  
RP-40-248/22

Teligi 18 67 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.	2,000
2	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	3,000
3	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	6,000
4	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	19,000
5	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt.	28,000
6	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	28,000
7	KNR 4-03 1001/07	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w podłożu betonowym	m	238,000
8	KNR 5-08 0209/04	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm <sup>2</sup> układane w tynku w podłożu betonowym YDY 3x4	m	10,000
9	KNR 5-08 0209/03	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm <sup>2</sup> układane w tynku w podłożu betonowym YDY 4x1,5	m	90,000
10	KNR 5-08 0209/07	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm <sup>2</sup> przyklejane w podłożu różnym YDY 3x2,5	m	138,000
11	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	238,000
12	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	6,000
13	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	21,000
14	KNR 4-03 1007/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 10cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	7,000
15	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	7,000
16	KSNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.	2,000
17	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	4,000
18	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm Tablica TM	szt	1,000
19	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 20A	szt.	1,000
20	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16	szt.	6,000
21	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10	szt.	2,000
22	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego	szt	1,000
23	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		

Teligi 18 67 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			pomiar.	9,000
24	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
25	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	23,000
26	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
27	KI	Sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonowej	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Krakowie  
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  
Grzegorz Toborek  
MAP 0077/OH0E/10



## Przedmiar

Ul. Teligi 18/67 - Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne 2018r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Instalacje i osprzęt</b>				
1	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
2	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	3,000
4	KNR 4-02 0108/03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	3,000
5	KNR 4-02 0212/01	Wykonanie podejścia z rur PCW średnicy 32mm pod pralkę automatyczną	miejsce	1,000
6	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
7	KNR 2-15 0213/01	Montaż kratki ściekowej pod wanną	szt	1,000
8	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny dług. 170 cm	kpl	1,000
9	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym	szt	1,000
10	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej 50 cm ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
11	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej z syfonem bez wsporników	szt	1,000
12	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2,000
13	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
14	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	1,000
15	KNR 2-15U1 000600/01	Przeróbki instalacji wodnej 15 - 20 mm - uporządkowanie przebiegu instalacji dla poprawy funkcjonalności mieszkania	m	16,000
16	KNR 4-02 0301/02	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 25-32mm - spawanie	miejsce	8,000
17	KNR 4-02 0301/01	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 15-20mm - spawanie	miejsce	2,000
18	KNR 4-02 0305/01	Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 15mm w instalacjach	szt	1,000
19	KNR 4-02 0312/01	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego	szt	1,000
20	KNR 4-02 0305/02	Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 25mm w instalacjach	szt	1,000
21	KNR 2-15 0311/03	Kuchnie gazowe 4 palnikowe z piekarnikiem elektr. dostawa i montaż	szt	1,000
22	KNR 4-01 1212/29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	6,000

## Przedmiar

Strona 3/4

Ul. Teligi 18/67 - Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne 2018r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 1212 31	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm	m	6,000
24	KNR 2-15 0305 01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych	lok	1,000
25	KNR 2-15 0404 01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych wraz z wnioskiem do Gazowni o napełnienie instalacji gazem.	urządzenie	2,000