

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty murowo-tynkowe i malarskie				
1	KNR 4-01 0920/02	P.A.Założenie na nowym miejscu okuć okiennych -nawietrzaki	szt	2,000
2	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	6,150
3	KNR 4-01 1209/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 1,0m2 (okna połaciowe)	m2	1,200
4	KNR 4-01 0909/04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2-	szt	4,000
5	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic (DRZWI WEJŚCIOWE) o powierzchni do 2m2	szt	1,000
6	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie drzwi wejściowych pełnych, jednodzielnych-kompletnych)do M-doliczyć kpl drzwi z ościeżnicą + nr lokalu	m2	1,600
7	Kalkulacja indywidualna	Odnowienie łazienki i kuchni (fugi na posadzkach i ścianach) 1,72*2*1,50+2,22*2*1,50+1,72*2,22+5,72*2,70+2,50	m2	33,582
			razem m2	33,582
8	KNR K-04 0402/07	Gruntowanie podłoża jednokrotne	m2	236,370
9	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	54,100
10	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	182,274
11	KNR 4-01 1212/23	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m	3,500
12	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	14,000
13	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (balkon)	m2	2,400
14	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
15	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	6,150
16	Kalkulacja indywidualna	Zaślepienie otworu pod umywalką (montaż drzwiczek)	szt	1,000
Roboty posadzkowe				
17	KNR 4-01 0813/07	P.A.Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach terakotowych- pierwsza płytka	płytkę	5,000
18	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	1,500
19	KNR 4-01 0813/08	P.A.Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach terakotowych - każda następna płytka	płytkę	12,000
20	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 3,16*4,21+2,12*3,50	m2	20,724
			razem m2	20,724
21	KNR 4-01 0818/05	P.A.Zerwanie podłóg panelowych (duży pokój) 3,97*5,72	m2	22,708
			razem m2	22,708

Przedmiar

Strona 3/4

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-02 1111/05	PA. Ułożenie paneli podłogowych na piance z montażem kompletnych listew panelowych (2 pokoje) 22,708+22,724	m2	45,432
		razem	m2	45,432
23	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych i montaż listew metalowych	szt	3,000
		Roboty pozostałe		
24	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,500
25	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=18	m3	0,500
26	K.I.	Opinia kominiarska powykonawcza	szt	1,000

Zarząd Gminy Topazowa
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Marek Kwiecień
RP-Uln. 148/92

Przedmiar

Topazowa 6/46 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 0307/06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.	5,000
2	KNR 4-03 0306/02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg. ze stykiem uziemiającym	szt.	17,000
3	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	4,000
4	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2,000
5	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
6	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	12,000
7	KNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
8		Wyczyszczenie i sprawdzenie kuchenki elektrycznej 4 płytowej z piekarnikiem - ewentualna wymiana kuchenki elektrycznej wraz z dostarczeniem gwarancji -24miesiące	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Toborek
MAP 0077/OHOE/10

Przedmiar

Ul. Topazowa 6 / 46 Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne 2017r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
2	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2,000
4	KNR 4-02 0108/03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	2,000
5	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
6	KNR INSTAL 0110/05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm wraz z plombowaniem	kpl	2,000
7	KNR 4-02 0108/01	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 15-25mm	miejsce	6,000
8	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
9	KNR 2-15 0213/01	Wymiana kratki odpływowej od wanny	szt	1,000
10	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej dług. 160 cm zgodnie z warunkami montażu (trwale przymocowanej do podłogi i ścian z uszczelnieniem sylikonem)	kpl	1,000
11	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
12	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej z syfonem bez wspomników (dostawa).	szt	1,000
13	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej 50 cm ze wspomnikiem z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
14	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
15	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
16	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
17	KNR 2-15UI 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	16,000

Załącznik Komunalnych
 Władimir Włodyczuk
 BPP Upr. 13880