

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty murowo-tynkowe i malarskie				
1	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,200
2	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych (stopnie i ścianek przy brodziku)	m3	0,120
3	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 2,57*3,43	m2	8,815
		razem	m2	8,815
4	KNR 4-01 0621/05	Odrzyskanie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania z fragmentami ścian w WC 2,57*3,43+1,20*2,20*2	m2	14,095
		razem	m2	14,095
5	KNR 2-02 2006/03	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach (ściana szczytowa w lokalu oraz ściany w WC 3,65*2,57+1,20*2,20*2	m2	14,661
		razem	m2	14,661
6	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho gr 5 cm (ściana szczytowa w pokoju oraz ściany w WC	m2	14,661
7	KNR 2-02 2006/01	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków (obustronnie ściana działowa) 2,57*3,65*2	m2	18,761
		razem	m2	18,761
8	KNR K-04 0402/07	Gruntowanie podłoża jednokrotne 15,88+62,32+18,08	m2	96,280
		razem	m2	96,280
9	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	62,320
10	KNR 2-02 2011/01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm 15,88+2,20	m2	18,080
		razem	m2	18,080
11	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa (strop)	m2	18,080
12	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitów + wc 15,88+1,80	m2	17,680
		razem	m2	17,680
13	KNR 4-01 0310/03	Przemurowanie przewodów - wykucie otworów	szt	2,000
14	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	2,000
15	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
16	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	1,600
17	KNR 2-02 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą fartuch kuchenny	m2	1,600
Roboty posadzkowe				
18	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	13,748
19	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2	15,880

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 2-02 1101/02	Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego 2,57*1,00*0,10	m3	0,257
		razem	m3	0,257
21	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 2,65*1,00	m2	2,65
		razem	m2	2,65
22	KNR 4-01 0411/01	Wymiana legarów na podsypce 3,65*5+1,74*4	m	25,210
		razem	m	25,210
23	KNR 4-01 0608/01	Wymiana podsypki z tłucznia ceglanego na podsypkę z tłucznia ceglanego grubości 10cm	m2	13,748
24	KNR 4-01 0820/02	P.A.Ułożenie płyt OSB 25 mm mm na podłogach 3,65*2,57+1,74*2,51-2,51	m2	11,238
		razem	m2	11,238
25	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej (fragm szer 1m wzdłuż lewej ściany) 2,57*1,00	m2	2,57
		razem	m2	2,57
26	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	2,570
27	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko (WC)	m2	2,650
28	KNR 4-01 0817/02	Uzupełnienie posadzki o powierzchni od 1,0-5,0m2 z wykładziny PCV grub 2 mm -lokal+WC 15,88+1,60	m2	17,480
		razem	m2	17,480
29	KNR 4-01 0815/05	Uzupełnienia listew przyściennych w odcinkach prostych 1,20*3+3,65*2+2,57*4	m	21,180
		razem	m	21,180
30	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	1,000
		Roboty pozostałe		
31	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych (drzwi wejśc+wc)	szt	2,000
32	KNR 4-01 0919/26	Wymiana okuć drzwiowych (zamki wpuszczane w drzwiach jw)	szt	2,000
33	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	2,000
34	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, do WC	m2	3,600
35	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie ocieplenia skrzydła drzwiowego do WC od strony wewnętrznej : do M doliczyć: wełna mineralna, prasowana gr 2 cm, listwy, płyta pilśniowa twarda, wkłady)	m2	1,800
36	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	3,000
37	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,000
38	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	3,000
39	K.I.	Opinia kominiarska powykonawcza		

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kol	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Marek Komorowski
RP-Upr. 248/92

Kahwaryjska 29/12 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Remont instalacji				
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	1,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	2,000
3	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	4,000
4	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	7,000
5	KNR 4-03 1120/03	Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	7,000
6	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ²	szt	1,000
7	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
8	KNR 5-08 0301/23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	10,000
9	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	10,000
10	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	45,000
11	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	10,000
12	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	35,000
13	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt	1,000
14	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
15	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	7,000
16	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
17	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kółkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	2,000
18	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek	szt	1,000
19	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B10A	szt.	1,000
20	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B16	szt.	2,000
21	KNR 4-03 1205/05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	1,000
22	KNR 4-03 1205/06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	6,000

Kalwaryjska 29/12 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	3,000
24	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa	szt	1,000
25	KNNR 3 0304/02	Wykucie wnęk o objętości powyżej 0,01m ³ z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,210
26	KNR 5-18 0803/03	Montaż skrzynek do tablic rozdzielczych typu S, o wymiarach 4x4dm Tablica licznikowa zgodna ze standartami TAURON DTSRYBUCJA ODDZIAŁ KRAKÓW	szt	1,000
27	KNR 5-08 0301/23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	2,000
28	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	2,000
29	KNR 5-08 0303/01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo	szt.	1,000
30	KNR 4-03 1001/05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	50,000
31	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x4	m	20,000
32	KNR 5-08 0209/02	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże nie-beton.) układany w tynku YDY 3x2,5	m	30,000
33	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	50,000
34	KNR 4-01 0705/07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi	m	20,000
35	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C20A	szt.	3,000
36	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	3,000
37	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 6A	szt.	1,000
38	KNNR 5 0407/02	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego 16A	szt	1,000
39	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach stycznika modułowego	szt	1,000
40	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach zegara sterującego elektronicznego	szt	1,000
41	KNNR 5 0407/04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000
42	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	4,000
43	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	2,000
44	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	2,000
45	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie		

Przedmiar

Kalwaryjska 29/12 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			pomiar	1,000
46	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	3,000
47	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
48	K1	Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 2 płytowej	szt	1,000
49	K1	Dostawa i montaż podgrzewacza elektrycznego 15L	szt	1,000
50	K1	Dostawa i montaż pieca akumulacyjnego 3 kW	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Toborek
MAP.0077/OHOE/10

Ul. Kalwaryjska 29 / 12 - Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR 4-02 0212/05	knr 4-02 demontaz brodziika	miejsce	1,000
2	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1,000
4	KNR 4-02 0108/03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	1,000
5	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod baterie średnicy 15mm	szt	2,000
6	KNR 4-02 0118/01	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	1,000
7	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" (w oddzielnym pomieszczeniu)	kpl	1,000
8	KNR 4-02 0218/04	Wymiana umywalki na zlewozmywaka 1 komorowy z ociekaczem z blachy nierdzewnej z syfonem bez wsporników (na szafkę) w zamian za umywalkę	szt	1,000
9	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
10	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
11	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	1,000
12	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych wody zimnej (do zlewozmywaka)	kpl	1,000
13	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze skrzydł. w.z. o średnicy 15-20mm wraz z plombowaniem	szt	1,000
14	KNR 2-15U1 000600/01	Przeróbki instalacji wodnej 15 - 20 mm - uporządkowanie przebiegu instalacji dla poprawy funkcjonalności mieszkania - rozprowadzenie wody zimnej i ciepłej	m	8,000

Załącznik nr 1 do Komunikatu
 Inspekcja Budowlana
 Władysław Młynarczyk
 BNP Upr. 138/80