

Remont pustostanu - roboty budowlane - ul. Kobierzyńska 218c m6

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Stolarka okienna</b>		
1	KNR 4-01 1215/04	Mycie okien zespolonych  1,2*1,6*4+1,1*1,6	m2	9,440
		razem	m2	9,440
2		K.Ind..Montaż nawiewnika higrosterowanego w oknie	szt.	5,000
3	KNR 4-01 0909/04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt	5,000
4	KNR 4-01 1215/09	P.A.Mycie i czyszczenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych - 3x  (Krotność= 3)	szt	10,000
5		K.I. Montaż numeru na drzwiach wejściowych	szt	1,000
6	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami+ zamki	szt	4,000
7	KNR 4-01 0313/01	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł zbrojone bednarką- poszerzenie otworu drzwi łazienkowych do wymiaru 0,8x2,0 4,8*0,12*0,1	m3	0,058
		razem	m3	0,058
8	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł- drzwi łazienkowe kpl + kratka.	szt	1,000
9	KNR-W 4-01r97 0320/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - drzwi pokojowe drewniane ( skrzydło + ościeżnica )	szt	1,000
10	KNR 19-01 1005/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych	szt	2,000
11	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	2,000
12	KNR 4-01 0919/26	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe	szt	2,000
13	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek  (2,44*2+1,54+0,73)*1,62	m2	11,583
		razem	m2	11,583
14	KNR 4-01 0211/01	P.A.Skucie placków cementowych po płytkach.	m2	11,583
15	KNR-W 4-01r97 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (4,96*2+3,88*2)*3+(3,85*2+4,92*2)*3+(3,06*2+3,55*2)*3+(3,17*2+1,08*2)*3+(1,56*2+2,47*2)*3	m2	195,000
		razem	m2	195,000

Remont pustostanu - roboty budowlane - ul. Kobierzyńska 218c m6

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR-W 4-01r97 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach  4,92*3,85+3,88*4,96+3,06*3,55+3,17*1,08+1,56*2,47	m2	56,327
		razem	m2	56,327
17	KNR-W 4-01r97 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej  20% 195*0,2	m2	39,000
		razem	m2	39,000
18	KNR-W 4-01r97 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich, o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2  20% 39	m2	39,000
		razem	m2	39,000
19	KNR 2-02s 1115/06	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą ścian i sufitów	m2	251,327
20	KNR-W 4-01r97 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	56,327
21	KNR-W 4-01r97 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	195,000
22	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia kuchnia+lazienka ,Fartuch. (0,7+1,8+0,34+0,56+0,5)*1,4+(2,47+2+1,56+0,8)*1,4	m2	15,022
		razem	m2	15,022
<b>Podogi</b>				
23	KNR-W 4-01r97 0415/07	Wymiana listew przyściennych na listwy panelowe.+ narożniki.  3,88*2+4,96*2+3,85*2+4,92*2+3,06*2+3,55*2+3,17+2,27+1,08-3,5	m	51,460
		razem	m	51,460
24	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  3,06*3,55+3,17*1,08+3,85*4,92+3,88*4,06	m2	48,981
		razem	m2	48,981
25	KNR 2-02s 1115/01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o gr.10-15mm	m2	48,981
26	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	48,981
27	KNR-W 4-01r97 0415/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	4,000
28	KNR-W 4-01r97 0819/06	P.A.Oczyszczenie posadzki z płytek gresowych w łazience.  1,56*2,47	m2	3,853

Remont pustostanu - roboty budowlane - ul. Kobierzyńska 218c m6

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	3,853
29	KNR-W 4-01r97 0353/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych .	szt	2,000
30	KNR-W 4-01r97 0324/02	Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych	szt	2,000
31	KNR-W 4-01r97 0109/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowywładowczymi na odległość do 1km	m3	1,500
32	KNR-W 4-01r97 0109/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowywładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km  (Krotność= 19)	m3	1,500
33		K.I.Likwidacja haków ,okap kuchenny ,itp	kpl	1,000
34		K.I.Opinia kominiarska.	kpl	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie  
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

*Małgorzata Kwapińska*  
BPP. I pr. 92/83

Ul. Kobierzyńska 218C/6 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	szt	1,000
2	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	22,000
3	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	17,000
4	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	5,000
5	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	110,000
6	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów ściennych mieszkaniowych	szt	1,000
7	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup> 450/750V	m	80,000
8	KNNR 5 0205/04	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie YDYp 4x1,5mm <sup>2</sup> 450/750V	m	15,000
9	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x 1,5mm <sup>2</sup> 450/750V	m	30,000
10	KNR 4-03 1001/13	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym	m	15,000
11	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	15,000
12	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm <sup>2</sup> - Przewód LgYżo 2,5mm <sup>2</sup> 450/750V	m	15,000
13	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup> - Szyna wyrównania potencjału	szt	1,000
14	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	110,000
15	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	5,000
16	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,000
17	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	10,000
18	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm <sup>2</sup>	szt	2,000
19	KNR 4-03 1007/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
20	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kółkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	5,000
21	KSNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych /kostka świecznikowa/	kpl.	5,000
22	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kółkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	1,000
23	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgooodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa IP44		

Ul. Kobierzyńska 218C/6 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
24	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy w rozdzielniach - C 20	szt	1,000
25	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B10-16	szt.	6,000
26	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów dzwonek	szt	1,000
27	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	6,000
28	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
29	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	12,000
30	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
31	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
32	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,300
33	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,300

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Krakowie  
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Mieczysław Jurek  
MAP/0410/JOE/09



## Przedmiar

Strona 2/6

Remont pustostanu IS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-02 0235/08	Demontaż ustępu z miską porcelanową bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
2	KNR-W 4-02 0235/04	Demontaż zlewozmywaka blaszanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
3	KNR-W 4-02 0235/06	Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
4	KNR-W 4-02 0235/07 analogia	Demontaż wanny bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - demontaz brodzika z kabiną	kpl	1,000
5	KNR-W 4-02 0141/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000
6	KNR-W 4-02 0141/03 analogia	Demontaż baterii wannowej - prysznicowej	szt	1,000
7	KNR-W 4-02 0317/03	Demontaż kuchni gazowej 3-4-palnikowej	szt	1,000
8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa : zlew dwukomorowy + syfon + kpl kształtek + bateria stojąca +- wężyki dł min.1.0 mm	kpl.	1,00
9	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm + wężyki	szt	1,000
10	KNR-W 2-15 0232/02	Brodziki natryskowe blaszane emaliowane 80 cm + drążek + zasłonka + syfon nadstropowy	kpl	1,000
11	KNR-W 2-15 0137/09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
12	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego l = 50 cm - syfon z podejściem do pralki	kpl	1,000
13	KNR-W 2-15 0314/09	Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem el. o połączeniu złączem elastycznym, Lmin. 2,0 m, z szufladą dolną i klapą górną	szt	1,000
14	KNR-W 2-15 0135/01	Zawory czepalne o średnicy nominalnej 15mm - do pralki	szt	1,000
15	KNR-W 2-15 0116/07	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu z tworzywa (kształtki z polipropylenu)	szt	7,000

Zarząd Budownictwa  
w Kobierzyńsku  
INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO  
mgr inż. Barbara Sławik

## Przedmiar

Strona 3/6

## Remont pustostanu IS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR-W 2-15 0116/08	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu metalowym (kształtki z polipropylenu)	szt	1,000
17	KNR-W 2-15 0111/01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	16,000
18	KNR 0-31 0113/04	Otuliny termoizolacyjne grubości 9mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 15mm	m	16,000
19	KNR-W 2-15 0127/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych	m	16,000
20	KNR-W 4-01 0328/01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły	m	9,000
21	KNR-W 4-01 0338/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	9,000
22	KNR 4-01 0333/01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt	1,000
23	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebieg w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	1,000
24	KNR 4-01 0601/01 analogia 2*2,5*1	Wykonanie izolacji jednowarstwowej powierzchni o grubości 10mm asfaltem lanym z wyprofilowaniem cokołów i zatarciem powierzchni- izolacja jednowarstwowa - folia w płynie	m2	5,000
		razem	m2	5,000
25	KNR-W 4-02 0126/01	Wymiana wodomierza o średnicy 15mm + protokół plombowania	szt	1,000
26	KNR-W 2-15 0307/01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	lokali	1,000
27	Kalkulacja indywidualna	zabezpieczenie kotła gazowego, instalacji c.o. , istniejących urządzeń na czas remontu	kpl.	1,00
28	Kalkulacja indywidualna	demontaż okapu	szt.	1,000
29	KNR-W 4-02 0237/03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o średnicy 80mm	szt	3,000
30	KNR-W 4-02 0237/04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o średnicy 100mm	szt	1,000
31	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- gruz i złom	m3	1,000

Zarząd Budynków  
w Kobierzyńsku  
INSPEKTOR NADZORU  
mgr inż. Barbara Sławik

## Przedmiar

Strona 4/6

Remont pustostanu IS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km  (Krotność= 19)	m3	1,000

Zarząd Budynków  
w m. St. Kobierzyńska  
INSPEKTOR NADZORU  
mgr inż. Barbara Sławik