

ul. Komuny Paryskiej 3/19

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Stolarka okienna i drzwiowa			
1	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2. 1,2*1,45	m2	1,740
	razem	m2	1,740
2	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 2*1,45	m2	2,900
	razem	m2	2,900
3	Dostawa i montaż nawietrzaków. Doliczyć do M	kpl	2,000
4	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 3,4*0,4	m2	1,360
	razem	m2	1,360
5	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych + wewnętrznych. 3,4	m	3,400
	razem	m	3,400
6	Obsadzenie podokienników PCV ponad 1,5m. Parapet doliczyć do M	szt	2,000
7	Ościeżnice drzwiowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FDIw	szt	1,000
8	Ościeżnice drzwiowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi -łazienka +kuchnia+pokój.	szt	3,000
9	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 0,8*2*3	m2	4,800
	razem	m2	4,800
10	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 Wzmocnione, 2 zamki, wizjer, numer	m2	1,600
11	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	10,000
12	Wymiana progów drzwiowych	szt	3,000
13	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	18,000
posadzki			
14	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,3*2,5	m2	5,750
	razem	m2	5,750
15	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 2,5*2+2,12	m	7,120
	razem	m	7,120
16	P.A.Mycie i czyszczenie podłogi z paneli. (Krotność= 3) 4,55*2,3	m2	10,465
	razem	m2	10,465
17	Zerwanie posadzki z płytek ceramicznych (łazienka)		

ul. Komuny Paryskiej 3/19

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	2,2*1,5	m2	3,300
	razem	m2	3,300
18	P.A.Wykonanie izolacji jednowarstwowej (folia w płynie)	m2	3,300
19	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	3,300
20	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	3,300
21	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm- antypoślizgowe.	m2	3,300
22	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2	m	6,600
23	Osadzenie listew wykańczających	m	6,600
24	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 6,6*2	m2	13,200
	razem	m2	13,200
25	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach- placki po płytkach.	m2	13,200
26	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	13,200
27	Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm -nad brodzikiem.	m2	3,600
	razem	m2	3,600
28	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	9,600
	razem	m2	9,600
29	P.A.Rozebranie posadzki z paneli.	m2	4,876
	razem	m2	4,876
30	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej-kuchnia (4,14-2,3)*2,12	m2	3,901
	razem	m2	3,901
31	Zerwanie posadzki cementowej	m2	8,777
32	Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm pod posadzki zatarte na ostro z zaprawy cementowej z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	8,777
33	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2	m	16,140
	razem	m	16,140
34	Listwy przyścienne panelowe -pokoje	m	13,300

ul. Komuny Paryskiej 3/19

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	razem	m	13,300
35	P.A.Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach. $(4,55*2+2,3*2)*2,5+(2,21*2+1,6*2)*2,5+(4,14*2+2,12*2)*2,5$	m2	84,600
	razem	m2	84,600
36	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach. $4,14*2,12+2,21*1,6+2,5*4,55+1,5*2,2$	m2	26,988
	razem	m2	26,988
37	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku $84,6+26,988$	m2	111,588
	razem	m2	111,588
38	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	26,988
39	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	84,600
40	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	84,600
41	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	26,988
42	Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejnej)-kuchnia 6	m2	6,000
	razem	m2	6,000
43	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian $2,12*1,5+4,14*1,5$	m2	9,390
	razem	m2	9,390
44	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych $12*0,4$	m2	4,800
	razem	m2	4,800
45	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,000
46	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
47	K.I.Demontaż : luster ,lamp ,haków ,szafki wnękowej , haków i sznurków.	kpl	1,000
48	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,500
49	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km x 19	m3	1,500
50	K.I.Utylizacji gruzu i materiału z demontażu.	m3	1,500
51	Opinia kominiarska powykonawcza	kpl.	1,000

Urząd Budynków Komunalnych w Krakowie
 INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
 Małgorzata Kwapińska
 D.P.P. Upr. 92/83

Ul. Komuny Paryskiej 3/19 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	szt	1,000
2	KNR 5-18 0902/02	Zestawy tablic licznikowych 3-faz	kpl	1,000
3	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x4mm ² 450/750V	m	20,000
4	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	25,000
5	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm	szt.	16,000
6	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	5,000
7	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	100,000
8	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych mieszkaniowych	szt	1,000
9	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5mm ² 450/750V	m	60,000
10	KNNR 5 0205/04	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie YDYp 4x1,5mm ² 450/750V	m	15,000
11	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x 1,5mm ² 450/750V	m	30,000
12	KNR 4-03 1001/13	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym	m	10,000
13	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurów o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	10,000
14	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm ² - Przewód LgYżo 2,5mm ² 450/750V	m	10,000
15	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm ² - Szyna wyrównania potencjału	szt	1,000
16	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	100,000
17	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	5,000
18	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	13,000
19	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt	2,000
20	KNR 4-03 1007/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
21	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast. lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	5,000
22	KSNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych /kostka świecznikowa/	kpl.	5,000
23	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania		

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO
M. Góral
MAR 04/10 10:02:09

Przedmiar

Ul. Komuny Paryskiej 3/19 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	1,000
24	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa IP44	szt	1,000
25	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy w rozdzielnicach - C 20	szt	1,000
26	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B10-16	szt.	6,000
27	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 2-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy 25A/30mA	szt	1,000
28	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	6,000
29	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
30	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	15,000
31	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
32	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
33	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,300
34	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,300

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
[Podpis]
Marek Król
MAP/004/DHOE/09

Przedmiar

Remont pustostanu IS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-02 0317.03	Demontaż kuchni gazowej 3-4-palnikowej	szt	1,000
2	KNR-W 4-02 0233.02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm lub piwnicznego 100mm	szt	1,000
3	KNR-W 4-02 0235.07	Demontaż wanny bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
4	KNR-W 4-02 0235.05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
5	KNR-W 4-02 0141/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000
6	KNR-W 4-02 0141/03	Demontaż baterii wannowej	szt	1,000
7	KNR-W 4-02 0140/03	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o średnicy 15-20mm bez korkowania podejścia	szt	1,000
8	KNR-W 4-02 0235/08	Demontaż ustępu z miską porcelanową bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
9	KNR-W 2-15 0314/09	Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym, z piekarnikiem el., wąż min. 1,5 m, szuflada dolna otwierana, kłapa górna zamykana	szt	1,000
10	KNR-W 4-02 0308/01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o średnicy 15mm, w instalacjach	szt	1,000
11	KNR-W 4-02 0308/01 - analogia	Wymiana kurka gazowego przelotowego o średnicy 15mm, w instalacjach - wymiana trójnika do prób	szt	1,000
12	KNR-W 2-15 0307/01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	lokali	1,000
13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa : zlew dwukomorowy + syfon + kpl kształtek + bateria stojąca	kpl.	1,00
14	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym L = 40cm	kpl	1,000
15	KNR-W 2-15 0233/03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1,000
16	KNR-W 2-15 0231/04	Wanny kąpielowe blaszane emaliowane bez obudowy l = 1,5, syfon nadstropowy	kpl	1,000
17	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach weiskowych	podejść	1,000
18	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach weiskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2,500
19	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm - umywalkowa -	szt	1,000
20	KNR-W 2-15 0137.08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
21	KNR-W 2-15 0132/01	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
22	KNR-W 2-15 0116/07	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu z tworzywa (kształtki z polipropylenu)	szt	2,000

Województwo Świętokrzyskie
w Krakowie
SEKTOR NADZORU INŻYNIERSKIEGO

mgr inż. Barbara Sławik

Remont pustostanu IS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR-W 2-15 0116/08	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu metalowym (kształtki z polipropylenu)	szt	1,000
24	KNR-W 2-15 0111/01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	6,000
25	KNR-W 4-02 0118/01	Wstawienie trójnika z polipropylenu o średnicy 16mm o połączeniach zgrzewanych	szt	1,000
26	KNR 0-31 0113/04	Otuliny termoizolacyjne grubości 9mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 15mm	m	3,000
27	KNR-W 4-01 0328/01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły	m	3,000
28	KNR-W 4-01 0338/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,000
29	KNR-W 4-02 0131/01	Wymiana wodomierza o średnicy 15mm w rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania <i>nr02 z plombowaniem</i>	szt	3,000
30	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- gruz i złom	m3	1,000
31	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 19)	m3	1,000

Urząd Budynków i Gospodarki
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU
BB
mgr inż. Barbara Sławik