

Remont pustostanu nr 92 na os. Centrum C 10 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0710/06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów po skuciu fliz w pomieszczeniu łazienki	m2	6,130
2	KNR 4-01 0716/04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich- po skuciu fliz w pomieszczeniu kuchni	m2	5,670
3	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotni - malowanie parapetów zewnętrznych	m2	2,500
4	Kalk. indyw	Demontaż szafek wiszących w pomieszczeniu wc	szt	2,000
5	Kalk. indyw	Wykonanie opinii kominiarskiej na lokal	kpl	1,000
6	Kalk. indyw	Dostawa i montaż nawietrzaka higrosterowalnego okiennego w oknie w pokoju	szt	4,000
7	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2	m2	12,910
8	kalk. indyw	Demontaż szafki podparapetowej w kuchni i jej odwóz	szt	1,000
9	kalk. indyw	Demontaż pawlacza w kuchni	szt	1,000
10	Kalk. indyw	Demontaż i odwóz szafki zlewozmywakowej i szafki stojącej w kuchni przy kuchence gazowej czteropalnikowej	szt	2,000
11	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnice stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	7,000
12	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7	szt	6,000
13	KNR 2-02 1019/08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, wzmocnione zewnętrzne	m2	1,600
14	KNR 2-02 1016/03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD1w	szt	1,000
15	KNR 2-02 1018/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wewnątrzlokalowe, dwukrotnie malowane na budowie szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	9,400
16	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłogach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów wzdłuż drzwi, po wymianie okien i drzwi	m	39,200
17	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	7,000
18	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami	szt	7,000
19	KNR 4-01 0919/24	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	2,000
20	KNR 4-01 0919/25	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe	szt	1,000
21	Kalk. indyw	Demontaż suszarki ściennej i wiszącej w łazience	szt	2,000
22	Kalk. indyw	Demontaż karniszy	szt	2,000
23	Kalk. indyw	Wykucie haków po karniszach starego typu	szt	4,000
24	KNR 4-01 0913/07 7	P.A. Montaż kratki nawiewnej w skrzydle drzwi kuchennych	szt	1,000

Remont pustostanu nr 92 na os. Centrum C 10 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	Kalk. indyw	Punktowe zagipsowanie dziur po dyblach i niewielkich ubytków tynków	szt	26,000
26	Kalk. indyw	Demontaż wsporników stalowych pod suszenie bielizny w oknie w kuchni w murze zewnętrznym budynku	szt	2,000
27	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach	szt	4,000
28	KNR 4-01 1209/14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75m2-parapety wewnętrzne	szt	4,000
29	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0m2- malowanie drzwi wewnętrznych- malowanie szafki licznikowej w przedpokoju	m2	1,710
30	KNR 4-01 0916/01	Wymiana parapetów wewnętrznych w kuchni o dł. do 2,0 m po demontażu szafki podparapetowej	szt	1,000
31	KNR 4-01 0916/01	Montaż parapetu wewnętrznego nad grzejnikiem w małym pokoju na wspornikach	szt	1,000
32	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - demontaż obudowy wanny	m2	1,080
33	Kalk. indyw.	Montaż numeru mieszkania na drzwiach zewnętrznych lokalu	szt	1,000
34	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)w łazience i pomieszczeniu wc	m2	4,350
35	NNRNKB 7 1134/01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchnie poziomych	m2	67,270
36	NNRNKB 7 1134/02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchnie pionowych	m2	211,400
37	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych	m2	10,600
38	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur wodociagowych o średnicy do 50mm	m	19,600
39	KNR 4-01 1212/33	Malowanie jednokrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 100-200mm	m	2,800
40	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych sufitów	m2	67,270
41	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	67,270
42	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	211,400
43	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	211,400
44	KNR 4-01 0310/03	Przez analogię. Zamurowanie po wykuciu haków pod karnisze starego typu	szt	4,000
45	KNR 4-01 0706/02	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych na ścianach, tynk z zaprawy cementowej .w miejscach zamurowań po hakach pod karnisze starego typu	szt	4,000
46	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek w łazience i kuchni	m2	11,800
47	KNR 4-01 0701/03	P.A. Skucie placków cementowych	m2	11,800

Remont pustostanu nr 92 na os. Centrum C 10 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
48	KNR 4-01 0348/03	Rozchranianie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- rozkucie otworu drzwiowego do łazienki z 0,70x2,0 na 0,8x2,0 i do pomieszczenia wc z 0,6x2,0 na 0,7x 2,0	m2	0,400
49	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach po rozkuciu drzwi do łazienki na wymiar 0,8x2,0 i we na wymiar 0,7x2,0	m2	0,800
50	KNR 4-01 1208/02	Lugowanie farby z tynków ścian pomieszczeniu łazienki, wc i kuchni	m2	14,650
51	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem tynków wewnętrznych w pomieszczeniu łazienki, pomieszczeniu wc i w kuchni do wysokości 1,5m od poziomu posadzki	m2	24,500
52	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokoлика cementowego w łazience, pomieszczeniu wc	m	10,150
53	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki lastrykowej w łazience i pomieszczeniu wc	m2	4,350
54	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko w łazience i pomieszczeniu wc	m2	4,350
55	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	4,350
56	KNR 2-02 1115/01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm	m2	10,880
57	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w kuchni, łazience i pomieszczeniu wc	m2	15,230
58	KNR 2-02 1118/07	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą kombinowaną- pom.łazienki, wc i kuchni	m2	15,230
59	Kalk. indyw	Zaklinowanie parkietu w trzech pokojach i przedpokoju przed ułożeniem paneli podłogowych	m2	52,200
60	KNR 2-02U2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych w trzech pokojach i przedpokoju	m2	52,200
61	NNRNB 6 2809/04	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek-łazienka, pomieszczenie wc i kuchnia	m	24,600
62	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	4,750
63	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km- na dalsze 19 km	m3	4,750

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Jerzy Kusza
UAN-Upr 398/87

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Centrum C 10 / 92 w Krakowie .

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji	szt	1,000
2	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	190,000
3	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	125,000
4	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x4	m	15,000
5	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	35,000
6	KNR 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach LgY 4 mm ²	m	15,000
7	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	190,000
8	KNR 5-08 0620/01	Montaż uchwytów uziemiających skręcanych na rurach o średnicy do 100mm uchwyty uziemiające	szt	1,000
9	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi główna szyna wyrównawcza	szt	1,000
10	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	1,000
11	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	29,000
12	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	21,000
13	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	8,000
14	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego C25 A	szt	1,000
15	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 10A	szt	1,000
16	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego różnocoowo -prądowego 30 mA	szt	1,000
17	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16A	szt	5,000
18	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - rozłącznik bezpiecznikowy izolacyjny	szt	1,000
19	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	6,000
20	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm obudowa nacienna	szt	1,000
21	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym	szt	2,000
22	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230 V	szt	1,000
23	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - unifon słuchawka domofonowa	szt	

Zatwierdzenie
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INŻYNIERSKIEGO

Zbigniew Augustyn
Nr BPP-8605/179

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Centrum C 10 / 92 w Krakowie .

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
24	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach	szt	1,000
25	KNR 5-18 0802/03	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 8x4dm Skrzynka licznikowa zgodna ze standardami Tauron Kraków	szt	1,000
26	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
27	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	20,000
28	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
29	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
30	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1,000
31	KNNR 5 1304/02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar	szt	1,000
32	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzewanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,800
33	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzewanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=18	m3	0,800

Zarządca Bud. i Infr. w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zbigniew Augustyn
Nr BPP-83889-779

os. Centrum C nr. 10 m. 92 remont pustostanu instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-02 0131/03	Wstawienie wodomierza o średnicy 15mm w rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania (Kształtki z polipropylenu) z kosztem plombowania wg PN - prosty odcinek przed wodomierzem, a zaworem musi być równy lub większy od 7.5 cm. Odległość za wodomierzem do pierwszego łącznika musi wynosić 5 cm lub więcej.	szt	1,00
2	KNR 4-02 0133/02	Demontaż długiego gwintu, nypla redukcji średnicy 25-32mm likwidacja istniejących podłączeń wodomierzy	szt	1,00
3	Kalkulacja indywidualna	wyłączenie i napelnienie pionu wodnego	szt	1,00
4	KNR 2-15 0120/03	Drzwiczki do zaworów - wodomierza	szt	1,00
5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie obudowy wodomierza na ścianie w celu ochrony wodomierza, zawor i zamontowania drzwiczek j.w.	szt	1,00
6	KNR 4-02 0235/08	p.a. Demontaż urządzeń sanitarnych - z podejściem i odpływem	kpl	1,00
7	KNR 4-02 0105/01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej średnicy 15-20mm	miejsce	3,00
8	KNR 4-02 0237/04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego średnicy 100mm	szt	1,00
9	KNR 4-02 0204/03	Wymiana podejścia odpływowego z rury PCV średnicy 110mm	szt	1,00
10	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" z płuczką i sedesem	kpl	1,00
11	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	6,00
12	KNR 4-02 0120/02	Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15-25mm - w.c., pieca, pralki z przyłączem w oplocie metalowej	szt	7,00
13	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,00
14	KNR 4-02 0237/02	Przeczyszczenie wpustu podłogowego	szt	1,00
15	KNR-W 4-02 0212/01	Wymiana podejścia z rur PCW o średnicy 32mm	miejsce	3,00
16	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2,00
17	KNR 4-02 0219/04	Wymiana umywalki fajansowej 45 cm z syfonem z tworzywa	kpl	1,00
18	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej l- 1400 mm	kpl	1,00
19	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym	szt	1,00
20	KNR-W 4-02 0219/04	Wymiana zlewozmywaka blachy nierdzewnej pojedynczy z ociekaczem -dostawa	szt	1,000
21	Kalkulacja indywidualna	demontaż obudowy wanny i zlewozmywaka	szt	1,00
22	Kalkulacja indywidualna	plukanie instalacji zimnej i ciepłej wody w celu usunięcia zlogów i uzyskania dobrego przepływu	szt	1,00

os. Centrum C nr. 10 m. 92 remont pustostanu instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	Kalkulacja indywidualna	Próba przepływowa i szczelności instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu z dostarczeniem protokołu.	szt	1,00
24	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych z dostarczeniem protokołu	m	9,50
25	KNR 4-02 0310/04	Demontaż kurka gazowego średnicy 15-25mm przy urządzeniach	szt	2,000
26	KNR-W 2-15 0312/01	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 15mm	szt	1,00
27	KNR-W 2-15 0312/02	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 20mm	szt	1,00
28	KNR 4-02 0302/08	Wstawienie trójnika średnicy 15-20mm z żeliwa ciągłego czarnego	szt	1,000
29	KNR-W 2-15 0314/09	Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym, z piekarnikiem	szt	1,00
30	KNR-W 2-15 0315/01	Piec gazowy wody przepływowej 19-20 Kw	kpl	1,00
31	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	12,00
32	KNR-W 2-15 0307/01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych, dostarczenie wniosku do napełnienia instalacji i założenia gazomierza.	lokali	1,00
33	KNR 4-02 0308/02	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm	m	2,00
		2	m	2,00
		razem	m	2,00
34	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	0,90
35	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,90

Oskar Kuźniar
 Zarząd Budynków Komunalnych w Kleszczewie
 INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO

Oskar Kuźniar
 BPP.Upr. 215/80