

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty murowo-tynkowe i malarskie				
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i usunięcie drewnianej zabudowy balkonowej wraz z boazerią	kpl	1,000
2	KNR 4-01 0722/02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggii i balustradzie	m2	5,800
3	KNKRB 3 1001/01	Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na pow.betonowej, tynkowanej lub mozaice szklanej ściany pełne (ściana dolna, podokienna na balkonie) 2,45*0,90	m2	2,205
		razem	m2	2,205
4	KNR 0-19 0929/10	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2- 2 szt 0,90*2,35+1,47*1,45	m2	4,247
		razem	m2	4,247
5	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2	m2	4,060
6	KNR 4-01 0920/02	P.A.Założenie na nowym miejscu okuć okiennych -nawietrzaki	szt	2,000
7	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych 2,46+1,50	m	3,960
		razem	m	3,960
8	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m	szt	2,000
9	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka podokienników z blachy nie nadającej się do użytku (szt 2) (2,46+1,50)*0,20	m2	0,792
		razem	m2	0,792
10	KNR 4-01 0530/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2	0,792
11	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2	szt	4,000
12	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie drzwi pokojowych szt 1, łazienkowych 1 szt, kuchennych 1 szt do M-doliczyć skrzydła drzwiowe z ościeżnicami w kompl 0,80*2,00*3	m2	4,800
		razem	m2	4,800
13	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł (drzwi wejściowe, pełne,jednozielne-kompletne)do M-doliczyć kpl drzwi z ościeżnicą	m2	1,600
14	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i usunięcie drewnianej zabudowy i boazerii w przedpokoju i łazience	kpl	1,000
15	KNR 4-01 0211/01	P.A.Skucie fliz ze ścian w kuchni	m2	4,200
16	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (łazienka i kuchnia) 4,20+(1,73*2+1,68*2)*1,50	m2	14,430
		razem	m2	14,430
17	KNR 4-01 0306/01	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian (obmurowanie wanny)	m2	0,960
18	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi (łazienka i fartuch kuchenny)	m2	14,430
19	KNR K-04 0402/07	Gruntowanie podłoża jednokrotne	m2	132,490
20	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 100,64+31,85	m2	132,490

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	132,490
21	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	31,850
22	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,45*2+4,53*2+2,30*2+1,56*2+3,44*2+3,03*2)*2,52+(1,73*2)+(1,68*2)*0,52+3,50*0,90	m2	100,640
		razem	m2	100,640
23	KNR 4-01 1214/02	Zeskrobanie farby z grzejników c.o.	m2	1,800
24	KNR 4-01 1212/23	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m	1,800
25	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	12,000
26	KNR 4-01 1212/05	Malowanie balustrady balkonowej	m2	1,200
27	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
28	KNR 4-01 0322/02	P.A.Obsadzenie rozet w ścianach	szt	1,000
		Roboty posadzkowe		
29	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2 (balkon+inne posadzki) 3,20*1,44+14,00	miejsce	18,608
		razem	miejsce	18,608
30	KNR 4-01 1206/04	P.A.Malowanie dwukrotne posadzki balkonowej	m2	4,608
31	KNR 4-01 0818/05	P.A.Zerwanie posadzki z paneli podłogowych (kuchnia i p.pokój) 2,30*1,56+3,44*3,03-0,60*1,69	m2	12,997
		razem	m2	12,997
32	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (pokój i łazienka) 3,45*4,53+1,73*1,68	m2	18,535
		razem	m2	18,535
33	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- gr 2 mm przedpokój i kuchnia 2,30*1,56+3,44*3,03-0,68*1,69	m2	12,862
		razem	m2	12,862
34	KNR 2-02 1111/05	PA. Ułożenie paneli podłogowych na piance z montażem kompletnych listew panelowych (pokój) 3,45*4,53	m2	15,629
		razem	m2	15,629
35	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych i montaż listew metalowych	szt	4,000
36	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 1,73*1,68	m2	2,906
		razem	m2	2,906
37	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (łazienka)	m2	2,906
38	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej w pom łazienki	m2	2,906
39	KNR 2-02 1104/01	Posadzki z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych (łazienka)	m2	2,906

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
40	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie (kuchnia i p.pokój) 2,30*2+1,56*2+3,44*2+3,03*2-0,68-2,4	m	17,580
		razem	m	17,580
		Roboty pozostałe		
41	KNR 4-01 0348/04	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowej- piwnica 2,50*2,40	m2	6,000
		razem	m2	6,000
42	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	6,000
43	KNR 4-01 0318/02	P.A.Obsadzenie drzwi piwnicznych (do M-doliczyć skrzydło piwniczne z okuciami i kłódką)	szt	1,000
44	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	4,000
45	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=18	m3	4,000
46	K.I.	Opinia kominiarska powykonawcza	szt	1,000

Zarząd Miejski w Łowcach
Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego
Marek Kanięczny
RP-Ur. 248/92

Teligi 2/30 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	6,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	6,000
3	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	18,000
4	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ²	szt	1,000
5	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
6	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	27,000
7	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	27,000
8	KNR 4-03 1001/07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	140,000
9	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	40,000
10	KNR 5-08 0209/04	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku YDY 3x4	m	20,000
11	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	80,000
12	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	140,000
13	KNR 4-01 0705/07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi	m	20,000
14	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt	1,000
15	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
16	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000
17	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	12,000
18	KNR 4-03 1006/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
19	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
20	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	6,000
21	KNR 5-08 0504/03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych oprawa szczelna do łazienki	szt.	1,000
22	KNNR 3 0304/02	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowaniem	m ³	0,040
23	KNR 5-18 0803/03	Skrzynki do tablic rozdzielczych typu S o wym. 4x4 dm skrzynka licznikowa zgodna ze standaryzacją Tauron Dystrybucja oddział Kraków		

Przedmiar

Teligi 2 30 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek	szt.	1,000
25	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa	szt.	1,000
26	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 20A	szt.	1,000
27	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	3,000
28	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	1,000
29	KNNR 5 0407/03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy I (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000
30	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	4,000
31	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
32	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	12,000
33	KI	Sprawdzenie i uruchomienie instalacji domoonowej	kpl	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Górecki
MAP.007/OH0E.10

Ul. Teligi 2 / 30 Remont pustostanu - roboty instalacyjno sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
2	KNR INSTAL 0110/05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm (wraz z plombowaniem)	kpl	2,000
3	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii prysznicowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
4	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką - montaż na zlewozmywaku	kpl	1,000
5	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" + deska sedesowa	kpl	1,000
6	KNR 4-02 0218/04	Dostawa zlewozmywaka 2 komorowego z blachy + syfon (do montażu na szafce)	kpl	1,000
7	KNR 2-15 0213/01	Wymiana kratki ściekowej od brodzika	szt	1,000
8	KNR 4-02 0221/03	Montaż kabiny prysznicowej 80 x 80 cm	kpl	1,000
9	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej 50 cm ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
11	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór pralki automatycznej w łazience	szt	1,000
12	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
13	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1,000
14	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia do zlewozmywaka	miejsce	2,000
15	KNR 4-02 0212/01	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia pod podłączenie pralki w łazience	miejsce	1,000
16	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
17	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
18	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	5,000
19	KNR 2-15u1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	14,000
20	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	14,000
21	KNR 4-02 0301/01	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 15-20mm spawanie inst. gazowej	miejsce	6,000
22	KNR 4-02 0312/01	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego o mocy do 14 kW	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krynicy
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Władysław Wtynarczyk
BPP.Upr. 138/80

Przedmiar

Strona 3/4

Ul. Teligi 2 / 30 Remont pustostanu - roboty instalacyjno sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-15 0311/03	Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem elektrycznym - dostawa i montaż	szt	1,000
24	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych wraz z dostarczeniem pozytywnego protokołu, oraz wniosku o napelnienie instalacji gazem	lokali	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Kielcach
INSPEKTOR NADZIEU INWESTYCYJNEGO
Władysław Mironczyk
BPP.Upr. 138/80