

Ul. Marczyńskiego 7/22 Kraków

| Nr                                | Podstawa                   | Opis robót  | Jm   | Ilość  |
|-----------------------------------|----------------------------|---|------|--------|
| <b>I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>      |                            |   |      |        |
| 1                                 | KNR 4-01<br>0354/13        | Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek   | szt  | 2,000  |
| 2                                 | KNR 4-04<br>0501/04        | Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na m2 posadzki<br><br><i>ANALOGIA</i><br><i>Rozebranie podłogi panelowej w pokoju i przedpokoju</i>   | m2   | 20,731 |
| 3                                 | KNR 4-01<br>0108/17        | Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km<br><br><i>ANALOGIA</i><br><i>Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki</i>   | m3   | 0,560  |
| 4                                 | KNR 4-01<br>0108/20        | Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km<br>(Krotność= 19)   | m3   | 0,560  |
| <b>II. STOLARKA OKIENNA</b>       |                            |   |      |        |
| 5                                 | KNR 4-01<br>0903/02        | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych balkonowych zespolonych licząc łącznie za skrzydło letnie i zimowe z rozkręceniem i skręceniem<br><br><i>ANALOGIA</i><br><i>Konserwacja i regulacje istniejących drzwi balkonowych.</i> | szt  | 4,000  |
| 6                                 | KNR 4-01<br>0909/04        | Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2<br><br><i>ANALOGIA</i><br><i>Konserwacja i regulacje skrzydła okiennego w kuchni.</i>   | szt  | 1,000  |
| 7                                 | Kalkulacja<br>indywidualna | Dostawa nawietrzaków automatycznych higrosterowalnych   | szt. | 2,000  |
| 8                                 | KNR 4-01<br>0911/03        | Naprawa wietrzników okiennych przez przeklejenie z dopasowaniem<br><br><i>ANALOGIA</i><br><i>Montaż wietrzników okiennych</i>   | szt  | 2,000  |
| <b>III. STOLARKA DRZWIOWA</b>     |                            |   |      |        |
| 9                                 | KNR 4-01<br>0903/02        | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych balkonowych zespolonych licząc łącznie za skrzydło letnie i zimowe z rozkręceniem i skręceniem<br><br><i>Regulacja i konserwacje istniejącej stolarki drzwiowej</i>                     | szt  | 4,000  |
| 10                                | KNR 4-01<br>0919/26        | Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe<br><br><i>Drzwi wejściowe do lokalu</i>  | szt  | 1,000  |
| 11                                | KNR 4-01<br>0919/24        | Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe<br><br><i>Drzwi wewnętrzne</i>  | szt  | 3,000  |
| 12                                | KNR 4-01<br>0919/21        | Wymiana okuć drzwiowych - klamki z rozetami   | szt  | 4,000  |
| 13                                | KNR 4-01<br>1209/08        | Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2   | m2   | 9,840  |
| 14                                | KNR 4-01<br>0411/08        | Wymiana progów drzwiowych   | szt  | 2,000  |
| <b>IV. PRACE MURARSKIE, TYNKI</b> |                            |   |      |        |
| 15                                | KNR 2-02<br>0121/01        | Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 6cm<br><br><i>Uzupełnienie ścianki działowej pomiędzy kuchnią a pokojem.</i>  | m2   | 5,181  |
| 16                                | KNR 2-02<br>0803/03        | Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie<br><br><i>Uzupełnienie tynków - ścianka działowa</i>   |      |        |

Ul. Marczyńskiego 7/22 Kraków

| Nr                           | Podstawa              | Opis robót  | Jm | Ilość   |
|------------------------------|-----------------------|---|----|---------|
|                              |                       |   | m2 | 10,362  |
| 17                           | KNR 4-01<br>0713/01   | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach   | m2 | 114,944 |
| <b>V. MALOWANIE</b>          |                       |   |    |         |
| 18                           | KNR 4-01<br>1208/02   | Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejnej)  | m2 | 23,265  |
| 19                           | KNR 4-01<br>1202/07   | Skasowanie wykwitów   | m2 | 7,500   |
| 20                           | KNR K-08<br>0201/06   | Przyklejenie warstwy siatki zbrojącej na ściany przy użyciu kleju   | m2 | 3,200   |
| 21                           | KNR 0-39<br>0115/03   | Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą | m2 | 23,265  |
| 22                           | KNR 0-39<br>0115/01   | Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą | m2 | 8,978   |
| 23                           | NNRNKB 7<br>1134/01   | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych<br><i>sufity</i>   | m2 | 32,130  |
| 24                           | NNRNKB 7<br>1134/02   | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych<br><i>Ściany</i>   | m2 | 93,176  |
| 25                           | KNR 4-01<br>1204/01   | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów   | m2 | 32,130  |
| 26                           | KNR 4-01<br>1204/02   | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian   | m2 | 69,911  |
| 27                           | KNR 4-01<br>1206/05   | Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian<br><i>Lamperie olejne w kuchni i łazience</i>  | m2 | 14,665  |
| 28                           | KNR 2-02<br>0822/06   | Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm<br><i>Łazienka - 2 ściany</i>  | m2 | 8,600   |
| 29                           | KNR 4-01<br>1212/28   | Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm  | m  | 5,260   |
| 30                           | KNR 4-01<br>1215/07   | Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych<br><i>ANALOGIA</i><br><i>sprzątanie i mycie posadzek i parkietów</i>   | m2 | 32,130  |
| 31                           | KNR 4-01<br>1215/01   | Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych  | m2 | 7,875   |
| 32                           | KNR 4-01<br>1215/04   | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych  | m2 | 1,190   |
| 33                           | KNR 4-01<br>1215/02   | Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe   | m2 | 9,840   |
| <b>V. PODŁOGI I POSADZKI</b> |                       |   |    |         |
| 34                           | KNR-W 2-02<br>0606/01 | Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej  | m2 | 20,731  |
| 35                           | KNR-W 2<br>1207/01    | Samopoziomujący podkład podłogowy <del>z</del> pod posadzki - jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym zespolony grubości 25,0mm   | m2 | 5,603   |



Ul. Marczyńskiego 7/22 Kraków

| Nr                         | Podstawa                   | Opis robót   | Jm   | Ilość  |
|----------------------------|----------------------------|--|------|--------|
| 36                         | KNR 13-12<br>1002/01       | Zbrojenie posadzek siatką tkaną Rabitza  | m2   | 5,603  |
| 37                         | KNR 2-02<br>1102/02        | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko  | m2   | 16,456 |
| 38                         | KNR 4-01<br>0820/03        | Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem<br><i>ANALOGIA</i><br><i>Montaż płyt OSB "pióro - wpust"</i>   | m2   | 5,603  |
| 39                         | KNR 2-02<br>1112/01        | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną<br><i>Przedpokój</i>   | m2   | 5,603  |
| 40                         | KNR-W 2<br>1205/09         | Posadzki z płyt prospanelowych, na piance<br><i>Pokój</i>  | m2   | 16,456 |
| 41                         | KNR 2-02<br>1113/06        | Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone   | m    | 21,020 |
| 42                         | KNR 4-01<br>0411/08        | Wymiana progów drzwiowych<br><i>Progi i listwy aluminiowe</i>  | szt  | 3,000  |
| 43                         | Kalkulacja<br>indywidualna | Odczyszczenie i konserwacja istniejących posadzek z płytek ceramicznych w kuchni i łazience  | m2   | 8,978  |
| 44                         | KNR 4-01<br>0812/05        | Wymiana cokołków na zaprawie cementowej o długości do 1m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek klinkierowych 25x12cm   | m    | 15,820 |
| <b>VI. POZOSTAŁE PRACE</b> |                            |  |      |        |
| 45                         | KNR 0-39<br>0115/01        | Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą<br><i>Uszczelnienie płyty balkonowej</i> | m2   | 7,260  |
| 46                         | KNR 7-12<br>0101/02        | Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości<br><i>Balustrada balkonowa</i>  | m2   | 6,974  |
| 47                         | KNR 7-12<br>0105/03        | Odłuszczenie konstrukcji stalowych szkieletowych   | m2   | 6,974  |
| 48                         | KNR 7-12<br>0201/03        | Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych szkieletowych   | m2   | 6,974  |
| 49                         | KNR 7-12<br>0209/03        | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji stalowych szkieletowych   | m2   | 6,974  |
| 50                         | KNR 4-01<br>0322/02        | Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach  | szt  | 2,000  |
| 51                         | Kalkulacja<br>indywidualna | Sporządzenie opinii kominiarskiej powykonawczej  | szt. | 1,000  |

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Krakowie  
INSPEKTOR NADZIEI INWESTYCYJNEJ  
Piotr Węgielka  
144 92 B-R

ul. Marczyńskiego 7/22 w Krakowie

| Nr                            | Podstawa                | Opis robót   | Jm      | Ilość |
|-------------------------------|-------------------------|--|---------|-------|
| <b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b> |                         |  |         |       |
| 1                             | KNR 4-03<br>0306/02     | Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - gniazdo p/t z uziemieniem IP44  | szt     | 1,000 |
| 2                             | KNR 4-03<br>0306/02     | Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - gniazdo p/t podwójne z bolcem   | szt     | 7,000 |
| 3                             | KNR 4-03<br>0307/06     | Wymiana przełączników świecznikowych szeregowych, schodowych lub krzyżowych do 10A podtynkowych w puszcze - łącznik p/t świecznikowy                               | szt     | 4,000 |
| 4                             | KNR 5-08<br>0309/03     | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo p/t podwójne z bolcem                         | szt.    | 1,000 |
| 5                             | KNR 5-08<br>0504/07     | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa IP44 | szt.    | 2,000 |
| 6                             | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym  | szt.    | 1,000 |
| 7                             | KNR 4-03<br>1202/01     | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia   | pomiar. | 4,000 |
| 8                             | KNR 4-03<br>1202/02     | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego  | pomiar  | 1,000 |
| 9                             | KNR 4-03<br>1205/05     | Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie   | pomiar  | 1,000 |
| 10                            | KNR 4-03<br>1205/06     | Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie   | pomiar  | 9,000 |
| 11                            | KNR 5<br>1305/01        | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego  | próbę   | 1,000 |
| 12                            | KNR 5<br>1305/02        | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego  | próbę   | 1,000 |
| 13                            | KNR 5-08<br>0401/17     | Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym  | szt     | 1,000 |
| 14                            | KNR 5-08<br>0402/01     | Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230V        | szt     | 1,000 |
| 15                            | KNR 5-06<br>1614/01     | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - sprawdzenie instalacji domofonowej   | szt     | 1,000 |

Zarząd Budynków Remontowych  
w Krakowie  
INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO  
Marcin Skubis  
MAR/062/PW/OB/12

## Przedmiar

Strona 2/3

ul. Marczyńskiego 7 / 22 - remont pustostanu , roboty sanitarne

| Nr                          | Podstawa                   | Opis robót  | Jm      | Ilość |
|-----------------------------|----------------------------|---|---------|-------|
| <b>Instalacje i osprzęt</b> |                            |   |         |       |
| 1                           | KNR-W 4-02<br>0131/01      | Wymiana wodomierza o średnicy 15mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania - ciepłej i zimnej wody z kosztem plombowania | szt     | 2,000 |
| 2                           | KNR 4-02<br>0120/02        | Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15-25mm  | szt     | 6,000 |
| 3                           | KNR 4-02<br>0121/01        | Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej z ruchomą wylewką  | szt     | 2,000 |
| 4                           | KNR 4-02<br>0219/04        | Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa- umywalka 35 cm  | kpl     | 1,000 |
| 5                           | KNR 4-02<br>0235/07        | Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny   | kpl     | 1,000 |
| 6                           | KNR 2-15<br>0223/02        | Brodziki natryskowe 90x90 z tworzywa sztucznego wysoki ( max. wys. 40cm ) , z siedziskiem i kabiną<br><i>- brodzik pętokręty</i>                    | kpl     | 1,000 |
| 7                           | KNR 4-02<br>0121/03        | Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową  | szt     | 1,000 |
| 8                           | KNR 4-02<br>0105/01        | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej średnicy 15-20mm  | miejsce | 1,000 |
| 9                           | KNR 4-02<br>0109/01        | Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie średnicy 15mm   | szt     | 1,000 |
| 10                          | Kalkulacja<br>indywidualna | Wyczyszczenie zlewu , w.c.  | kpl     | 1,000 |
| 11                          | KNR 4-02<br>0109/07        | Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym metalowym   | szt     | 1,000 |
| 12                          | KNR 4-02<br>0236/03        | Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm  | miejsce | 4,000 |
| 13                          | KNR 4-01<br>0108/01        | Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,  | m3      | 0,447 |
| 14                          | KNR 4-01<br>0108/04        | Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km<br>(Krotność= 19)                                     | m3      | 0,447 |

Załącznik do projektu budowlanego  
INSPEKTOR BUDOWLANOŚCI  
*Klimczak*  
mgr inż. Piotr Klimczak  
MOH: 69/2003