

Okólna 7 m 99

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Drzwi wejściowe				
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2 PA wykucie ościeży z betnowej ściany	szt	1,000
2	KNR 2-02w 1026/01	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe 1,6	m2	1,600
		razem	m2	1,600
3	KNR 4-01 0319/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z betonu - koszt ościeżnic dopisać do "M"	szt	1,600
4	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednoodzielne o powierzchni do 2,00m2 - kolor dopasowany do pozostałych na klatce schodowej. 2 zamki, wizjer, numer mieszkania	m2	1,800
5	KNR-W 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej 9,6	m	9,600
		razem	m	9,600
6	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - szpalety na korytarzu z doбором koloru farby 0,75	m2	0,750
		razem	m2	0,750
Drzwi wewnętrzne				
7	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
8	KNR 4-01 0320/06	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z betonu - koszt ościeżnic szt 2 dopisać do "M"	m2	2,900
9	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m	19,200
10	KNR 2-02 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2 - Pok	m2	1,600
11	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 - Łaz	m2	1,400
Posadzki				
12	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	26,670
13	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	2,680
14	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą PA kolor i wymiar dowolny	m2	2,680
15	KNR 2-02 1115/03	Warstwa wygładzająca z masy PCW na poliociecie winylu o grubości 1-3mm	m2	23,990
16	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej PA wymiana posadzki z paneli klasa A3 kolor jasny, wraz z listwami pcv i progami	m2	23,990
Okna				
17	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2	m2	3,400
18	KNR 4-01 0533/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m2	0,800
19	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,050
20	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż parapetów wewn. z PCV - koszt dopisać do "M" łączna długość 2,4	kpl	1,000

Okólna 7 m 99

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawietrzaków higrosterowalnych	szt	1,000
22	KNR 4-01 1213 03	Lakierowanie grzejników radiatorowych	m2	1,400
		1,4	m2	1,400
		razem	m2	1,400
		Ściany		
23	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	87,550
24	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów PA gruntowanie 2x tynków	m2	73,550
25	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	73,550
26	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	14,000
27	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą - płytki kolor jasny, wymiar dowolny, kat. I	m2	14,000
		Sufity		
28	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	26,670
29	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki wentylacyjnych	szt	2,000
		Pozostałe		
30	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
31	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację odpadów- koszt dopisać do "M"	kpl	1,000

Zarząd Dzielnic Komunalnych
 Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego
 Beata Cieliniś
 RP-Upr. 151/23

Przedmiar

Okólna 7-99 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133 09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	6,000
2	KNR 4-03 1124 01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	6,000
3	KNR 4-03 1122 03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	18,000
4	KNR 4-03 1129 01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5m2	szt.	1,000
5	KNR 4-03 1129 03	Demontaż tablic licznikowych	szt.	1,000
6	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt.	27,000
7	KNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	27,000
8	KNR 4-03 1001/07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	140,000
9	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	40,000
10	KNR 5-08 0209/04	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku YDY 3x4	m	20,000
11	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	80,000
12	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	140,000
13	KNR 4-01 0705/07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegły lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi	m	20,000
14	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt.	1,000
15	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.	4,000
16	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000
17	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt.	12,000
18	KNR 4-03 1006/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
19	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
20	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	6,000
21	KNR 5-08 0504 03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych oprawa szczelna do łazienki	szt.	1,000
22	KNR 3 0304 02	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowaniem	m3	0,040
23	KNR 5-18 0803 03	Skrzynki do tablic rozdzielczych typu S o wym. 4x4 dm skrzynka licznikowa zgodna ze standaryzacją Tauron Dystrybucja oddział Kraków		

Przedmiar

Okólna 7/99 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt.	1,000
24	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek	szt.	1,000
25	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa	szt.	1,000
26	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 20A	szt.	1,000
27	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	3,000
28	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	1,000
29	KNNR 5 0407/03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy I (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000
30	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	4,000
31	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
32	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	12,000
33	KI	Sprawdzenie i uruchomienie instalacji domoonowej	kpl	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Taborak
MAP 0077/OH0E 10

Przedmiar

Ul. Okólna 7 / 99 Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne 2017r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
2	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	3,000
4	KNR 4-02 0108/03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	3,000
5	KNR 4-02 0212/01	Wykonanie podejścia z rur PCW średnicy 32mm pod pralkę automatyczną	miejsce	1,000
6	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
7	KNR INSTAL 0110/05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm wraz z plombowaniem przez Firmę PLUS AQUA tel. 572 355 454	kpl	2,000
8	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór pralkę i baterie średnicy 15mm	szt	6,000
9	KNR 4-02 0108/01	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 15-25mm	miejsce	6,000
10	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
11	KNR 2-15 0213/01	Wymiana kratki odpływowej od wanny	szt	1,000
12	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej dług. 160 cm zgodnie z warunkami montażu (trwale przymocowanej do podłogi i ścian z uszczelnieniem sylikonem)	kpl	1,000
13	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
14	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej z syfonem bez wsporników (dostawa).	szt	1,000
15	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej 50 cm ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
16	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
17	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
18	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
19	KNR 2-15U1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	16,000
20	KNR 2-15 0311/03	Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem - dostawa i montaż	szt	1,000
21	KNR 4-02 0301/01	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 15-20mm łączonej na spawanie	miejsce	12,000
22	KNR 4-02 0305/01	Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 15mm w instalacjach	szt	1,000

Załącznik Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INŻYNIERSKIEGO
Władysław Młynarczyk
DPRC 133/86

Przedmiar

Ul. Okólna 7 / 99 Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne 2017r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-02 0302/01	Wymiana trójnika średnicy 15-20mm przystosowanego do wykonywania prób inst. gazowej	szt	1,000
24	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne rur gazowych o średnicy ponad 50-100mm	m	12,000
25	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych	lok	1,000
26	KNR 2-15 0404/01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji gaz. w budynku mieszkalnych + pozytywny protokół wraz z wnioskiem o napełnienie inst. gazem	urządzenie	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Międzyzdrojach
INSPEKTOR NALEŻYCHOWSKI
Władysław Międzyzdroży
BIPR 138/80