

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Stolarka okienna, drzwiowa				
1	KNR-W 4-01 1215/01	p.a. Oczyszczenie i umycie drzwi wejściowych, stolarki okiennej, szyb w drzwiach wewnętrznych oraz parapetów zewnętrznych (Krotność= 2)	m2	10,580
2	KNR 4-01 0903/01	p.a. Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt	4,000
3	KNR 4-01 0903/02	p.a. Dopasowanie skrzydeł drzwiowych balkonowych z PCV	szt	2,000
4	Kalk. własna	Montaż nawiewników okiennych - rozliczyć w poz. "M"	szt	2,000
5	KNR 4-01 0919/21	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z rozetami	szt	1,000
II. Podłogi, posadzki				
6	KNR 4-01 0818/05	p.a. Demontaż paneli podłogowych z listwami	m2	28,820
7	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej - panele klasy AC 4 z płyty HDF, listwy przysienne panelowe	m2	28,820
8	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej - balkon	m2	3,470
9	KNR 2-02u2 1118/10	p.a. Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych mrozoodpornych, luzem, o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej	m2	3,470
10	KNR 2-02 1119/01	Przygotowanie podłoża pod cokołiki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 10x10cm bez przecinania płytek	m	6,800
11	KNR 2-02u2 1122/04	Cokołiki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m	6,800
12	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	5,000
III. Remont ścian, sufitów, roboty malarskie				
13	KNR-W 4-01 1215/01	p.a. Oczyszczenie i umycie flizów na ścianach (Krotność= 2)	m2	8,900
14	KNR 4-01 1007/06	p.a. Odnowienie spoinowania flizów	m2	8,900
15	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	251,970
16	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	40,480
17	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	171,010
18	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	40,480
19	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	171,010
20	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	12,800
21	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	7,800

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 4-01 1212.05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	1,800
23	KNR 4-01 1212.28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	15,600
IV. Roboty inne				
24	Kalk. indywid.	Montaż parapetów drewnopodobnych, fabrycznie wykończonych, na wspornikach stalowych nad grzejnikami, o długości do 1m - koszty rozliczyć w poz. "M"	szt	2,000
25	KNR 4-01 1301.03	p.a. Naprawa ślusarska uszkodzonych fragmentów balustrady	m	8,000
26	KNR 4-01 0711.02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	1,280
27	KNR 4-01 0354.13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,000
28	KNR 4-01 0322.02	p.a. Obsadzenie krutek wentylacyjnych o przekroju 14x21 cm w ścianach	szt	2,000
29	KNR 4-01 0707.03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach	szt	6,000
30	Kalk. indywid.	Likwidacja zbędnych kabli, kołków, haków, gwoździ, suszarek - rozliczyć w poz. "M"	szt	12,000
31	Kalk. indywid.	Dorobienie dodatkowego klucza do drzwi wejściowych do klatki schodowej - koszty rozliczyć w poz. "M"	szt	1,000
V. Wywóz gruzu, odpadów, opłata za utylizację i składowanie				
32	KNR 4-01 0108.09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,000
33	KNR 4-01 0108.10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km S= 19 km	m3	1,000
34	Kalk. indywid.	Opłata za składowanie i utylizację odpadów - koszty rozliczyć w poz. "M"	m3	1,000
VI. Opinia kominiarska				
35	Kalk. indywid.	Opinia kominiarska powykonawcza - koszty rozliczyć w poz. "M"	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego*Edward Wicher*
upr. bud. nr 737/KW/73

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Na Skarpie 60 / 12 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1124/01	Demontaz łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	3,000
2	KNR 4-03 1124/02	Demontaz łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	1,000
3	KNR 4-03 1122/01	Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt.	8,000
4	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr do 60 mm	szt.	4,000
5	KNR 4-03 1001/07	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu betonowym	m	40,000
6	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5mm ² 450/750V	m	25,000
7	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	15,000
8	KNNR 5 0101/01	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m	15,000
9	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm ² - Przewód LgYzo 2,5mm ² 450/750V	m	15,000
10	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	40,000
11	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	3,000
12	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,000
13	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	12,000
14	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt.	2,000
15	KNNR 5 0406/06	Montaż aparatów elektrycznych kuchenka elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem	szt.	1,000
16	KNNR 5 0407/01	Włącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - C 25	szt.	3,000
17	KNNR 5 0407/01	Włącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B10-16	szt.	3,000
18	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika przeciwporażeniowego 4-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy 40A/30mA	szt.	1,000
19	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglany	aparat	2,000
20	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230 V	szt.	1,000
21	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - unifon (słuchawka domofonowa)	szt.	1,000
22	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach	szt.	1,000
23	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	szt.	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Zbigniew Augustyn
Nr BPP-8368/97/79

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Na Skarpie 60 / 12 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2,000
25	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	5,000
26	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	1,000
27	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	pomiar	13,000
28	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
29	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	próbę	1,000
30	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,200
		(Krotność= 18)	m3	0,200

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Zbigniew Augustyn
Nr BPP-8368/97/79

os. Na Skarpie nr.60 m.12

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0322/04	Obsadzenie ramy i drzwiczek stalowych 500mm*600mm na wnęce wodomierzowej	szt	1,000
2	KNR-W 4-02 0131/01	Wymiana wodomierza o średnicy 15mm w rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania w zimna i c.w.u. z plombowaniem	szt	2,000
3	KNR 4-02 0237/04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego średnicy 100mm	szt	1,000
4	KNR 4-02 0204/03	Wymiana podejścia odpływowego z rury PCV średnicy 110mm	szt	1,000
5	KNR 4-02 0223/01	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
6	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie brodzika ,baterii,kabiny prysznicowej	szt	1,000
7	KNR 4-02 0223/01	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
8	Kalkulacja indywidualna	Próba przepływowa i szczelności instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu z dostarczeniem protokołu.	szt	1,000
9	KNR-W 4-02 0219/02	Wymiana zlewozmywaka istniejącego zlewozmywaka	szt	1,000
10	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie zlewozmywaka ,baterii,	szt	1,000
11	KNR 4-01 0322/01	Obsadzenie wsporników dla zlewozmywaka w ścianach	szt	2,000
12	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
13	KNR 4-02 0120/02	Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15-25mm - w.c. , pralki	szt	2,000
14	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociagowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych z dostarczeniem protokołu.	m	11,000
razem			m	11,000

Oskar Kuźniar
 Zarząd Budynków Komunalnych w Krynicy
 INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Oskar Kuźniar
 BPP.Upr. 215/80