

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA				
1	KNR 4-01 0903/02	p.a. Dopasowanie skrzydeł drzwiowych balkonowych z PCV i wejściowych wraz z regulacją zawiasów i zamknięć	szt	2,000
2	KNR 4-01 1215/04	p.a. Czyszczenie i mycie stolarki drzwiowej (Krotność= 2)	m2	2,880
3	Kalk. indywid.	Montaż nawiewników higrosterowanych	szt	1,000
4	KNR 4-01 0354/04	p.a. Demontaż ościeżnicy drzwiowej drzwi o powierzchni do 2m2	szt	1,000
5	KNR 2 1104/02	p.a. Ościeżnice drzwi wewnętrznych, drewniane, fabrycznie wykończone	m2	1,600
6	KNR 2-02 1017/04	p.a. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, drewniane, fabrycznie wykończone, szklone, szyba o powierzchni ponad 0,20m2	m2	1,600
7	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	4,800
8	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt	2,000
9	KNR 4-01 0919/24	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	2,000
10	KNR 4-01 0919/25	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe	szt	1,000
11	KNR-W 4-01 1215/02	p.a. Oczyszczenie i umycie drzwi wewnętrznych oklejonych forniem	m2	6,000
II. PODŁOGI I POSADZKI				
12	KNR 4-01 0818/05	p.a. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	2,110
13	Kalk. indywid.	p.a. Wymiana listew przyściennych panelowych wraz z akcesoriami (kątowniki, narożniki)	m	4,000
14	Kalk. indywid.	p.a. Przełożenie wraz z dopasowaniem listew przyściennych panelowych	m	12,000
15	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	20,840
16	KNR-W 4-01 1215/07	p.a. Mycie po robotach malarskich podłóg i posadzek	m2	20,840
17	KNR 4-01 0804/06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m2	2,110
18	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	2,110
19	KNR 2-02u2 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka)	m2	2,110
20	KNR 2-02u2 1118/10	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm, mrozoodpornych, na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	2,110
21	KNR 2-02 1119/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 10x10cm bez przecinania płytek	m	2,400
22	KNR 2-02u2 1122/04	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2		

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych (listew metalowych)	m	2,400
			szt	3,000
III. REMONT ŚCIAN, SUFITÓW, ROBOTY MALARSKIE				
24	KNR-W 4-01 1215/03	p.a. Oczyszczenie, umycie flizów w aneksie kuchennym i łazience wraz z usunięciem kołków rozporowych oraz zaszpachlowaniem (zakitowaniem) otworów po kołkach (Krotność= 2)	m2	21,190
25	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	22,900
26	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	88,590
27	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2	88,590
28	KNR 4-01 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	22,900
29	KNR 4-01 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	66,940
30	KNR 4-01 1212/18	p.a. Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników żeliwnych	m2	7,920
31	KNR-W 7-12 0101/01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	2,510
32	KNR-W 7-12 0101/02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowych kratowych	m2	2,510
33	KNR-W 7-12 0202/01	p.a. Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi i olejno-żywicznymi balustrady stalowej	m2	2,510
34	KNR-W 7-12 0209/01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejno-żywicznymi balustrady metalowej	m2	2,510
IV. ROBOTY INNE				
35	KNR-W 4-01 1301/03	p.a. Naprawa balustrady stalowej (prostowanie, spawanie obramienia z płaskownika i kątownika)	m	3,400
36	KNR-W 4-01 1215/09	p.a. Oczyszczenie i umycie kratki wentylacyjnych, grzejnika rurowego	szt	6,000
37	KNR 4-01 0920/18	p.a. Montaż kratki nawiewnej o pow. 0,0220 m2 w dolnej części drzwi łazienkowych	szt	1,000
38	Kalk. indywid.	Likwidacja zbędnych kabli, suszarek, lamp, likwidacja z tynków haków, kołków, gwoździ - rozliczyć w poz. "M"	szt	18,000
39	Kalkulacja indywidualna	Dorobienie dodatkowego klucza do drzwi wejściowych do lokalu oraz klucza do bramy wejściowej do budynku - koszt pozycji umieścić w kolumnie "M"	szt	2,00
V. WYWÓZ GRUZU, OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ I SKŁADOWANIE				
40	KNR 4-01 0108/09	p.a. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	0,350
41	KNR 4-01 0108/10	p.a. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km S= 19 km	m3	0,350
42	Kalk. indywid.	Opłata za składowanie i utylizację odpadów - koszty rozliczyć w poz. "M"	m3	0,350
VI. OPINIA KOMINIARSKA				
43	Kalk. indywid.	Opinia kominiarska powykonawcza - koszty rozliczyć w poz. "M"		

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1.000

Zarząd Budynków Komunalnych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Edward Wieber
nr. bud. nr 737/KW/73

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Na Skarpie 60 / 52 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji	szt	1,000
2	KNR 4-03 1001/03	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu betonowym	m	30,000
3	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	15,000
4	KNR 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach LgY 4 mm ²	m	15,000
5	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	30,000
6	KNR 5-08 0620/01	Montaż uchwytów uziemiających skręcanych na rurach o średnicy do 100mm uchwyty uziemiające	szt	1,000
7	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi główna szyna wyrównawcza	szt	1,000
8	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	2,000
9	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	8,000
10	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
11	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego C25A	szt	1,000
12	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 10A	szt	1,000
13	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego różnicowo -prądowego 30 mA	szt	1,000
14	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16A	szt	1,000
15	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym	aparat	1,000
16	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230 V	szt	1,000
17	KNNR 5 0406/03	Montaż aparatów elektrycznych - kuchenka 2 - u palnikowa	szt	1,000
18	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	2,000
19	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
20	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	7,000
21	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
22	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
23	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		

Zarząd Budynków Komunalnych
 Kraków
 INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
 Zbiórka Inwestycyjna
 Nr BP-6556/97/79

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Na Skarpie 60 / 52 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m3	0,200
24	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=18	m3	0.200

Zarząd Budynków Komunalnych
INSTALACJA W OŚRODKU WYSTONKOWSKIEGO
Zamawiający
Nr BOP-3388/97/79

os. Na Skarpie nr. 60 m . 52 remont pustostanu instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2,00
2	KNR 4-02 0220/05	Wymiana elementów zestawu zlewu - syfonu zlewu z tworzywa	szt	1,000
3	KNR 4-02 0220/07	Wymiana elementów zestawu zlewu - wspornika do ścian działowych	szt	2,000
4	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii prysznicowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,00
5	KNR 4-02 0237/03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego średnicy 80mm	szt	3,000
6	KNR 4-02 0237/04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego średnicy 100mm	szt	1,000
7	Kalkulacja indywidualna	plukanie instalacji zimnej i ciepłej wody w celu usunięcia zlogów i uzyskania dobrego przepływu	szt	1,00
8	Kalkulacja indywidualna	Próba przepływowa i szczelności instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu z dostarczeniem protokołu.	szt	1,00
9	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociagowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	9,80
10	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie umywalki	szt	1,00
11	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie muszli ustępowej	szt	1,00
12	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie brodzika z kabiną	szt	1,00
13	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie zlewu	szt	1,00

O. Kuźniar
Zespół Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Oskar Kuźniar
BPP.Upr. 215/80