

Remont pustostanu nr 13 na os. Uroczym 12 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej- skucie tynków ozdobnych w pokoju mniejszym	m2	7,000
2	KNR 4-01 0711/06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu- po skuciu tynków ozdobnych i fliz	m2	11,000
3	Kalk. indyw.	Wykonanie opinii kominiarskiej na lokal	kpl	1,000
4	Kalk. indyw.	Dostawa i montaż nawietrzaka higrosterowalnego okiennego w oknie w pokoju	szt	3,000
5	KNR 0-19 0929/12	Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW	m2	4,750
6	Kalk. indyw.	Demontaż szafki licznikowej wnękowej i jej odpóz	szt	1,000
7	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych	m2	8,470
8	kalk. indyw.	Demontaż szafki podparapetowej w kuchni i jej odpóz	szt	1,000
9	kalk. indyw.	Demontaż pawlacza	szt	2,000
10	Kalk. indyw.	Demontaż i odpóz szafki zlewozmywakowej i szafki przyległej do szafki zlewozmywakowej	szt	2,000
11	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2	m2	6,730
12	KNR 0-19 0929/03	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okno z PCW o powierzchni do 1,0m2- okienko kontaktowe pomiędzy łazienką i kuchnią , oraz łazienką i pokojem	m2	0,660
13	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	5,000
14	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7	szt	4,000
15	KNR 2-02 1019/08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, wzmocnione	m2	1,600
16	KNR 2-02 1016/03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD1w	szt	1,000
17	KNR 2-02 1018/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wewnątrzlokalowe, dwukrotnie malowane na budowie szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	6,400
18	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów wzdłuż drzwi , okna i po wyburzeniu ścianek działowych	m	35,000
19	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	5,000
20	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	5,000
21	KNR 4-01 0919/24	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	1,000
22	KNR 4-01 0919/25	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe	szt	1,000
23	Kalk. indyw.	Odblokowanie zasłoniętych kratek wentylacyjnych w pokoju i przedpokoju w celu ich zamurowania	szt	2,000
24	Kalk. indyw.	Demontaż kabłąka w łazience	szt	1,000
25	Kalk. indyw.	Demontaż karniszy		

Remont pustostanu nr 13 na os. Uroczym 12 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	4,000
26	Kalk. indyw	Wykucie haków po karniszach starego typu	szt	6,000
27	KNR 4-01 0913/07 7	P.A. Montaż kratki nawiewnej w skrzydle drzwi łazienkowych i kuchennych	szt	2,000
28	Kalk. indyw	Punktowe zagipsowanie dziur po dyblach i niewielkich ubytków tynków w pokoju	szt	10,000
29	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
30	KNR 4-01 1209/14	Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetu wewnętrznego w pokoju	szt	1,000
31	KNR 4-01 1212/55	Malowanie dwukrotne farbą olejną krater, drzwiczek wentylacyjnych itp. o powierzchni do 0,1m2- drzwiczki do co w dużym pokoju	szt	1,000
32	KNR 4-01 0916/01	Wymiana parapetu zewnętrznego	szt	2,000
33	KNR 4-01 0916/01	Wymiana parapetów wewnętrznych w kuchni o dl. do 2,0 m	szt	1,000
34	KNR 4-01 0916/01	Montaż parapetu wewnętrznego nad grzejnikiem w małym pokoju na wspornikach	szt	1,000
35	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozkucie otworów drzwiowych dla drzwi 0,80x2,0 dla łazienki i kuchni	m2	0,400
36	Kalk. indyw.	Montaż numeru mieszkania na drzwiach zewnętrznych lokalu	szt	1,000
37	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)-likwidacja malowania ozdobnego w małym pokoju sufitów i ścian	m2	35,000
38	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnii poziomych	m2	51,170
39	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnii pionowych	m2	170,040
40	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych	m2	5,920
41	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur wodociagowych o średnicy do 50mm	m	22,000
42	KNR 4-01 1212/33	Malowanie jednokrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 100-200mm	m	3,300
43	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych sufitów	m2	51,170
44	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	51,170
45	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	170,040
46	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	170,040
47	KNR 4-01 0310/03	Przez analogię. Zamurowanie kanału spalinowego i dwóch wentylacji po jednej w przedpokoju i dużym pokoju i po wykuciu haków pod karnisze starego typu	szt	9,000
48	KNR 4-01 0706/02	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych na ścianach, tynk z zaprawy cementowej , po zamurowanych kanałach kominowych	szt	9,000

Remont pustostanu nr 13 na os. Uroczym 12 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
49	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach po rozkuciu drzwi do łazienki i kuchni	m2	0,800
50	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian w aneksie kuchennym i pomieszczeniu łazienki	m2	5,270
51	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem tynków wewnętrznych w pomieszczeniu łazienki i w kuchni do wysokości 1,5m od poziomu posadzki	m2	15,900
52	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokołka cementowego w łazience	m	6,620
53	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z terakotowych	m2	3,440
54	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	3,440
55	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	3,440
56	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w kuchni	m2	11,280
57	KNR 2-02 1118/07	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą kombinowaną- pom. łazienki	m2	3,440
58	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- w kuchni	m2	11,280
59	KNR 4-01 0815/05	Uzupełnienia listew przyściennych w odcinkach prostych w przedpokoju, kuchni i dwóch pokojach	m	58,800
60	NNRNKB 6 2809/04	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	6,620
61	KNR 4-01 0816/03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem- dwa pokoje i przedpokój	m2	37,900
62	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	37,900
63	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,535
64	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km- na dalsze 19 km	m3	2,535

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Jerzy Liszka
UAN-Upr 398/87

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Uroczę 12 / 13 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji	szt	1.000
2	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wynikowych w podłożu ceglanym	m	155.000
3	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7.5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	85.000
4	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x4	m	20.000
5	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7.5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1.5	m	30.000
6	KNR 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach LgY 4 mm ²	m	20.000
7	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	155.000
8	KNR 5-08 0620/01	Montaż uchwytów uziemiających skręcanych na rurach o średnicy do 100mm uchwyty uziemiające	szt	1.000
9	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi główna szyna wyrównawcza	szt	1.000
10	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	1.000
11	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wyświetowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	22.000
12	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	17.000
13	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	6.000
14	KNR 5-08 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego C25A	szt	1.000
15	KNR 5-08 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 10A	szt	1.000
16	KNR 5-08 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego różnicowo -prądowego 30 mA	szt	1.000
17	KNR 5-08 0407/01	Montaż rozłącznika bezpiecznikowego izolacyjnego	szt	1.000
18	KNR 5-08 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16A	szt	5.000
19	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	5.000
20	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm obudowa nacienna	szt	1.000
21	KNR 5-18 0802/03	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 8x4dm Skrzynka licznikowa zgodna ze standardami Tauron Kraków	szt	1.000
22	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym	szt	2.000
23	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi- dzwonek (gong dwutonowy) 230 V		

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zbigniew Augustyn
Nr BPP-4388/97/79

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Uroczę 12 / 13 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - unofoon (słuchawka domofonowa)	szt	1,000
25	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach	szt	1,000
26	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	szt	1,000
27	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	miar	1,000
28	KNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	miar	16,000
29	KNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
30	KNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy miar	próbę	1,000
31	KNR 5 1304/02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny miar	szt	1,000
32	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	szt	1,000
33	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,500
		s=19	m3	0,500

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zbigniew Augustyn
Nr BPP-8388/97/79

os. Uroczę nr. 12 m 13 - remont pustostanu roborty sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0330/06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,120
2	KNR-W 4-02 0131/03	Wstawienie wodomierza o średnicy 15mm w rurociąg z rur stalowych z kosztem plombowania	szt	2,000
3		wg. PN - prosty odcinek przed wodomierzem , a zaworem musi być równy lub większy od 7.5 cm. Odległość za wodomierzem do pierwszego łącznika musi wynosić 5 cm lub więcej.		
4	KNR 2-15 0120/03	Drzwiczki do zaworów - wodomierza	szt	1,000
5	KNR 4-02 0133/02	Demontaż długiego gwintu, nypla redukcji średnicy 25-32mm	szt	3,000
6	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	1,500
7	KNR 4-02 0133/01	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	2,000
8	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	0,900
9	KNR 4-01 0325/02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł	m	0,900
10	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, pralki itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000
11	KNR 4-02 0120/02	Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15-25mm - w.c., pieca , pralki	szt	2,000
12	KNR-W 4-02 0150/01	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 60dm3	szt	1,000
13	KNR 4-02 0237/04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego średnicy 100mm	szt	1,000
14	KNR 4-02 0204/03	Wymiana podejścia odpływowego z rury PCV średnicy 110mm	szt	1,000
15	KNR 4-02 0223/01	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
16	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
17	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem wężowym	szt	1,000
18	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociagowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	8,000
19	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
20	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej 1400 mm	kpl	1,000
21	KNR 4-02 0216/07	Wymiana wpustu PCV podłogowego średnicy 50mm	szt	1,000
22	KNR 4-02 0233/03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 50-80mm	szt	2,000
23	KNR 4-02 0230/01	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm w wykopie		

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGOOskar Kuźniar
20.05.2020

os. Urocz nr. 12 m 13 - remont pustostanu roborty sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	1,600
24	KNR 2-15 0205/03	Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach	m	1,600
25	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm za połączenie z rurą zeliwną	podejście	1,000
26	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000
27	KNR 2-15 0220/04	Montaż zlewozmywaków stalowych na ścianie z syfonem i odpływem dla pralki	szt	1,000
28	KNR 2-15 0115/02	Baterie zmywakowe ścienna o średnicy nominalnej 15mm z zaworem do pralki	szt	1,000
29	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych 0,9+0,9+1,45+0,95+1,35+1,25	m	6,800
		razem	m	6,800
30	Kalkulacja indywidualna	Próba przepływowa i szczelności instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu z dostarczeniem protokołu.	szt	1,000
31	KNR-W 2-15 0314/09	Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym, z piekarnikiem	szt	1,000
32	KNR-W 2-15 0307/01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	lokali	1,000
33	KNR 4-01 1212/29	Miniowanie rur gazowych o średnicy do 50mm 5,2+1,62+1,65+1	m	9,470
		razem	m	9,470
34	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	0,900
35	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,746

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Oskar Kuźniar
BPP.Upr. 215/80