

Nullo 13/58

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I TYNKI I MAŁOWANIE</b>				
1	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 <i>SUFITY-PO DEMONTAŻU KASETONÓW</i>	m2	45,65
2	KNR-W 4-01 1204/08	Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	45,65
3	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <i>ŚCIANY</i>	m2	78,30
4	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 <i>30 % POW. ŚCIAN</i>	m2	33,56
5	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów	m2	10,00
6	KNR-W 4-01 1204/08	Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	33,56
7	KNR K-08 0201/06	Przyklejenie warstwy siatki zbrojącej na ściany <i>NAPRAWA ZARYSOWAŃ</i>	m2	6,00
8	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>SUFITY</i>	m2	45,65
9	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych <i>ŚCIANY</i>	m2	126,81
10	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej <i>MIEJSCOWA NAPRAWA TYNKU PO DEMONTAŻU OBICIA ŚCIAN</i>	m2	12,00
11	KNR 4-01 0715/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	12,00
12	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	45,65
13	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	111,86
14	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian <i>LAMPERIE-KUCHNIA H=1,5</i>	m2	14,95
15	KNR 4-01 1209/09	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1,0m2 <i>P.POKÓJ-SZAFKA NA URZĄDZENIA-DWUSTRONNIE</i>	m2	2,52
16	KNR 4-01 1213/03	Lakierowanie grzejników radiatorowych	m2	1,75
17	KNR-W 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	22,10
18	KNR 4-01 1210/13	Lakierowanie jednokrotne podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,75m2 <i>PARAPET WEWN.</i>	szt	1,00
19	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych		

Nullo 13/58

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>BALKON</i>	m2	1,88
20	KNR 4-01 1212/01	Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie <i>BALKON-OBROBKI BLACHARSKIE</i>	m2	0,79
21	KNR-W 7-12 0402/04	Malowanie emalią poliwinylową chemoodporną powierzchni betonowych poziomych <i>BALKON</i>	m2	4,48
22	NNRNKB 7 1134/01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>J.W.</i>	m2	4,48
23	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią <i>ZABEZPIECZENIE ISTN. OKIEN NA CZAS MALOWANIA</i>	m2	9,39
24	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek <i>KRATKI, ROZETY</i>	szt	3,00
25	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	3,00
26	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią <i>ZABEZPIECZENIE PARKIETU</i>	m2	34,000
27	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich <i>WRAZ Z BALKONEM</i>	m2	51,43
<b>II PODŁOGI, POSADZKI, ŚCIANY</b>				
28	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <i>ANALOGIA-KUCHNA, POKÓJ, BALKON</i>	m2	24,01
29	KNP 4 0906.1/02	Rozebranie posadzek z płytek cementowych, lastrykowych, terakotowych lub klinkierowych <i>KUCHNIA</i>	m2	7,63
30	KNR-W 2-02r97 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro <i>J.W.</i>	m2	7,63
31	NNRNKB 7 1134/01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>J.W.</i>	m2	7,63
32	KNR 2-02u2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach <i>J.W.</i>	m2	7,63
33	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych <i>OSB ŁĄCZONE NA PIÓRO-WPUST, FREZOWANE</i>	m2	7,63
34	KNR 2-02 1112/06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam <i>J.W.</i>	m2	7,63
35	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych <i>KUCHNIA-LISTWY PRZYŚCIENNE PCV PANELOWE</i>	m	10,62

Nullo 13/58

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
36	KNR 4-01 0816/04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym <i>POKÓJE, P.POKÓJ</i>	m2	33,90
37	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie parkietów <i>LAKIER EKOLOGICZNY</i>	m2	33,90
38	KNR 2-02 1111/02	Posadzki z deszczulek na gwoździe <i>MIEJSCOWA WYMIANA</i>	m2	1,00
39	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych <i>POKÓJE, P.POKÓJ</i>	m	33,88
40	KNR 19-01 1020/06	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0m2	m2	52,72
41	Kalkulacja indywidualna	Demontaż szafek wbudowanych	szt	3,00
42	K.I. -	Demontaż kasetonów <i>SUFITY-DEMONTAŻ PŁYT STYROPIANOWYCH+WYCZYSZCZENIE POWIERZCHNI Z W-WY KLEJU</i>	m2	45,00
43	KNR-W 7-12 0301/04	Czyszczenie ręczne poprzez szczotkowanie i skrobanie powierzchni betonowych poziomych <i>PARAPET</i>	m2	0,43
44	KNP 4 0905.4/02	Wymiana lub uzupełnienie w posadzce w jednym miejscu 2-3 płytek terakotowych lub lastrykowych o wymiarach 20x20cm <i>ANALOGIA-LAZIENKA-DEMONTAŻ +MONTAŻ NOWYCH-UWZGLĘDNIĆ WARTOŚĆ MATERIAŁÓW</i>	szt	8,00
45	KNR-W 3 0614/03	Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wymiarach 20x20cm układanych na klej o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2 <i>MIEJSCOWA NAPRAWA</i>	m2	0,60
46	KNR 4-01 0326/05	Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0,05m3 "na pełno"	szt	1,00
<b>III STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA</b>				
47	Kalkulacja indywidualna	Regulacja istn stolarki okiennej i drzwiowej PCV	szt	4,00
48	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	5,00
49	KNR 2-02 1016/03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych <i>CO NAJMNIEJ: SZEROKOŚĆ 0,8M I WYSOKOŚĆ 2 M W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY.</i>	szt	1,00
50	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych <i>CO NAJMNIEJ: SZEROKOŚĆ 0,8M I WYSOKOŚĆ 2 M W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY.</i>	szt	4,00
51	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych <i>ANALOGIA-WZMOCNIENIE NADPROŻY</i>	m	2,40
52	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami <i>NAPRAWA TYNKU WOKÓŁ OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH I OKIEN</i>	m	50,00
53	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, samodzielne o powierzchni do 2,00m2 <i>DRZWI WEJŚCIOWE DO LOKALU OTWIERANE DO WEWNĄTRZ-WRAZ Z OKUCIAMI-KLAMKI, SZYLDY, ZAMEK WPUSZCZANY TYPU "YALE" WRAZ Z NR LOKALU</i>		



Nullo 13/58

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	1,60
54	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 <i>WYKOŃCZONE FABRYCZNIE WRAZ Z OKUCIAMI-ZAMEK, KLAMKI, SZYLDY-DRZWI ŁAZIENKOWE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ ; W DOLNEJ CZĘŚCI KRATKA NAWIEWNA O POW. MIN. 220 CM2.</i>	m2	6,40
55	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 <i>P.POKÓJ-WNEKA NA URZĄDZENIA</i>	m2	1,30
56		K.I. MONTAŻ NAWIETRZAKÓW OKIENNYCH <i>FREZOWANIE OTWORÓW+MONTAŻ NAWIETRZAKÓW</i>	szt	3,00
57	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych <i>W TYM SZT.2-PRZY DRZWIACH BALKONOWYCH-DWUSTRONNIE-WYSOKIE SKOŚNE</i>	szt	7,00
58	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,52
59	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km -za następne 19 km	m3	3,52
<b>IV OPINIA KOMINIARSKA</b>				
60	K.I. -	Opinia kominiarska	szt.	1,00

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zygmunt Tokarski  
GP-Lpr. 389/90

ul. Nullo 13/58 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	kpl	1,000
2	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	27,000
3	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	22,000
4	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	5,000
5	KNR 4-03 1001/07	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym	m	105,000
6	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDYp 3x2,5mm2 450/750V	m	45,000
7	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDYp 3x1,5mm2 450/750V	m	25,000
8	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDYp 4x1,5mm2 450/750V	m	25,000
9	KNR 4-03 1001/15	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu betonowym	m	10,000
10	KNNR 5 0101/01	Układanie rur winidurkowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m	10,000
11	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm2 - Przewód LgYżo 2,5mm2 450/750V	m	10,000
12	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm2 - Szyna wyrównania potencjału	szt	1,000
13	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	105,000
14	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - łącznik p/t 1-biegunowy	szt.	3,000
15	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - łącznik p/t świecznikowy	szt.	2,000
16	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej - przycisk 'dzwonek'	szt	1,000
17	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo p/t podwójne z bolcem	szt.	13,000
18	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych brygosczielnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 - gniazdo p/t hermetyczne IP44	szt	3,000
19	KNR 4-03 1007/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
20	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	5,000
21	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, brygoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa typu plafoniera IP44	szt	1,000
22	KNR 5-18 0901/08	Tablice licznikowe z wyposażeniem dla liczników trójfazowych TL-3F-51 (tablica licznikowa z miejscem na zabezpieczenia 9xS)	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Krakowie  
INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO  
Marcin Skubis  
MAP.0062/PWGE/12

ul. Nullo 13/58 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B10-16	szt.	5,000
24	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 1-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy P 302 25A/30mA	szt.	1,000
25	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	5,000
26	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
27	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	16,000
28	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
29	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
30	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym	szt.	1,000
31	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230V	szt.	1,000
32	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - sprawdzenie instalacji domofonowej	szt.	1,000
33	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,300
34	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,300

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Krakowie  
INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO  
Marcin Skubis  
MAP/0062/PWGE/12



ul. Nullo 13 / 58 - instalacje wod. , kan. , gaz. - remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Instalacje i osprzęt</b>				
1	KNR-W 4-02 0126/06	Wstawienie wodomierza o średnicy 15mm wraz z kosztem plombowania	szt	2,000
2	KNR-W 4-01 0332/06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,060
3	KNR-W 2-15 0142/03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm	szt	1,000
4	KNR-W 4-02 0132/04	Wymiana baterii wannowej ściiennej lub stojącej	szt	1,000
5	KNR-W 4-02 0223/01	Wymiana kompletu przelewowo-spustowego - elementu wanny kąpielowej	szt	1,000
6	Kalkulacja indywidualna	Wyczyszczenie wanny i umywalki , podparcie nóg wanny	kpl	1,000
7	KNR-W 4-02 0128/01	Wymiana zaworu czepalnego (wypływowego) o średnicy 15mm	szt	1,000
8	KNR-W 2-15 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm-umywalki	szt	1,000
9	KNR-W 4-02 0110/01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15mm bez stosowania długich gwintów	miejsce	1,000
10	KNR-W 2-15 0130/01	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm-bojlera,pralki,podgrzewacza el.	szt	3,000
11	KNR-W 2-15 0143/01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności <del>10-20dm3</del> 60-70dm3	kpl	1,000
12	KNR-W 2-15 0143/01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności <del>10-20dm3</del> 5-10dm3 i baterią	kpl	1,000
13	KNR-W 2-15 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm-pralki	szt	1,000
14	KNR-W 2-15 0126/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	7,000
15	KNR-W 4-01 0338/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,000
16	KNR-W 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu powierzchni otynkowanych w jednym miejscu do 0,26-0,5m2 na ścianach	szt	1,000
17	KNR-W 2-15 0229/05	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce- 2 komorowy z syfonem	szt	1,000
18	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejście	1,000
19	KNR-W 4-02 0224/03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt	kpl	1,000
20	KNR-W 4-02 0128/02	Wymiana zaworu ze złączką do węża o średnicy 15-25mm- w.c.	szt	1,000
21	KNR-W 2-15 0115/09	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek, o połączeniu metalowym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
22	KNR-W 4-02 0217/07	Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm	szt	1,000

ul. Nullo 13 / 58 - instalacje wod. , kan. , gaz. - remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR-W 4-02 0237/03	Przeczystczenie podejścia odpływowego o średnicy 80mm	szt	3,000
24	KNR-W 4-01 0325/02	Zamurowanie przebieg w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	1,000
25	Kalkulacja indywidualna	Montaż głowic termostatycznych Danfoss	szt	2,000
26	KNR-W 4-02 0313/02	Demontaż podejścia do gazomierza o średnicy 25mm	szt	1,000
27	KNR-W 4-02 0311/02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 25-32mm	m	6,300
28	KNR-W 4-02 0311/01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20mm	m	7,000
29	KNR-W 4-02 0317/05	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego	szt	1,000
30	KNR-W 2-15 0309/02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierzy we wnękach o średnicy 25mm	kpl	1,000
31	KNR-W 2-15 0303/01	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	7,000
32	KNR-W 2-15 0312/01	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 15mm	szt	1,000
33	KNR-W 4-02 0304/01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o średnicy 15mm	szt	1,000
34	KNR-W 2-15 0314/09	Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym, z piekarnikiem elektrycznym	szt	1,000
35	KNR-W 2-15 0307/01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	lokali	1,000
36	KNR 4-01 1212/29	Miniowanie rur gazowych o średnicy do 50mm	m	7,000
37	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	0,100
38	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,100

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Krakowie  
INSPEKTOR NADZIEUJĄCY  
MICHAŁ GÓRNY  
10.01.2012