

ul. W.Pola 1/1

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>I Tynki i malowanie</b>			
1	KNR 4-01 0713/02 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach <i>SUFITY</i>	m2	16,57
2	KNR 4-01 0713/01 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	10,12
3	KNR-W 4-01 1202/09 Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 <i>80 % POW. ŚCIAN</i>	m2	40,46
4	KNR-W 4-01 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku <i>80% POWIERZCHNI ŚCIAN-SZPACHLOWANIE ZAPRAWĄ ODPORNĄ NA WILGOĆ (NIE STOSOWAĆ GIPSU).</i>	m2	84,58
5	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>SUFITY</i>	m2	16,57
6	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych <i>ŚCIANY</i>	m2	84,58
7	KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej <i>SKUCIE ZAWILGOCONYCH ŚCIAN</i>	m2	31,80
8	KNR 4-01 0619/02 Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5m2	m2	32,00
9	KNR 4-01 0621/03 Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni do 5m2 metodą smarowania	m2	32,00
10	KNR 4-01 0715/01 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich <i>J.W. TYNKI WAPIENNE-ZAWILGOCONE ŚCIANY BUDYNKU</i>	m2	32,00
11	KNR 4-01 1202/07 Skasowanie wykwitów	m2	20,00
12	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	16,57
13	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	64,33
14	KNR 4-01 1206/05 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian <i>LAMPERIE-WNĘKA KUCHENNA H=1,5M,ŁAZIENKA H=2,0M</i>	m2	20,25
15	KNR K-08 0201/06 Przyklejenie warstwy siatki zbrojącej na ściany <i>NAPRAWA ZARYSOWAŃ</i>	m2	6,00
16	KNR 4-01 1215/08 Mycie po robotach malarskich <i>ANALOGIA-KOŃCOWE MYCIE LOKALU PO ROBOTACH BUDOWLANYCH</i>	m2	17,00
<b>II Podłogi, posadzki, okładziny ściennie, murowe</b>			
17	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	4,79
18	TZKNBK XI 10-123/01 Zerwanie posadzki cementowej o grubości do 3cm <i>ŁAZIENKA</i>	m2	2,48
19	KNR-W 2-02 1104/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro <i>J.W.+POM.NA ZEWN. LOKALU</i>	m2	3,01
20	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>J.W.</i>	m2	3,01
21	KNR 2-02u2 1130.1/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	3,01
22	KNR 4-01 0820/03 Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych <i>ANALOGIA-POKÓJ-PŁYTY OSB GR 22 MM ŁĄCZONE NA PIÓRO-WPUST.</i>	m2	12,85

ul. W.Pola 1/1

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-02u2 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych na pianie z listwami panelowymi <i>J.W.</i>	m2	12,85
24	KNR 2-02 1112/06 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej <i>WNĘKA KUCHENNA</i>	m2	3,74
25	KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej <i>ŁAZIENKA+POM.POZA LOKALEM-Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY PO OBWODZIE</i>	m2	5,55
26	KNR 2-02 1118/08 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	3,01
27	KNR 2-02 1120/02 Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek <i>J.W.</i>	m	6,34
28	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt	1,00
29	KNR 4-01 0303/01 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej <i>OTWÓR NAD DRZWIAMI ŁAZ.</i>	m2	0,72
30	KNP 4 0209.2/01 Tynk zwykły 2-warstwowy kategorii II bez reperacji podłoża narzucany ręcznie na ścianach płaskich na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, elementów wielkowymiarowych, gazo- i pianobetonów przy powierzchni podłogi pomieszczenia do 2m2 <i>J.W. + OBRÓBKA OTWORU KONTAKTOWEGO</i>	m2	2,00
31	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach <i>W-C</i>	szt	1,00
<b>III Stolarka drzwiowa i okienna</b>			
32	KNR 0-19 0929/10 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 <i>ANALOGIA-OKNA 4-DZIELNE</i>	m2	1,97
33	K.I. DOSTAWA I MONTAŻ NAWIETRZAKA OKIENNEGO <i>POKÓJ-FREZOWANIE + MONTAŻ NAWIETRZAKA</i>	szt	1,00
34	KNR 4-01 0321/01 Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m <i>ANALOGIA-DOSTARCZENIE I MONTAŻ PARAPETU WEWN. + ZEWN.-SZER. DO 0,3 M</i>	szt	2,00
35	KNR 4-01 0354/03 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 <i>OKNA W ŁAZIENCE</i>	szt	2,00
36	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 <i>DRZWI</i>	szt	2,00
37	KNR 4-01 0348/02 Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <i>ANALOGIA-POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO</i>	m2	0,98
38	KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych <i>WZMOCNIENIE OTWORU DRZWIOWEGO</i>	m	1,00
39	KNR 2-02 1016/03 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD1w <i>DRZWI WEJŚCIOWE-CO NAJMNIEJ: SZEROKOŚĆ 0,9M I WYSOKOŚĆ 2 M W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY.</i>	szt	1,00
40	KNR 2-02 1016/01 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1 <i>ŁAZIENKA-CO NAJMNIEJ: SZEROKOŚĆ 0,8M I WYSOKOŚĆ 2 M W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY.</i>	szt	1,00
41	KNR 4-01 0705/01 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami <i>NAPRAWA TYNKU WOKÓŁ OŚCIEŻNICY-DWUSTRONNIE</i>	m	20,00



## Przedmiar inwestorski

ul. W.Pola 1/1

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
42	KNR 2-02 1019/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2	m2	1,80
43	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 WYKOŃCZONE FABRYCZNIE WRAZ Z OKUCIAMI-ZAMEK,KLAMKI,SZYLDY-DRZWI ŁAZIENKOWE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ O SZER. 0,8 M;W DOLNEJ CZĘŚCI KRATKA NAWIEWNA O POW. MIN. 220 CM2.	m2	4,80
44	KNR 4-01 0411/08 Wymiana progów drzwiowych	szt	2,00
45	KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,30
46	KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km -za następne 19 km	m3	1,30
<b>IV Opinia kominiarska</b>			
47	Kalkulacja indywidualna Opinia kominiarska	szt.	1,00

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zygmunt Tokarski  
GP/Gp 389/90

ul. W. Pola 1/1 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Likwidacja niskiej emisji</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, wywóz i utylizacja: kolumnowy piec wolnostojący opalany paliwem stałym	kpl	1,000
2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	kpl	1,000
3	KNR 4-03 1006/21	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
4	KNNR 5 0205/02	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm <sup>2</sup> pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x4mm <sup>2</sup>	m	3,000
5	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	16,000
6	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	13,000
7	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt.	3,000
8	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	65,000
9	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x2,5	m	40,000
10	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x1,5	m	10,000
11	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 4x1,5	m	10,000
12	KNR 4-03 1001/13	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym	m	5,000
13	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	5,000
14	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm <sup>2</sup> - Przewód LgYzo 2,5mm <sup>2</sup> 450/750V	m	5,000
15	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup> - Szyna wyrównania potencjału	szt.	1,000
16	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	65,000
17	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - Łączniki instalacyjne 1-biegunowe	szt.	1,000
18	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - Łączniki instalacyjne świecznikowe	szt.	1,000
19	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej - przycisk 'dzwonek'	szt	1,000
20	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo p/t podwójne z bolcem	szt.	7,000
21	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm <sup>2</sup> - gniazdo p/t hermetyczne IP44	szt.	3,000
22	KNR 4-03 1006/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Krakowie  
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  
Marcin Skubis  
MAP/0062/PW0E/12

## Przedmiar

ul. W. Pola 1/1 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	3,000
24	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa IP44	szt.	1,000
25	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm - Rozdzielnia n/t 2x12 mod. IP40, zaciski N+PE	szt.	1,000
26	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B10-16	szt.	7,000
27	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 1-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy P 302 25A/30mA	szt.	1,000
28	KNNR 5 0406/01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Stycznik	szt.	1,000
29	KNNR 5 0406/01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zegar sterujący elektroniczny	szt.	1,000
30	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	7,000
31	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
32	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	10,000
33	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
34	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
35	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pieca elektrycznego akumulacyjnego - Piec akumulacyjny statyczny 3kW	szt.	1,000
36	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kuchenki elektrycznej 2-płytowej	szt.	1,000
37	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż elektrycznego grzejnika ręcznikowego - 0,5kW	szt.	1,000
38	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym	szt.	2,000
39	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230V	szt.	1,000
40	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - unifon (słuchawka domofonowa)	szt.	1,000
41	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - sprawdzenie instalacji domofonowej	szt.	1,000
42	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,500
43	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,500

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Krakowie  
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Marcin Skubis  
MAP/0062/PWOE/12



## Przedmiar

ul. Pola Wincentego 1 / 1 - instalacje wod. , kan. , gaz. - remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Instalacje i osprzęt</b>				
1	KNR-W 4-01 0332/06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,060
2	Kalkulacja indywidualna	Wymknięcie wody pod pionem , ponowne napełnienie instalacji	kpl	1,000
3	KNR-W 4-02 0124/02	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 20mm	szt	1,000
4	KNR-W 2-15 0142/03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm - wodomierza	szt	1,000
5	KNR-W 4-02 0126/06	Wstawienie wodomierza o średnicy 15mm	szt	1,000
6	KNR-W 4-02 0222/02	Wymiana wanny stalowej blaszanej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego- stalowej 1300 z umocowaniem i uszczelnieniem krawędzi	kpl	1,000
7	KNR-W 4-02 0219/01	Wymiana zlewu żeliwnego emaliowanego-stalowego jednokomorowego	szt	1,000
8	KNR-W 2-15 0233/03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1,000
9	KNR-W 4-02 0152/01	Demontaż zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300dm3 do podgrzewania wody	szt	1,000
10	KNR-W 4-02 0233/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm lub piwnicznego 100mm	szt	1,000
11	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych- zlewu i wanny	podejść	2,000
12	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1,500
13	KNR-W 4-01 0335/11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)	szt	2,000
14	KNR-W 4-02 0211/06	Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110mm, z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt	1,000
15	KNR-W 2-15 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	podejść	1,000
16	KNR-W 2-15 0207/03	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1,000
17	KNR-W 2-15 0211/04	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 32mm o połączeniach klejonych	podejść	1,000
18	KNR-W 4-02 0132/04	Wymiana baterii wannowej ściiennej lub stojącej	szt	1,000
19	KNR-W 4-02 0132/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	1,000
20	KNR-W 2-15 0135/01	Zawory czepalne o średnicy nominalnej 15mm do w.c. bojlera i pralki	szt	3,000
21	KNR-W 2-15 0115/09	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek, o połączeniu metalowym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
22	KNR-W 4-02 0111/01	Wymiana podejścia wodociągowego do zaworu czepalnego, hydrantu lub baterii o średnicy 15mm o połączeniu sztywnym	szt	2,000

## Przedmiar

Strona 3/4

ul. Pola Wincentego 1 / 1 - instalacje wod. , kan. , gaz. - remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR-W 2-15 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000
24	KNR-W 4-02 0120/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm	szt	2,000
25	KNR-W 4-02 0110/01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15mm bez stosowania długich gwintów	miejsce	4,000
26	KNR-W 2-15 0143/01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150dm3- 60dm3	kpl	1,000
27	KNR-W 4-01 0338/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,000
28	KNR-W 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu powierzchni otynkowanych w jednym miejscu do 0,26-0,5m2 na ścianach	szt	3,000
29	KNR-W 4-02 0312/01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 10-20mm	m	2,500
30	KNR-W 4-02 0317/03	Demontaż kuchni gazowej 3-4-palnikowej	szt	1,000
31	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	0,700
32	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,700

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Zielonowie  
INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO  
[Podpis]  
Miejsce: 04.09.2003