

Ugorek 1/159

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I TYNKI I MALOWANIE				
1	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach <i>SUFITY</i>	m2	19,20
2	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	41,18
3	KNR-W 4-01 1202/09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 <i>20 % POW. ŚCIAN</i>	m2	13,07
4	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów	m2	5,00
5	KNR-W 4-01 1204/08	Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	13,07
6	KNR K-08 0201/06	Przyklejenie warstwy siatki zbrojącej na ściany <i>NAPRAWA ZARYSOWAŃ</i>	m2	5,00
7	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>SUFITY</i>	m2	19,20
8	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych <i>ŚCIANY</i>	m2	73,69
9	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian <i>LAMPERIE</i>	m2	16,74
10	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej <i>NAPRAWA TYNKU PO DEMONTAŻU OBICIA ŚCIAN</i>	m2	1,50
11	KNR 4-01 0715/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich <i>J.W. + MIEJSCOWE NAPRAWY</i>	m2	2,50
12	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	19,20
13	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	54,25
14	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian <i>LAMPERIE PO OBWODZIE-KUCHNIA H=1,5, ŁAZIENKA H=2,0</i>	m2	19,44
15	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie <i>PARAPET WEWN.</i>	m2	0,93
16	KNR-W 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	15,30
17	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią <i>ZABEZPIECZENIE ISTN. OKIEN NA CZAS MALOWANIA</i>	m2	4,00
18	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich	m2	19,00
II PODŁOGI, POSADZKI, ŚCIANY				

Ugorek 1/159

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	3,00
20	KNR 4-01 0333/02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej <i>ŁAZIENKA-WYKUCIE OTWORU CELEM OSADZENIA KRATKI WENTYLACYJNEJ</i>	szt	1,00
21	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	3,00
22	KNR 2-02u2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach <i>WNĘKA KUCHENNA</i>	m2	2,05
23	KNR 2-02 1112/06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam <i>WNĘKA KUCHENNA</i>	m2	2,05
24	KNR 2-02 1113/08	Listwy przyściennie <i>WNĘKA KUCHENNA-LISTWY PRZYŚCIENNE PANELOWE PCV</i>	m (listew	5,04
25	TZKNBK XI 10-123/01	Zerwanie posadzki cementowej o grubości do 3cm <i>ŁAZIENKA</i>	m2	2,40
26	KNP 4 0906.2/02	Rozebranie cokolików z płytek cementowych, lastrykowych, terakotowych lub klinkierowych <i>J.W.</i>	m	5,40
27	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej <i>J.W.-Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY</i>	m2	3,12
28	KNR-W 2-02r97 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro	m2	2,40
29	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>J.W.</i>	m2	2,40
30	KNR 2-02u2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach <i>J.W.</i>	m2	2,40
31	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą <i>J.W.</i>	m2	2,40
32	KNR 2-02 1120/02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek <i>J.W.</i>	m	5,40
33	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych <i>POKÓJ, P. POKÓJ</i>	m	16,46
34	KNR 4-01 0816/04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym <i>POKÓJ, P. POKÓJ</i>	m2	14,36
35	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie parkietów <i>LAKIER EKOLOGICZNY</i>	m2	14,36

Ugorek 1/159

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
36	KNNR-W 3 0614/05	Rozebranie okładziny ściennej <i>KUCHNIA-ŁAZIENKA</i>	m2	1,50
37	KNR 4-01 0349/04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej <i>J.W.</i>	m3	0,10
38	KNR 4-01 0326/05	Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0,05m3 "na pełno"	szt	1,00
39	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią <i>ZABEZPIECZENIE PODŁÓG NA CZAS REMONTU</i>	m2	19,00
40	Kalkulacja indywidualna	Demontaż szafek wbudowanych	szt	2,00
41	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą <i>ŁAZIENKA-PO OBWODZIE WANNY</i>	m2	7,06
III STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA				
42	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	4,00
43	KNR 2-02 1016/03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych <i>DRZWI WEJŚCIOWE - 0,9M I WYSOKOŚĆ 2 M W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY.</i>	szt	1,00
44	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych FD1 <i>CO NAJMNIEJ: SZEROKOŚĆ 0,8M I WYSOKOŚĆ 2 M W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY.</i>	szt	3,00
45	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami <i>NAPRAWA TYNKU WOKÓŁ OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH</i>	m	40,00
46	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, pojedyncze o powierzchni do 2,00m2 <i>DRZWI WEJŚCIOWE DO LOKALU-WRAZ Z OKUCIAMI-KLAMKI, SZYLDY, ZAMEK WPUSZCZANY I TYPU "YALE" + NR LOKALU</i>	m2	1,80
47	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pojedyncze wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 <i>WYKOŃCZONE FABRYCZNIE WRAZ Z OKUCIAMI-ZAMEK, KLAMKI, SZYLDY-DRZWI ŁAZIENKOWE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ ; W DOLNEJ CZĘŚCI KRATKA NAWIEWNA O POW. MIN. 220 CM2.</i>	m2	4,80
48	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych <i>ANALOGIA-WZMOCNIENIE NADPROŻY DRZWIOWYCH</i>	m	1,20
49	KNR 4-01 0715/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich <i>J.W.</i>	m2	0,72
50	Kalkulacja indywidualna	Regulacja istn stolarki okiennej <i>ISTN. SKRZYDŁA OKIENNE PCV</i>	szt	3,00
51		K.I. MONTAŻ NAWIETRZAKÓW OKIENNYCH <i>WYMIANA NAWIETRZAKA</i>	szt	1,00
52	KNR 13-23 1001/04	Mycie okien <i>MYCIE ISTN. STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - DWUSTRONNIE</i>		

Przedmiar inwestorski

Ugorek 1/159

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	3,69
53	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	4,00
54	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,51
55	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km -za następne 19 km	m3	1,51
IV OPINIA KOMINIARSKA				
56	K.I. -	Opinia kominiarska. Wpisać w kol. M	szt.	1,00

Zarząd Biułyńców Kominiarskich w Krakowie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zygmunt Tokarski
GP-Upr. 389/90

ul. Ugorek 1/159 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu		
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	kpl	1,000
2	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	18,000
3	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	14,000
4	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	4,000
5	KNR 4-03 1001/07	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym	m	75,000
6	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDYp 3x2,5mm2 450/750V	m	35,000
7	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDYp 3x1,5mm2 450/750V	m	25,000
8	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDYp 4x1,5mm2 450/750V	m	10,000
9	KNR 4-03 1001/15	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu betonowym	m	5,000
10	KNNR 5 0101/01	Układanie rur winidurkowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m	5,000
11	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm2 - Przewód LgYżo 2,5mm2 450/750V	m	5,000
12	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm2 - Szyna wyrównania potencjału	szt	1,000
13	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	75,000
14	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - łącznik p/t 1-biegunowy	szt.	3,000
15	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - łącznik p/t świecznikowy	szt.	1,000
16	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej - przycisk 'dzwonek'	szt	1,000
17	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo p/t podwójne z bolcem	szt.	8,000
18	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 - gniazdo p/t hermetyczne IP44	szt	2,000
19	KNR 4-03 1007/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	3,000
20	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	6,000
21	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa typu plafoniera IP44	szt	1,000
22	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm - Rozdzielnia n/t 1x8 mod. IP40, zaciski N+PE	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO

Marcin Skubis
MAP/0062/PW/06/12

ul. Ugorek 1/159 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B10-16	szt.	4,000
24	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 1-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy P 302 25A/30mA	szt	1,000
25	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	4,000
26	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
27	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	10,000
28	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
29	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
30	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kuchenki elektrycznej 2-płytywowej	szt.	1,000
31	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym	szt	2,000
32	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230V	szt	1,000
33	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - unifon (słuchawka domofonowa)	szt	1,000
34	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - sprawdzenie instalacji domofonowej	szt	1,000
35	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,200
36	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,200

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWENTARYZACJI
Marcin Skubis
MAP/0062/PW/OE/12

ul. Ugorek 1 / 159 - instalacje wod. , kan. , gaz. - remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR-W 4-02 0126/06	Wstawienie wodomierza o średnicy 15mm - z kosztem plombowania	szt	1,000
2	Kalkulacja indywidualna	Wymknięcie wody pod pionem , włączenie wody	kpl	1,000
3	KNR-W 4-02 0120/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm	szt	2,000
4	KNR-W 4-02 0140/01	Demontaż zaworu czepalnego (wyptywowego) o średnicy 15-20mm z zakorkowaniem podejsia - po górnopłuku	szt	1,000
5	KNR-W 4-02 0222/02	Wymiana wanny stalowej blaszanej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego 1000 mm z umocowaniem i uszczelnieniem krawedzi	kpl	1,000
6	KNR-W 4-02 0110/01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej , p.p. o średnicy 15mm bez stosowania długich gwintów	miejsce	3,000
7	KNR-W 2-15 0105/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych lub p.p , na ścianach w budynkach mieszkalnych do pralki	m	1,500
8	KNR-W 2-15 0115/01	Dodatki za podejsia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
9	KNR-W 2-15 0130/01	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm do pralki , w.c.	szt	2,000
10	KNR-W 4-02 0111/01	Wymiana podejsia wodociągowego do zaworu czepalnego, hydrantu lub baterii o średnicy 15mm o połączeniu sztywnym	szt	3,000
11	KNR-W 4-02 0132/04	Wymiana baterii wannowej ściiennej lub stojącej	szt	1,000
12	KNR-W 4-02 0132/01	Wymiana baterii zmywakowej	szt	1,000
13	KNR-W 4-02 0224/03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt w przyp[adku niesprawności istniejącego	kpl	1,000
14	KNR-W 2-15 0207/05	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 32mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach mieszkalnych- odpływ z pralki	m	1,500
15	KNR-W 2-15 0211/04	Dodatki za wykonanie podejsi odpływowych z PCW o średnicy 32mm o połączeniach klejonych	podejsi	1,000
16	KNR-W 4-02 0236/01	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego pionowego o średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
17	KNR-W 4-02 0217/07	Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm- w przypadku nieszczelności	szt	1,000
18	KNR 4-02 0308/02	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm	m	2,500
19	KNR 4-02 0308/01	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm	m	10,000
20	KNR 4-02 0314/05	Demontaż pieca gazowego wieloczepalnego	szt	1,000
21	KNR-W 4-02 0317/01	Demontaż kuchni gazowej 2-palnikowej łączonej na sztywno	szt	1,000
22	KNR-W 4-01 0305/02	Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów cegłami klinkierowymi grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,022

Przedmiar

Strona 3/4

ul. Ugorek 1 / 159 - instalacje wod. , kan. , gaz. - remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	0,542
24	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,542

Zarząd Budynków Komunalnych
w Gminie Nowe Miasto
INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO
[Podpis]
14.01.13-0223003