

ul.Ugorek 1/74

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
I Tynki i malowanie			
1	KNR 4-01 0713/02 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach <i>SUFITY</i>	m2	19,07
2	KNR 4-01 0713/01 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	42,00
3	KNR-W 4-01 1202/09 Zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 <i>20 % POW. ŚCIAN</i>	m2	10,50
4	KNR-W 4-01 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfałowań) powierzchni tynku <i>30% POWIERZCHNI ŚCIAN</i>	m2	15,75
5	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>SUFITY</i>	m2	19,07
6	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	52,50
7	KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej <i>MIEJSCOWA NAPRAWA ŚCIAN</i>	m2	1,00
8	KNR 4-01 0715/01 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	1,00
9	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	19,07
10	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	52,50
11	KNR 4-01 1206/05 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian <i>WNĘKA KUCHNNA</i>	m2	1,00
12	KNR 4-01 1209/08 Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 <i>DRZWI ŁAZIENKOWE, SZAFKA NA URZĄDZENIA-DWUSTRONNIE</i>	m2	5,46
13	KNR 4-01 1213/03 Lakierowanie grzejników radiatorowych	m2	0,60
14	KNR-W 4-01 1212/27 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	8,66
15	KNR 4-01 1210/13 Lakierowanie jednokrotne podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,75m2 <i>PÓLKI W ŁAZIENCIE, PARAPET</i>	szt	2,25
16	KNR 4-01 1215/08 Mycie po robotach malarskich <i>ANALOGIA-KOŃCOWE MYCIE LOKALU PO ROBOTACH BUDOWLANYCH</i>	m2	19,07
II Podłogi, posadzki, okładziny ściennie, murowe			
17	KNR 4-01 0815/08 Wymiana listew przyściennych	m	14,98
18	KNR 2-02 1111/02 Posadzki z deszczulek na gwoździe <i>MIEJSCOWA WYMIANA</i>	m2	0,80
19	KNR 4-01 0816/04 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m2	14,52
20	KNR 2-02 1111/08 Lakierowanie parkietów <i>LAKIER EKOLOGICZNY</i>	m2	14,52
21	KNR 2-02 1118/08 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą <i>MIEJSCOWA WYMIANA</i>	m2	1,00
22	NNNR-W 3 0614/03 Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wymiarach 20x20cm układanych na klej o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2 <i>MIEJSCOWA NAPRAWA</i>	m2	0,90

ul.Ugorek 1/74

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	3,00
24	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	3,00
25	KNR 4-01 0326/05 Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0,05m ³ "na pełno"	szt	1,00
26	KNP 4 0101.1/03 Rozbiórka murów grubości 1 cegły i więcej oraz filarów i kolumn na zaprawie cementowej	m ³	0,02
27	KNR-W 7-12 0301/04 Czyszczenie ręczne poprzez szczotkowanie i skrobanie powierzchni <i>ANALOGIA-WYCZYSZCZENIE PARAPETU WEWN.</i>	m ²	0,25
28	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią <i>ZABEZPIECZENIE PODŁÓG NA CZAS REMONTU</i>	m ²	19,07
29	KNR 4-01 1215/05 Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone <i>ANALOGIA-MYCIE DWUSTRONNE OKNA I DRZWI, FLIZ</i>	m ²	19,07
III Stolarka drzwiowa i okienna			
30	K.I. DOSTAWA I MONTAŻ NAWIETRZAKÓW OKIENNYCH <i>NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY</i>	szt	1,00
31	Kalkulacja indywidualna Regulacja istn stolarki okiennej, drzwiowej	kpl	3,00
32	TZKBNK XII 168/01 Wymiana zamka wpuszczanego wielozastawkowego z założeniem na poprzednim miejscu, bez naprawy miejsca uszkodzonego <i>DRZWI WEJŚCIOWE-ZAMEK KOMPLETNY Z WKŁADKĄ I ROZETAMI</i>	szt	1,00
33	TZKBNK XII 154/01 Wymiana klamki z rozetami z założeniem na poprzednim miejscu	kpl	1,00
34	KNR 4-01 0913/08 Wstawienie w płaszczyznach elementów stolarki łat ze sklejki o powierzchni do 5dm ² <i>ANALOGIA-MONTAŻ KRATKI NAWIEWNEJ W DRZWIACH ŁAZIENKOWYCH</i>	szt	1,000
35	KNR 4-01 0909/02 Dopasowanie skrzydeł <i>ANALOGIA-DOPASOWANIE, REGULACJA SKRZYDEŁ SZAFY ROZSUWANEJ</i>	szt	2,00
36	TZKBNK XII 66/01 Naprawa płaszczyzn elementów stolarki <i>ANALOGIA-MIEJSCOWA NAPRAWA OBICIA DRZWI WEJŚCIOWYCH</i>	msc	2,00
37	KNR 13-23 1001/11 Zabezpieczenie okien folią <i>ANALOGIA-ZABEZPIECZENIE ISTN.OKNA I DRZWI NA CZAS MALOWANIA</i>	m ²	9,25
38	KNR 13-23 1001/04 Mycie okien <i>MYCIE ISTN. STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - DWUSTRONNIE</i>	m ²	23,41
39	KNR 4-01 0411/08 Wymiana progów drzwiowych	szt	2,00
40	KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³	0,20
41	KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km -za następne 19 km	m ³	0,20
IV Opinia kominiarska			
42	Kalkulacja indywidualna Opinia kominiarska	szt.	1,00

ul. Ugorek 1/74 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
1	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych (oprawa w łazience)	szt	1,000
2	KNR 4-03 1122/02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natężeniu prądu do 63A (gniazdo w łazience przy wannie)	szt	1,000
3	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - gniazdo p/t z uziemieniem IP44	szt	1,000
4	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - gniazdo p/t podwójne z bolcem	szt	6,000
5	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze - łącznik p/t 1-biegunowy	szt	3,000
6	KNR 4-03 0307/06	Wymiana przełączników świecznikowych szeregowych, schodowych lub krzyżowych do 10A podtynkowych w puszcze - łącznik p/t świecznikowy	szt	2,000
7	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	3,000
8	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	3,000
9	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo p/t podwójne z bolcem (aneks kuchenny)	szt	2,000
10	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ² - gniazdo p/t hermetyczne IP44 (łazienka przy lustrze)	szt	1,000
11	KNR 4-03 1001/07	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu betonowym	m	10,000
12	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x2,5	m	10,000
13	KNR 4-03 1001/15	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu betonowym	m	5,000
14	KNNR 5 0101/01	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m	5,000
15	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm ² - Przewód LgYżo 2,5mm ² 450/750V	m	5,000
16	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm ² - Szyna wyrównania potencjału	szt	1,000
17	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	15,000
18	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa IP44	szt	1,000
19	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B10-16 (dodatkowy obwód dla kuchni elektrycznej)	szt	1,000
20	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 1-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy P 302 25A/30mA	szt	1,000
21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kuchni elektrycznej 2-płytowej	szt	1,000
22	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	6,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Marcin Skubis
MAP/0062/PWOE/12

ul. Ugorek 1/74 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
24	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	9,000
25	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
26	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
27	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,100
28	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,100
29	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - sprawdzenie instalacji domofonowej	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Marcin Skubis
MAP/0062/PWGE/12

ul. Ugorek 1 / 74 - instalacje wod. , kan. , gaz. - remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR-W 4-01 0332/05	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,060
2	KNR-W 2-15 0142/03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm	szt	1,000
3	KNR-W 4-02 0126/06	Wstawienie wodomierza o średnicy 15mm - z kosztem plombowania	szt	1,000
4	Kalkulacja indywidualna	Umycie : wanny stal.1000mm , w.c. kompakt , zlewu 1 kom.	kpl.	1,000
5	KNR-W 4-02 0132/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	1,000
6	KNR-W 4-02 0224/03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt- demontaż i ponowny montaż	kpl	1,000
7	KNR-W 4-02 0236/01	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego pionowego o średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
8	KNR-W 4-02 0217/07	Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm- w przypadku nieszczelności	szt	1,000
9	KNR 4-02 0308/02	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm	m	4,400
10	KNR 4-02 0308/01	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm	m	3,200
11	KNR 4-02 0314/05	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego	szt	1,000
12	KNR-W 4-01 0305/02	Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów ceglami klinkierowymi grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,022
13	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	0,032
14	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,032

Załącznik Budowlany Komunalnych
INSPEKTORZ DZIAŁOWY
MURD-07/2007