

ul. Wileńska 22 m 12

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
I Tynki i malowanie			
1	KNR 4-01 0713/02 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach <i>SUFITY</i>	m2	24,73
2	KNR 4-01 0713/01 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	35,57
3	KNR-W 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 <i>30 % POW. ŚCIAN</i>	m2	15,24
4	KNR-W 4-01 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfałowań) powierzchni tynku <i>J.W.</i>	m2	15,24
5	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>SUFITY</i>	m2	24,73
6	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	66,53
7	KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej <i>MIEJSCOWA NAPRAWA ŚCIAN</i>	m2	1,00
8	KNR 4-01 0715/01 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	1,00
9	KNR 4-01 1202/07 Skasowanie wykwitów	m2	1,50
10	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	24,73
11	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	50,81
12	KNR 4-01 1206/05 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian <i>LAMPERIE-WNĘKA KUCHNIA H=1,5, ŁAZIENKA H=2,0</i>	m2	15,72
13	KNR 4-01 1213/03 Lakierowanie grzejników radiatorowych	m2	0,36
14	KNR-W 4-01 1212/27 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	9,92
15	KNR 4-01 1210/13 Lakierowanie jednokrotne podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,75m2 <i>PARAPETY ZEWN. I WEWN.</i>	szt	4,00
16	KNP 4 0101.1/03 Rozbiórka murów grubości 1 cegły i więcej oraz filarów i kolumn na zaprawie cementowej	m3	0,02
17	KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej <i>ZAMUROWANIE WNĘKI</i>	m3	0,12
18	KNR K-08 0201/06 Przyklejenie warstwy siatki zbrojącej na ściany <i>NAPRAWA ZARYSOWAŃ</i>	m2	2,00
19	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią <i>ZABEZPIECZENIE PODŁÓG -POKÓJ,PRZEDPOKÓJ-NA CZAS REMONTU</i>	m2	22,00
II Podłogi, posadzki, okładziny ścienne, mурowe			
20	KNP 4 0906.2/02 Rozebranie cokołków z płytek cementowych, lastrykowych, terakotowych lub klinkierowych <i>ŁAZIENKA</i>	m	5,82
21	KNR 4-01 0211/03 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na podłogach <i>ŁAZIENKA-OBNIŻENIE POZIOMU POSADZKI</i>	m2	2,70
22	KNR-W 2-02 1104/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro	m2	2,70
23	KNR 2-02u2 1130.1/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	2,70

ul. Wileńska 22 m 12

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 13-12 1002/01 Zbrojenie posadzek siatką tkaną Rabitza <i>ZBROJENIE WYLEWKI</i>	m2	2,70
25	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	2,70
26	KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej <i>ŁAZIENKA-Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY PO OBWODZIE</i>	m2	3,51
27	KNR 2-02 1118/08 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	2,70
28	KNR 2-02 1120/02 Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek <i>J.W.</i>	m	0,60
29	KNR 2-02u2 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych na pianie z listwami panelowymi <i>MIEJSCOWA NAPRAWA</i>	m2	1,00
30	KNR 2-02 1112/06 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej <i>WNĘKA KUCHENNA</i>	m2	0,90
31	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek <i>WENTYLACJA, WODOMIERZ, RURA SPALINOWA</i>	szt	5,00
32	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach	szt	3,00
33	KNR 4-01 0326/05 Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0,05m3 "na pełno" <i>OTWORY PO PRZEWODACH SPALINOWYCH</i>	szt	2,00
34	KNR-W 3 0614/05 Rozebranie okładziny ściennej <i>ANALOGIA-FLIZY-P.POKÓJ</i>	m2	1,52
35	KNR 4-01 0715/01 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich <i>J.W.</i>	m2	1,60
36	KNR-W 7-12 0301/04 Czyszczenie ręczne poprzez szczotkowanie i skrobanie powierzchni betonowych poziomych <i>PARAPETY ZEWN.-WEWN.</i>	m2	1,09
37	Kalkulacja indywidualna Demontaż szafek	szt	1,00
38	KNR 4-01 1215/08 Mycie po robotach malarskich	m2	24,67
III Stolarka drzwiowa i okienna			
39	KNR 0-19 0929/08 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 <i>OKNO DWUSKRZYDŁOWE - UKŁAD POZIOMY</i>	m2	1,01
40	KNR 0-19 0929/09 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 <i>OKNO DWUSKRZYDŁOWE WRAZ Z NAWIETRZAKIEM</i>	m2	2,12
41	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	3,00
42	KNR 2-02 1016/05 Ościeżnice drzwiowe specjalne do drzwi wzmocnionych <i>DRZWI WEJŚCIOWE-CO NAJMNIEJ: SZEROKOŚĆ 0,8M I WYSOKOŚĆ 2 M W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.</i>	szt	1,00
43	KNR 2-02 1016/01 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych FD1 <i>CO NAJMNIEJ: SZEROKOŚĆ 0,8M I WYSOKOŚĆ 2 M W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.</i>	szt	2,00
44	KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych <i>ANALOGIA-WZMOCNIENIE NADPROŻA NAD DRZWIAMI</i>	m	1,10

ul. Wileńska 22 m 12

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
45	KNR 4-01 0705/01 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami <i>NAPRAWA TYNKU WOKÓŁ OŚCIEŻNICY-DWUSTRONNIE</i>	m	30,00
46	KNR 2-02 1019/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m ² <i>DRZWI WEJŚCIOWE DO LOKALU OTWIERANE DO WEWNĄTRZ-WRAZ Z OKUCIAMI-KLAMKI, SZYLDY, ZAMEK WPUSZCZANY TYPU "YALE", Z NR LOKALU</i>	m ²	1,60
47	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m ² <i>WYKOŃCZONE FABRYCZNIE WRAZ Z OKUCIAMI-ZAMEK, KLAMKI, SZYLDY-DRZWI ŁAZIENKOWE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ O SZER. 0,8 M; W DOLNEJ CZĘŚCI KRATKA NAWIEWNA O POW. MIN. 220 CM².</i>	m ²	3,20
48	KNR 4-01 0411/08 Wymiana progów drzwiowych	szt	3,00
49	KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³	1,43
50	KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km -za następne 19 km	m ³	1,43
IV Opinia kominiarska			
51	Kalkulacja indywidualna Opinia kominiarska	szt.	1,00

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zygmunt Tokarski
Gr. Cpr. 389/90

ul. Wileńska 22/12 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu				
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	kpl	1,000
2	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	16,000
3	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	13,000
4	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	3,000
5	KNR 4-03 1001/07	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu betonowym	m	65,000
6	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDYp 3x2,5mm ² 450/750V	m	40,000
7	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDYp 3x1,5mm ² 450/750V	m	20,000
8	KNR 4-03 1001/15	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu betonowym	m	5,000
9	KNNR 5 0101/01	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m	5,000
10	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm ² - Przewód LgYżo 2,5mm ² 450/750V	m	5,000
11	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm ² - Szyna wyrównania potencjału	szt	1,000
12	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	65,000
13	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - łącznik p/t 1-biegunowy	szt.	3,000
14	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej - przycisk 'dzwonek'	szt	1,000
15	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo p/t podwójne z bolcem	szt.	8,000
16	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ² - gniazdo p/t hermetyczne IP44	szt	2,000
17	KNR 4-03 1007/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	2,000
18	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	3,000
19	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa typu plafoniera IP44	szt	1,000
20	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm - Rozdzielnia n/t 1x8 mod. IP40, zaciski N+PE	szt	1,000
21	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B10-16	szt.	5,000
22	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 1-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy P 302 25A/30mA	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO

Marcin Skubis
MAP/0062/PWGE/12

ul. Wileńska 22/12 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	5,000
24	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
25	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	10,000
26	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
27	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
28	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kuchenki elektrycznej 2-płytowej	szt.	1,000
29	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - sprawdzenie instalacji domofonowej	szt	1,000
30	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,200
31	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,200

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU PWŁ. GRSKIEGO
Marcin Skubis
MAP/0062/PWGE/12

Przedmiar

ul. Wileńska 22 / 12 - instalacje wod. , kan. , gaz. - remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR-W 2-15 0142/03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm - wodomierza	szt	1,000
2	KNR-W 4-02 0126/02	Wymiana wodomierza o średnicy 20mm - z kosztem plombowania	szt	1,000
3	KNR-W 4-02 0222/02	Wymiana wanny stalowej blaszanej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego- stalowej 1400 z umocowaniem i uszczelnieniem krawędzi - analogia demontaż i ponowny montaż z obróceniem	kpl	1,000
4	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1,500
5	Kalkulacja indywidualna	Wyczyszczenie zlewu i baterii zlewozmywakowej	kpl	1,000
6	KNR-W 4-02 0132/04	Wymiana baterii wannowej ściiennej lub stojącej	szt	1,000
7	KNR-W 4-02 0111/01	Wymiana podejścia wodociągowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii o średnicy 15mm o połączeniu sztywnym	szt	3,000
8	KNR-W 4-02 0224/03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt - montaż k. pionu	kpl	1,000
9	KNR-W 4-02 0212/08	Wymiana podejścia z rur PCW o średnicy 110mm łączonego metodą wciskową	miejsce	1,000
10	KNR-W 4-02 0142/01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20mm	szt	1,000
11	KNR-W 2-15 0143/01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 600 - 60dm3	kpl	1,000
12	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych- zlewu i wanny	podejście	2,000
13	KNR-W 4-01 0335/11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)	szt	2,000
14	KNR-W 4-02 0211/04	Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 50mm, z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt	1,000
15	KNR-W 2-15 0211/04	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 32mm o połączeniach klejonych	podejście	1,000
16	KNR-W 2-15 0207/05	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 32mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1,500
17	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe 40cm z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	kpl	1,000
18	KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściienne o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
19	KNR-W 2-15 0135/01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm do w.c. bojlera , pralki	szt	3,000
20	KNR-W 2-15 0115/09	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, o połączeniu metalowym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
21	KNR-W 2-15 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000
22	KNR-W 4-02 0110/01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15mm bez stosowania długich gwintów	miejsce	4,000

Przedmiar

ul. Wileńska 22 / 12 - instalacje wod. , kan. , gaz. - remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR-W 4-01 0310/04	Przemurowanie przewodów - zamurowanie otworów	szt	2,000
24	KNR-W 4-01 0338/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,000
25	KNR-W 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu powierzchni otynkowanych w jednym miejscu do 0,26-0,5m2 na ścianach	szt	2,000
26	KNR-W 4-02 0311/02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 25-32mm	m	2,000
27	KNR-W 4-02 0312/01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 10-20mm	m	1,000
28	KNR-W 4-02 0317/05	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego	szt	1,000
29	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	0,126
30	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,126

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR X DZIAŁU INWESTYCYJNEGO

[Podpis]
Grzegorz Górecki
MIEJSCOWY ZASTĘPCA