

Remont pustostanu nr 43 na os. Sportowym 24 w Krakowie

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------------|--|-----|--------|
| 1 | KNR 4-01 0710/06 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów - po skuciu fliz w łazience | m2 | 8,420 |
| 2 | Kalk. indyw. | Wykonanie opinii kominiarskiej na lokal | kpl | 1,000 |
| 3 | Kalk. indyw | Dostawa i montaż nawietrzaka higroskopijnego | szt | 2,000 |
| 4 | kalk.indyw. | Demontaż szafki podparapetowej | szt | 1,000 |
| 5 | Kalk. indyw. | Demontaż i odpóz szafki zlewozmywakowej | szt | 1,000 |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż karniszy | szt | 2,000 |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | Demontaz wsporników stalowych w łazience | szt | 4,000 |
| 8 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż kabla antenowego z wentylacji pokoju- wyciągnięcie kabla z kanału wentylacyjnego ponad dachem | kpl | 1,000 |
| 9 | KNR 4-01 0354/09 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 | szt | 4,000 |
| 10 | KNR 2-02 1016/02 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7 | szt | 3,000 |
| 11 | KNR 2-02 1019/08 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, wzmocnione | m2 | 1,600 |
| 12 | KNR 2-02 1016/03 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD1w | szt | 1,000 |
| 13 | KNR 2-02 1018/03 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wewnątrzlokalowe, dwukrotnie malowane na budowie szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 w przejściu do małego korytarza prowadzącego do kuchni i pomieszczenia łazienki nie montujemy skrzydła drzwiowego | m2 | 4,800 |
| 14 | KNR 4-01 0708/01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, po wymianie drzwi wejściowych i drzwi do pokoju | m | 9,800 |
| 15 | KNR 4-01 0411/08 | Wymiana progów drzwiowych | szt | 4,000 |
| 16 | KNR 4-01 0919/20 | Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami | szt | 4,000 |
| 17 | KNR 4-01 0919/24 | Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe | szt | 2,000 |
| 18 | KNR 4-01 0919/25 | Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe | szt | 1,000 |
| 19 | Kalk. indyw | Montaż numeru mieszkania na drzwiach zewnętrznych | szt | 1,000 |
| 20 | Kalk. indyw | Dorobienie klucza do bramy wejściowej do budynku | szt | 1,000 |
| 21 | KNR 4-01 0913/07 7 | P.A. Montaż kratki nawiewnej w skrzydle drzwi łazienkowych i kuchennych | szt | 2,000 |
| 22 | Kalk. indyw | Punktowe zagipsowanie dziur po dyblach i niewielkich ubytków tynków | szt | 15,000 |
| 23 | KNR 4-01 0322/02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach | szt | 3,000 |
| 24 | KNR 4-01 1209/14 | Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75m2-parapety wewnętrzne | | |

Remont pustostanu nr 43 na os. Sportowym 24 w Krakowie

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------|---|-----|---------|
| | | | szt | 1,000 |
| 25 | KNR 4-01 1212/02 | Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetów zewnętrznych | m2 | 1,500 |
| 26 | KNR 4-01 1209/08 | Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2- malowanie szafki licznikowej | m2 | 1,800 |
| 27 | KNR 4-01 1209/10 | Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2-szafka wbudowana w kuchni i przedpokoju | m2 | 3,710 |
| 28 | KNR 4-01 0916/01 | Wymiana parapetów wewnętrznych w kuchni o dl. do 2,0 m w kuchni | szt | 1,000 |
| 29 | KNR 4-01 0348/03 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozkucie otworów drzwiowych w łazience i do kuchni dla drzwi 0.80x2,0 m z wymiaru 0,70x2,0 | m2 | 0,400 |
| 30 | KNR 4-01 1202/07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) w łazience | m2 | 4,190 |
| 31 | NNRNKB 7 1134/01 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 39,900 |
| 32 | NNRNKB 7 1134/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 110,200 |
| 33 | KNR 4-01 1212/19 | Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych | m2 | 2,600 |
| 34 | KNR 4-01 1212/28 | Malowanie dwukrotne rur wodociagowych o średnicy do 50mm | m | 22,800 |
| 35 | KNR 4-01 1212/33 | Malowanie jednokrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 100-200mm | m | 1,000 |
| 36 | KNR 4-01 0713/02 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 39,900 |
| 37 | KNR 4-01 1204/01 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 39,900 |
| 38 | KNR 4-01 0713/01 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | 110,200 |
| 39 | KNR 4-01 1204/02 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 110,200 |
| 40 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazience | m2 | 8,420 |
| 41 | KNR 4-01 0701/03 | P.A. Skucie placków cementowych | m2 | 8,420 |
| 42 | KNR 4-01 0348/03 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- stara obudowa wanny | m2 | 0,840 |
| 43 | KNR 4-01 0711/03 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach po rozkuciu drzwi do łazienki i kuchni | m2 | 0,800 |
| 44 | KNR 4-01 1208/02 | Ługowanie farby z tynków ścian w pomieszczeniu i kuchni | m2 | 8,100 |
| 45 | KNR 4-01 1206/05 | Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem tynków wewnętrznych w pomieszczeniu łazienki i na części mokrej kuchni | m2 | 19,320 |
| 46 | KNR 4-01 0804/08 | Zerwanie cokolika w łazience | m | 7,480 |

Remont pustostanu nr 43 na os. Sportowym 24 w Krakowie

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------|---|----|--------|
| 47 | KNR 4-01 0818/05 | Zerwanie wykładziny PCV z pomieszczenia kuchni-dwie warstwy i jednej warstwy w przedpokoju i pokoju | m2 | 46,650 |
| 48 | KNR 4-01 0804/07 | Zerwanie posadzki lastrykowej w łazience | m2 | 4,190 |
| 49 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko w łazience | m2 | 4,190 |
| 50 | KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm | m2 | 4,190 |
| 51 | KNR 2-02 1118/07 | Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą kombinowaną- pom.łazienki | m2 | 4,190 |
| 52 | KNR 4-01 0410/07 | P.A Zerwanie płyt pilśniowych twardych w kuchni, przedpokoju i pokoju | m2 | 36,780 |
| 53 | KNR 4-01W 0819/03 | Przez analogię .Przybicie do podłóg płyt OSB gr 8 mm | m2 | 36,780 |
| 54 | KNR 2-02 1112/05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- w kuchni i przedpokoju | m2 | 17,330 |
| 55 | KNR 4-01 0815/05 | Uzupełnienia listew przyściennych w odcinkach prostych w kuchni i przedpokoju | m | 9,600 |
| 56 | KNR 2-02U2 1136/01 | Posadzki z paneli podłogowych w pokoju | m2 | 19,450 |
| 57 | NNRNKB 6 2805/04 | Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą zwykłą w łazience i przedpokoju | m2 | 4,190 |
| 58 | NNRNKB 6 2809/04 | Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek-łazienka | m | 7,480 |
| 59 | KNR 4-01 0108/14 | Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 2,957 |
| 60 | KNR 4-01 0108/16 | Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km- na dalsze 19 km | m3 | 2,957 |

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Jerzy Liszka
UAN-Upr 398/87

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Sportowe 24 / 43 w Krakowie .

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------------|---|--------|---------|
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż istniejącej instalacji | szt | 1,000 |
| 2 | KNR 4-03 1001/05 | Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym | m | 145,000 |
| 3 | KNR 5-08 0209/05 | Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5 | m | 75,000 |
| 4 | KNR 5-08 0209/06 | Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x4 | m | 15,000 |
| 5 | KNR 5-08 0209/05 | Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5 | m | 30,000 |
| 6 | KNR 5-08 0210/01 | Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach LgY 4 mm ² | m | 20,000 |
| 7 | KNR 4-03 1012/01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | m | 145,000 |
| 8 | KNR 5-08 0620/01 | Montaż uchwytów uziemiających skręcanych na rurach o średnicy do 100mm uchwyty uziemiające | szt | 1,000 |
| 9 | KNR 5-08 0402/01 | Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi główna szyna wyrównawcza | szt | 1,000 |
| 10 | KNR 5-08 0301/23 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym | szt | 1,000 |
| 11 | KNR 5-08 0302/01 | Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm | szt | 17,000 |
| 12 | KNR 5-08 0309/03 | Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach | szt | 13,000 |
| 13 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 5,000 |
| 14 | KNNR 5 0407/01 | Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego C25 A | szt | 1,000 |
| 15 | KNNR 5 0407/01 | Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 10A | szt | 1,000 |
| 16 | KNNR 5 0407/01 | Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego różnicowo -prądowego 30 mA | szt | 1,000 |
| 17 | KNNR 5 0407/01 | Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - rozłącznik bezpiecznikowy izolacyjny | szt | 1,000 |
| 18 | KNNR 5 0407/01 | Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16A | szt | 4,000 |
| 19 | KNR 4-03 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 5,000 |
| 20 | KNR 5-18 0802/01 | Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm obudowa nacienna | szt | 1,000 |
| 21 | KNR 5-08 0401/17 | Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym | sz | 2,000 |
| 22 | KNR 5-08 0402/01 | Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230 V | szt | 1,000 |
| 23 | KNR 5-08 0402/01 | Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - unifon (słuchawka domofonowa) | szt | 1,000 |

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

05 LIP. 2017

Zbigniew Augustyn
Nr BP-6388/97/79

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Sportowe 24 / 43 w Krakowie .

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------|---|--------|--------|
| | | | szt | 1,000 |
| 24 | KNR 5-06 1614/01 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach | szt | 1,000 |
| 25 | KNR 4-03 1205/05 | Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie | pomiar | 1,000 |
| 26 | KNR 4-03 1205/06 | Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie | pomiar | 12,000 |
| 27 | KNNR 5 1305/01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego | próbę | 1,000 |
| 28 | KNNR 5 1305/02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego | próbę | 1,000 |
| 29 | KNNR 5 1304/01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar | szt | 1,000 |
| 30 | KNNR 5 1304/02 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar | szt | 1,000 |
| 31 | KNR 4-01 0108/09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 0,500 |
| 32 | KNR 4-01 0108/10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=18 | m3 | 0,500 |

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

05 LIP. 2017

Zbigniew Augustyn
Nr BEP 18388/9779

os. Sportowe nr. 24 m. 43 remont pustostanu instalacje sanitarne

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------------|--|-----------|-------|
| 1 | KNR-W 4-02 0126/06 | Wstawienie wodomierza o średnicy 15mm w rurociąg z rur stalowych z kosztem konstrukcji mocującej ,plombowania , wg.PN - prosty odcinek przed wodomierzem , a zaworem musi być równy lub większy od 7.5 cm.Długość prostego odcinka za wodomierzem do pierwszego łącznika musi wynosić 5 cm . | szt | 2,00 |
| 2 | KNR 4-02 0133/02 | Demontaż długiego gwintu,nypla redukcji średnicy 25-32mm likwidacja istniejących połączeń wodomierzy ,urządzeń . | szt | 4,00 |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | wyłączenie i napełnienie pionu wodnego | szt | 2,00 |
| 4 | KNR 2-15 0120/03 | Drzwiczki do zaworów - wodomierza | szt | 2,00 |
| 5 | KNR 4-01 0330/06 | Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,3*0,5 | m2 | 0,15 |
| | | razem | m2 | 0,15 |
| 6 | KNR 4-01 0336/01 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 4,00 |
| 7 | KNR 4-01 0326/01 | Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły | m | 4,00 |
| 8 | KNR 4-02 0105/01 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej średnicy 15-20mm | miejsce | 9,50 |
| 9 | KNR 4-02 0237/04 | Przeczyszczenie podejścia odpływowego średnicy 110mm | szt | 1,00 |
| 10 | KNR 4-02 0204/03 | Wymiana podejścia odpływowego z rury PCV średnicy 110m | szt | 1,00 |
| 11 | KNR 4-02 0223/03 | Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" z płuczką i sedesem | kpl | 1,00 |
| 12 | KNR 2-15 0107/01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm | szt | 8,00 |
| 13 | KNR 4-02 0120/02 | Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15-25mm - w.c., pieca , pralki z przyłączem w oplocie metalowej | szt | 6,00 |
| 14 | KNR 4-02 0236/03 | Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm | miejsce | 3,00 |
| 15 | KNR 4-02 0216/07 | Wymiana wpustu PCV podłogowego średnicy 50mm | szt | 1,00 |
| 16 | KNR 4-02 0230/04 | Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach budynku | m | 3,00 |
| 17 | Kalkulacja indywidualna | wykonanie przejścia z rury żeliwnej na PCV | szt | 1,00 |
| 18 | KNR-W 2-15 0207/01 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 3,00 |
| 19 | KNR-W 2-15 0211/01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych /pralka ,zlew,wpust podł. itp./ | podejście | 3,00 |
| 20 | KNR 4-02 0211/01 | Wymiana trójnika z PCW o średnicy 50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | szt | 1,00 |
| 21 | KNR 4-02 0121/01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką | szt | 1,00 |
| 22 | KNR 4-02 0221/02 | Wymiana wanny stalowej 1- 1400 mm | kpl | 1,00 |

os. Sportowe nr. 24 m. 43 remont pustostanu instalacje sanitarne

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|----------------------------|--|--------|-------|
| 23 | KNR 4-02 0216/07 | Wymiana wpustu PCV podłogowego średnicy 50mm | szt | 1,00 |
| 24 | KNR 4-02 0121/04 | Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym | szt | 1,00 |
| 25 | KNR-W 4-02 0219/04 | Wymiana zlewozmywaka blachy nierdzewnej podwójnego -dostawa | szt | 1,00 |
| 26 | KNR 4-02 0106/01 | Wymiana trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego średnicy 15-20mm | szt | 4,00 |
| 27 | KNR-W 4-02 0150/02 | Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 10 l na nowych wspornikach /kuchnia / | szt | 1,00 |
| 28 | Kalkulacja indywidualna | Próba przepływowa i szczelności instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu z dostarczeniem protokołu. | szt | 1,00 |
| 29 | KNR 2-15 0110/01 | Próba szczelności instalacji wodociagowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych z dostarczeniem protokołu | m | 10,00 |
| 30 | KNR 4-02 0314/01 | Demontaż kuchni gazowej 2-palnikowej łączonej na sztywno | szt | 1,00 |
| 31 | KNR 4-02 0310/04 | Demontaż kurka gazowego średnicy 15-25mm przy urządzeniach | szt | 2,00 |
| 32 | KNR-W 2-15 0312/01 | Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 15mm | szt | 1,00 |
| 33 | KNR 4-02 0302/08 | Wstawienie trójnika średnicy 15-20mm z żeliwa ciągłego czarnego | szt | 1,00 |
| 34 | KNR-W 2-15 0314/09 | Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym, z piekarnikiem | szt | 1,00 |
| 35 | KNR-W 2-15 0315/01 | Piec gazowy wody przepływowej 19-20 Kw | kpl | 1,00 |
| 36 | KNR 4-01 1212/27 | Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm | m | 9,00 |
| 37 | KNR 2-15 0305/01 | Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w obecności inspektora ZBK dostarczenie wniosku do napełnienia instalacji . | lokali | 1,00 |
| 38 | KNR 4-01 0108/01 | Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, | m3 | 1,40 |
| 39 | KNR 4-01 0108/04 | Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19) | m3 | 1,40 |

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGOOskar Kuźniar
BPP.Upr. 215/80