

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>wymiana okien i drzwi</i>		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 2,0*0,9*2 0,8*2,0*3	szt	3,600
			szt	4,800
		razem	szt	8,400
2	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt	4,000
3	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 wraz z ościeżnicami i kpl. zamków (pokojowe, kuchenne i łazienkowe) 0,8*2,0*3	m2	4,800
		razem	m2	4,800
4	KNR 2-02 1020/08	Skrzydła drzwiowe płytowe, wejściowe, dwukrotnie malowane na budowie, wzmocnione, ocieplane wraz z ościeżnicą i kpl okuć drzwiowych 2,1*0,8	m2	1,680
		razem	m2	1,680
5	KNR 4-01 0708/04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów (0,8+2,0+2,0)*2*4	m	38,400
		razem	m	38,400
6	KNR 4-01 1210/14	Lakierowanie dwukrotne podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,75m2	szt	2,000
7	KNR 4-01 0909/02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt	2,000
8	KNR 4-01 0919/01	p.a. Wymiana okuć okiennych - nawietrzak okienny	szt	1,000
		<i>posadzki i tynki</i>		
9	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 17,10+6,2+2,5	m2	25,800
		razem	m2	25,800
10	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej 2,2 fundament pieca 0,8	m2	2,200
			m2	0,800
		razem	m2	3,000
11	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - 2,2	m2	2,200
		razem	m2	2,200
12	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 3	m2	3,000
		razem	m2	3,000
13	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	3,000
14	KNR 2-02u1 B-0202-0019 00/03	Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	2,200
15	KNR 2-02u1 B-0202-0024 00/01	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek terakotowych szkliwionych 20x20cm układane przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu 1,96+1,16+1,06+1,06	m	5,240
		razem	m	5,240
16	KNR-W 4-01 0821/01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15cm układanych na klej o powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu (1,06+1,96)*2,0 fartuch w kuchni przy zlewie 1,8*1,0	m2	6,040
			m2	1,800
		razem	m2	7,840

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 2-02 1112/01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych	m2	25.800
18	KNR 4-01 0815/05	Uzupełnienia listew przyściennych w odcinkach prostych (2,71+6,29)*2 -0,8*2 (2,06+3,8)*2 -0,8 (1,06+1,2)*2 -0,8*2	m m m m m m	18.000 -1.600 11.720 -0.800 4.520 -1.600
		razem	m	30.240
19	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające	m	4.000
		Malowanie		
20	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	7.000
21	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2	szt	5.000
22	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły	szt	2.000
23	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	2.500
24	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejnej) - lamperia	m2	6.500
25	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach 28	m2 razem	28.000 28.000
26	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (6,29+2,71)*2*3,12 (2,06+3,8)*2*3,12 (1,96+1,2)*2*3,12 (1,96+1,06)*3,12 (1,96+1,06)*1,12	m2 m2 m2 m2 m2 razem	56.160 36.566 19.718 9.422 3.382 125.248
27	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 125,25+28	m2 razem	153.250 153.250
28	KNR-W 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	153.250
29	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	28.000
30	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	125.250
31	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	12.000
32	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2.000
33	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	2.000

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34	KNR-W 4-01 0106/05	Usunięcie z II pietra budynku gruzu	m3	2.600
35	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2.600
36	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	2.600
37		Utylizacja gruzu	m3	2.600

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Alina Jędrzejewska
Upr. bud. SAN-Upr. 189/85

Ul. Józefa 3/15 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	szt	1,000
2	KNNR 3 0304/02	Wykucie wnęk o objętości poniżej 0,01m ³ z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,200
3	KNNR 5-18 0803/04	Montaż skrzynek do tablic rozdzielczych skrzynka licznikowa z godna ze standardem Tauron Dystrybucja oddział Kraków	szt	1,000
4	KNNR 5 0205/06	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie YDY 5x4mm ² 450/750V	m	12,000
5	KNNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	19,000
6	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	15,000
7	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	4,000
8	KNNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	100,000
9	KNNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych mieszkaniowych	szt	1,000
10	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5mm ² 450/750V	m	80,000
11	KNNR 5 0205/04	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie YDYp 4x1,5mm ² 450/750V	m	10,000
12	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x 1,5mm ² 450/750V	m	20,000
13	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDYp 5x2,5mm ² 450/750V	m	20,000
14	KNNR 4-03 1001/13	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym	m	10,000
15	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	10,000
16	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm ² - Przewód LgYżo 2,5mm ² 450/750V	m	10,000
17	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm ² - Szyna wyrównania potencjału	szt	2,000
18	KNNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	100,000
19	KNNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	4,000
20	KNNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,000
21	KNNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	9,000
22	KNNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt	2,000
23	KNNR 4-03 1007/06	3		

UI Józefa 3/15 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			otworów	5,000
24	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	3,000
25	KSNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych /kostka świecznikowa/	kpl.	3,000
26	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	1,000
27	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa IP44	szt	1,000
28	KNNR 5 0406/06	Dostawa i montaż aparatów elektrycznych kuchenka elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem	szt	1,000
29	KNNR 5 0406/07	Dostawa i montaż aparatów elektrycznych, piec akumulacyjny 4 kW- pokój	szt	1,000
30	KNNR 5 0406/06	Dostawa i montaż aparatów elektrycznych, piec akumulacyjny 2 kW -kuchnia	szt	1,000
31	KNNR 5 0406/03	Dostawa i montaż aparatów elektrycznych, grzejnik konwektorowy-przedpokój 1 kW	szt	1,000
32	KNNR 5 0406/03	Dostawa i montaż aparatów elektrycznych, grzejnikowiec z termostatem łazienka 0,5 kW	szt	1,000
33	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B10-16	szt.	8,000
34	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika przeciwporażeniowego 4-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy 40A/30mA	szt	1,000
35	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów Słuchawka domofonu	szt	1,000
36	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów -dzwonek	szt	1,000
37	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach- sprawdzenie linii domofonowej	szt	1,000
38	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach zegara ster.	szt	1,000
39	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach stycznika	szt	1,000
40	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	2,000
41	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	4,000
42	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
43	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	11,000
44	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbe	1,000
45	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbe	1,000

Ul. Józefa 3/15 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,300
47	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,300

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Miroslaw Krut
MAP/0641/0108/09

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-02 0230/07	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku	m	2,000
2	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000
3	KNR 4-02 0133/01	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	1,000
4	KNR 4-02 0314/05	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego	szt	1,000
5	KNR 4-02 0314/01	Demontaż kuchni gazowej 2-palnikowej łączonej na sztywno	szt	1,000
6	KNR 4-02 0235/07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzika	kpl	1,000
7	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1,000
8	KNR 4-02 0235/03	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego	kpl	1,000
9	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0309/02	Demontaż podejścia do gazomierza - rury przyłączeniowej średnicy 25mm	kpl	0,500
11	KNR 4-02 0310/04	Demontaż kurka gazowego średnicy 15-25mm przy urządzeniach	szt	2,000
12	KNR 4-02 0308/02	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm	m	8,000
13	KNR 4-02 0308/01	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm	m	2,000
14	KNR-W 4-02 0237/03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o średnicy 80mm	szt	2,000
15	KNR-W 4-02 0237/04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o średnicy 100mm	szt	1,000
16	KNR-W 2-15 0123/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu)	kpl	1,000
17	KNR-W 2-15 0140/06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 15mm bez łącznika redukcyjnego + protokół plombowania	kpl	1,000
18	KNR-W 2-15 0143/01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150dm ³ - o poj. 40 dm ³ - montaż + dostawa + kpl kształtek	kpl	1,000
19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa : zlew jednokomorowy stalowy + syfon z syfonem do pralki+ bateria stojąca z wężykami dł. min 1m.+ komplet kształtek	kpl	1,00
20	KNR-W 4-02 0211/04	Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 50mm, z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt	2,000
21	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2,000
22	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejście	4,000
23	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 50 cm		

Przedmiar

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
24	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000	
25	KNR-W 2-15 0137/09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000	
26	KNR-W 2-15 0135/01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm - do pralki	szt	1,000	
27	KNR-W 2-15 0232/02	Brodziki natryskowe blaszane emaliowane , półokrągły 80 cm + drążek + zasłonka + syfon nadstropowy	szt	1,000	
28	KNR-W 2-15 0233/03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1,000	
29	KNR-W 2-15 0111/01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	kpl	1,000	
30	KNR-W 2-15 0116/07	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu z tworzywa (kształtki z polipropylenu)	m	12,000	
31	KNR-W 2-15 0116/08	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu metalowym (kształtki z polipropylenu)	szt	7,000	
32	KNR 0-31 0113/04	Otuliny termoizolacyjne grubości 9mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000	
33	KNR-W 2-15 0127/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych	m	12,000	
34	KNR-W 4-01 0328/01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły	m	12,000	
35	KNR-W 4-01 0338/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,000	
36	KNR-W 4-01 0335/09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)	m	6,000	
37	KNR-W 4-01 0325/03	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt	6,000	
38	KNR-W 4-01 0332/05	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,25*0,25	szt	6,000	
			m2	0,063	
			razem	m2	0,063
39	KNR-W 2-15 0142/03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 250x250mm	szt	1,000	
40	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- gruz i złom	m3	0,500	
41	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,500	
			m3	0,500	

Zarząd Budynków w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Barbara Sławik