

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Element robót...		
1	KNR 0-19 0930/11	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 2,28*1,81	m2	4,127
		razem	m2	4,127
2		K.Ind..Montaż nawiewnika higrosterowanego w oknie	szt.	1,000
3	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych (zewn + wewn.)	m	4,800
4	KNR 4-01 0530/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 2,40*0,35	m2	0,840
		razem	m2	0,840
5	KNR-W 4-01r97 0323/02	P.A.Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m- podokiennik PCV	szt.	1,000
6	KNR-W 4-01r97 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - drzwi wejściowe.	szt.	1,000
7	KNR-W 4-01r97 0322/02	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 - drzwi wejściowe ,pełne wzmocnione.(skrzydło + ościeżnica) 2,0*0,9	m2	1,800
		razem	m2	1,800
8		K.I. Montaż numeru na drzwiach wejściowych	szt.	1,000
9	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt.	2,000
10	KNR-W 4-01r97 0353/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt.	1,000
11	KNR-W 4-01r97 0320/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - drzwi łazienkowe (skrzydło + ościeżnica)	szt.	1,000
12	KNR-W 4-01r97 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 40cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	m	11,000
13	KNR-W 4-01r97 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $(4,25+4+1,65+1,75+2,5+6,05) * 3,35 - (4,1+1,8)+(1,67+1,67+1,52+1,4)*3,35 - 1,6-32,456$	m2	48,685
		razem	m2	48,685
14	KNR-W 4-01r97 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach 6,0*4	m2	24,000
		razem	m2	24,000
15	KNR-W 4-01r97 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	32,456
16	KNR-W 4-01r97 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich, o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 40% 81,141*0,4	m2	32,456
		razem	m2	32,456
17	KNR-W 4-01r97 1204.01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	24,000
18	KNR-W 4-01r97 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian		

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Małgorzata Kwapińska
BPP, Upr. 92/83

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	81,141
19	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian (3+1,7+0,9)*1,8	m2	10,080
		razem	m2	10,080
		Podogi		
20	KNR-W 4-01r97 0415/01	Wymiana legarów na podsypce	m	30,000
21	KNR-W 4-01r97 0415/03	P.A.Wymiana ślepych podłóg z desek niestruganych grubości 25mm- na plyte OSB gr. 22mm. 6*4-1,52*1,67	m2	21,462
		razem	m2	21,462
22	KNR-W 4-01r97 0415/07	Wymiana listew przyściennych na listwy panelowe.+ narożniki.	m	22,000
23	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	21,462
24	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	21,462
25	KNR-W 4-01r97 0604/03	Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt wełny mineralnej grubości 10 cm.przestrzeni między legarami.	m2	21,462
26	KNR-W 4-01r97 0415/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	2,000
27	KNR-W 4-01r97 0819/06	P.A.Oczyszczenie posadzki z płytek gresowych w łazience. 1,67*1,52	m2	2,538
		razem	m2	2,538
28	KNR-W 4-01r97 0353/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych .	szt	1,000
29	KNR-W 4-01r97 0324/02	Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych	szt	1,000
30	KNR-W 4-01r97 0109/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowywładowczymi na odległość do 1km	m3	2,500
31	KNR-W 4-01r97 0109/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowywładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 19)	m3	2,500

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Małgorzata Kwapińska
BPP. Up. 92/83

Ul. Kapelanka 24A/6 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	szt	1,000
2	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	10,000
3	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	10,000
4	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	1,000
5	KNR 4-03 1001/07	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym	m	65,000
6	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów ściennych mieszkaniowych	szt	1,000
7	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDYp 3x2,5mm2 450/750V	m	50,000
8	KNNR 5 0205/04	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie YDYp 4x1,5mm2 450/750V	m	10,000
9	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x 1,5mm2 450/750V	m	10,000
10	KNR 4-03 1001/13	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym	m	10,000
11	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	10,000
12	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm2 - Przewód LgYżo 2,5mm2 450/750V	m	10,000
13	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm2 - Szyna wyrównania potencjału	szt	1,000
14	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	65,000
15	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,000
16	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,000
17	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	6,000
18	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2	szt	2,000
19	KNR 4-03 1007/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
20	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	1,000
21	KSNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych /kostka świecznikowa/	kpl.	1,000
22	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	1,000
23	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa IP44		

Zawrządz Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Miejsce i data:
MAB/0041/330E/09

Ul . Kapelanka 24A/6 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
24	KNNR 5 0406/03	Montaż aparatów elektrycznych kuchenka 2 palnikowa	szt	1,000
25	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy w rozdzielniach - C 20	szt	1,000
26	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B10-16	szt.	4,000
27	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika przeciwporażeniowego 4-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy 40A/30mA	szt	1,000
28	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	4,000
29	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
30	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	8,000
31	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
32	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
33	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,300
34	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,300

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Miejsce i data
MAP.0041/010E/09

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie brodzika	szt.	1,000
2	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie baterii : natrysk, umywalka	szt	2,000
3	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
4	KNR-W 4-02 0237/03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o średnicy 80mm	szt	3,000
5	KNR-W 4-02 0237/04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o średnicy 100mm	szt	1,000
6	KNR-W 4-02 0126/01	Wymiana wodomierza o średnicy 15mm	szt	1,000
7	KNR-W 4-02 0141/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000
8	KNR-W 2-15 0143/01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150dm ³ - o poj. 40 dm ³ - montaż + dostawa + kpl kształtek	kpl	1,000
9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa : zlew jednokomorowy stalowy z syfonem do pralki+ bateria stojąca z węzykami dł. min 1m.+ komplet kształtek	kpl.	1,00
10	KNR 4-02 0127/01 analogia	Wstawienie zaworu przelotowego średnicy 15-20mm - wstawienie trójnika	szt	1,000
11	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpialny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	1,000
12	KNR-W 2-15 0135/01	Zawory czerpialne o średnicy nominalnej 15mm - do pralki	szt	1,000
13	KNR-W 2-15 0111/01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10,000
14	KNR 0-31 0113/04	Otuliny termoizolacyjne grubości 9mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 15mm	m	10,000
15	KNR-W 4-01 0328/01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły	m	5,000
16	KNR-W 4-01 0338/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	5,000
17	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- gruz i złom	m ³	0,500
18	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 19)	m ³	0,500

Zarząd Budynków
w K...
INSPEKTOR NADZORU INŻYNIERSKIEGO
mgr inż. Barbara Sławik