

Remont pustostanu - roboty ogólnobudowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		wymiana okien i drzwi		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
2	KNR 2-02 1009/05	Nadświetla z PCV fabrycznie wykonane stałe o powierzchni do 1,00m2 wraz z nawiewnikiem okiennym 2,0*0,5	m2	1,000
		razem	m2	1,000
3	KNR 2-02 1001/03	Okna PCV, zespolone, wzmocnione, dwuszybowe budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie wykonane, pojedyncze o powierzchni do 0,5m2	m2	0,500
4	KNR 4-01 0318/05	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł	szt	1,000
5	KNR 2-02 1019/08	Skrzydła drzwiowe płytowe ocieplane, wejściowe, fabrycznie wykonane, wzmocnione 0,9*2,05	m2	1,845
		razem	m2	1,845
6	KNR 4-01 0708/04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów (0,9+2,0+2,0)*2 (0,5+0,5+2,0)*2 (0,5+1,0+1,0)*2	m m m	9,800 6,000 5,000
		razem	m	20,800
7	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników z PCV - 2 szt, parapety z blachy oc. - 2szt	szt	4,000
		posadzki, ścianki, tynki		
8	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,32*4,25	m2	14,110
		razem	m2	14,110
9	KNR-W 4-01 0439/02	Rozebranie podłóg białych	m2	3,000
10	KNR-W 4-01 0440/02	Rozbiórki zasypek stropów drewnianych	m2	3,000
11	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - 3	m2	3,000
		razem	m2	3,000
12	KNR 4-01 0605/05	Wykonanie na sucho izolacji przeciwdźwiękowej płytami ze szkła piankowego grubości 6cm stropów od góry	m2	3,000
13	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	3,000
14	KNR 4-01 0306/02	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 1,0*2,2	m2	2,200
		razem	m2	2,200
15	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	2,200
16	KNR BC-02 0301/05	Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniające z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy [redacted] o grubości warstwy 2,5mm na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody ciśnieniowej i zalegającej	m2	3,000
17	KNR BC-02 0301/06	Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniające z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy [redacted] o grubości warstwy 2,5mm na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody ciśnieniowej i zalegającej (1,0+1,0+0,90)*2,2 0,5*1,0	m2 m2	6,380 0,500
		razem	m2	6,880

Remont pustostanu - roboty ogólnobudowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	3,000
19	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	3,000
20	KNR 2-02u1 B-0202-0019 00/03	Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	3,000
21	KNR 4-01 0709/03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach otrzeźnionych lub z dranicami	szt	5,000
22	KNR 2-02u1 B-0202-0024 00/01	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek terakotowych szklwionych 20x20cm układane przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m	2,000
		1+1	m	2,000
		razem	m	2,000
23	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm	m2	6,880
24	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - analogia do przybicia płyty OSB 22 mm	m2	11,110
		14,11-3,0	m2	11,110
		razem	m2	11,110
25	KNR 2-02 1112/01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam z warstwą izolacyjną	m2	11,110
26	KNR 4-01 0815/05	Uzupełnienia listew przyściennych w odcinkach prostych	m	10,400
27	KNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające	m	4,500
		Malowanie		
28	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2	szt	3,000
29	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach	m2	14,110
		14,11	m2	14,110
		razem	m2	14,110
30	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	50,160
		(3,32+4,28)*2*3,3	m2	-4,400
		- 2*2,2	m2	45,760
		razem	m2	45,760
31	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	59,870
		14,11+45,76	m2	59,870
		razem	m2	59,870
32	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów, p.a. gruntowanie powierzchni	m2	59,870
33	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	14,110
34	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	45,760
35	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	1,000
36	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1,000
37	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach		

Przedmiar

Strona 4/6

Remont pustostanu - roboty ogólnobudowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
38	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,000
39	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	1,000
40		Oplata za utylizację gruzu i materiałów z rozbiórki	m3	1,000
41		Wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej	kpl	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGOAlina Lubczyńska
Upr. bud. Upr. IV-Upr. 189/85

UI .Wawrzyńca 20/26 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	szt	1,000
2	KNNR 3 0304/02	Wykucie wnęk o objętości poniżej 0,01m3 z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3	0,200
3	KNR 5-18 0803/04	Montaż skrzynek do tablic rozdzielczych skrzynka licznikowa z godna ze standardem Tauron Dystrybucja oddział Kraków	szt	1,000
4	KNNR 5 0205/06	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie YDY 5x4mm2 450/750V	m	12,000
5	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	10,000
6	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	9,000
7	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	1,000
8	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglany	m	80,000
9	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych mieszkaniowych	szt	1,000
10	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5mm2 450/750V	m	50,000
11	KNNR 5 0205/04	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie YDYp 4x1,5mm2 450/750V	m	15,000
12	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x 1,5mm2 450/750V	m	10,000
13	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 5x2,5mm2 450/750V -	m	15,000
14	KNR 4-03 1001/13	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglany	m	10,000
15	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	10,000
16	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm2 - Przewód LgYzo 2,5mm2 450/750V	m	10,000
17	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm2 - Szyna wyrównania potencjału	szt	2,000
18	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	80,000
19	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,000
20	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,000
21	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	9,000
22	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2	szt	1,000
23	KNR 4-03 1007/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm		

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Miroslaw Erik
MAP/0041/01/09/09

Ul. Wawrzyńca 20/26 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			otworów	1,000
24	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	1,000
25	KSNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych /kostka świecznikowa/	kpl.	1,000
26	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	1,000
27	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa IP44	szt	1,000
28	KNNR 5 0406/03	Montaż aparatów elektrycznych kuchenka 2 palnikowa	szt	1,000
29	KNNR 5 0406/07	Montaż aparatów elektrycznych, piec akumulacyjny 4 kW- pokój	szt	1,000
30	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy w rozdzielniach - C 20	szt	3,000
31	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B10-16	szt.	5,000
32	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika przeciwporażeniowego 4-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy 40A/30mA	szt	1,000
33	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów Słuchawka domofonu	szt	1,000
34	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów -dzwonek	szt	1,000
35	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach- sprawdzenie lini domofonowej	szt	1,000
36	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach zegara ster.	szt	1,000
37	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach stycznika	szt	1,000
38	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	2,000
39	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	3,000
40	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
41	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	10,000
42	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
43	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
44	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,300
45	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,300

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Mikołaj Kruk
MAP/0341/0108/09

Przedmiar

Strona 2 4

Remont pustostanu - instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-02 0235/04	Demontaż zlewozmywaka blaszanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
2	KNR-W 4-02 0152/01 analogia	Demontaż zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300dm3 do podgrzewania wody-podgrzewacz 5 dm3	szt	1,000
3	KNR-W 4-02 0141/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000
4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa : zlew jednokomorowy stalowy + syfon z syfonem do pralki+ bateria stojąca z węzykami dł. min 1m.+ komplet kształtek	kpl.	1,00
5	KNR-W 4-02 0211/05	Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 75mm, z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt	1,000
6	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2,000
7	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejście	2,000
8	KNR-W 2-15 0137/09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
9	KNR-W 2-15 0232/02	Brodziki natryskowe blaszane emaliowane - kwadratowy 80x80 + drążek + zasłonka +syfon nadstropowy	kpl	1,000
10	KNR-W 2-15 0111/01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	6,000
11	KNR-W 2-15 0143/01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150dm3 - podgrzewacz el. 40 dm3	kpl	1,000
12	KNR-W 2-15 0116/07	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu z tworzywa (kształtki z polipropylenu)	szt	4,000
13	KNR 0-31 0113/04	Otuliny termoizolacyjne grubości 9mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 15mm	m	6,000
14	KNR-W 2-15 0127/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych	m	6,000
15	KNR-W 4-01 0328/01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły	m	3,000
16	KNR-W 4-01 0338/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,000
17	KNR-W 4-01 0335/01	Przebicie otworów w ścianach z cegiel grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej (przebicie ręczne)	szt	1,000
18	KNR-W 4-01 0325/01	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/4 cegły	szt	1,000
19	KNR-W 4-01 0706/01	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na ścianach	szt	2,000
20	KNR-W 2-15 0123/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl	1,000
21	KNR-W 2-15 0140/06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 15mm bez łącznika redukcyjnego z plombowaniem+protokół plombowania	kpl	1,000
22	KNR-W 4-01 0332/05	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej		

INSPIKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO

mgr inż. Barbara Sławik

Przedmiar

Strona 3 4

Remont pustostanu - instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,25*0,25	m2	0,063
		razem	m2	0,063
23	KNR-W 2-15 0142 03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 250x250mm	szt	1,000
24	KNR-W 4-01 0109 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- gruz i złom	m3	0,500
25	KNR-W 4-01 0109 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,500

Zarząd L...
INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO

mgr inż. Barbara Sławik