

Przedmiar

Przyzby 5 m 28

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	regulacja. dopasowanie okien PCV, uszczelnienie przejść dla kabli i drzwi balkonowych - koszt dopisać do "M"		1,000
2	KNR 4-01 0354 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,600
3	KNR 4-01 0319 02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z betonu	szt	1,600
4	KNR 2-02 1019 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielnne o powierzchni do 2,00m2 - 2 zamki, wizjer, kolor dopasowany do pozostałych na kłtee schodowej	m2	1,600
5	KNR 2-02 1016 04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD7w	szt	1,600
6	KNR 2-02 1017 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 PA demontaz i montaz samych skrzydel	m2	4,800
7	KNR 2-02 1017 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 PA - do łazienki z kratką na dole, demontaz i montaz samych skrzydel	m2	1,600
8	KNR 4-01 0818 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PA demontaz posadzki z paneli wraz z cokolami	m2	43,850
9	NNRNB 8 1136 01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klejPA panele kolor jasny, klasa A3, układane bez kleju na podkładzie z pianki, materiał wraz z listwami przypodłogowymi i progami	m2	43,850
10	KNR 4-01 0810 02	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1m z jednego rzędu płytek terakotowych 10x10cm PA przyklejenie istniejących cokolików	m	2,000
11	KNR 4-01 1204 08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku PA przygotowanie wraz z likwidacją otworów po hakach - ściany i sufit	m2	194,370
12	KNR 4-01 1204 02	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m2	194,370
13	KNR 4-01 1204 01	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m2	54,740
14	KNR 4-01 1206 04	Malowanie dwukrotnie farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	6,000
15	KNR 4-01 0322 03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach - obudowa z magnesem dla płytek osłonowych obudowy wanny	szt	1,000
16	KNR 4-01 0426 03	Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych PA rozbiórka ściany działowej w pokoju	m2	8,000
17	KNR 4-01 0711 01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	2,000
18	Kalkulacja indywidualna	wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej pozytywnej - koszt dopisać do "M"	l	1,000
19	KNR 4-01 0912 05	Wstawienie w krawędziach elementów stolarki listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości do 0,25m PA montaz nawietrzaka ciśnieniowego w oknie PCV	szt	1,000
20	KNR 4-01 0819 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - l	m2	4,000
21	KNR 2-02 0822 06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm PA kolor i wymiar dopasowany do istniejących	m2	4,000
22	KNR 4-01 0310 05	Przemurowanie - sprawdzenie przewodów	m	1,000

Przedmiar

Przyby 5 m 28

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 0310 06	Przemuirowanie - odgruzowanie przewodów	m	1.000
24	KNR 4-01 0322 02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	2.000
25	Kalkulacja indywidualna	wywóz odpadów poremontowych - koszt dopisać do "M"	kpl	1.000
26	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie wszystkich elementów lokalu nie podlegających wymianie (okna, drzwi, płytki ściennie, posadzki) , demontaż anteny satelitarnej- koszt dopisać do "M"	kpl	1.000

Zarząd Województwa Łódzkiego
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Podpis: [podpis]
10-01-19/03

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	20,000
2	KNR 4-03 0307/06	Wymiana przełączników świecznikowych szeregowych, schodowych lub krzyżowych do 10A podtynkowych w puszcze	szt	6,000
3		Dostawa i montaż kuchni elektrycznej 4 płytowej z piekarnikiem	szt	1,000
4	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	4,000
5	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	2,000
6	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
7	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	20,000
8	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
9	K1	Sprawdzenie lub naprawa instalacji domofonowej	kpl	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
 w Krakowie
 INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
 Grzegorz Toborek
 NIP 6077 0406/10

Ul. Przyzby 5 / 28- Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne 2017

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Instalacje i osprzęt		
1	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
2	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15mm <i>król z plombowaniem</i>	szt	2,000
3	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
4	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
5	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	3,000
6	KNR 4-02 0108/03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	3,000
7	KNR 4-02 0212/01	Wykonanie podejścia odpływowego z rur PCW pod pralkę automatyczną	miejsce	1,000
8	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, pralkę automatyczną baterie średnicy 15mm	szt	8,000
9	KNR 4-02 0108/01	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 15-25mm	miejsce	4,000
10	KNR 4-02 0118/01	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	4,000
11	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
12	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej 170cm z kompletnym osprzętem	kpl	1,000
13	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej 50cm ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
14	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej z natryskiem węzowym	szt	1,000
15	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej z syfonem bez wsporników	szt	1,000
16	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2,000
17	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
18	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
19	KNR 2-15U1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	15,000

Zarząd Budynków Komunalnych
 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
[Podpis]
 Stanisław Afanadorczyk
 13.01.2017