

Przedmiar

Rękawka 33 m 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		rob. ogólnobudowlane		
1	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,640
2	KNR 4-01 0318/05	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł	szt	1,800
3	KNR 4-01 0306/03	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	1,600
4	KNR 2-02 1016/04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD7w	szt	1,000
5	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 - kolor dowolny, przeznaczone do pom. stałego zamieszkiwania, numer na drzwiach, 2 zamki, kompletne	m2	1,800
6	KNR 0-19 0930/10	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2	m2	2,230
7	KNR 4-01 0530/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2	0,290
8	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	11,250
9	KNR 4-01 0820/02	Ułożenie płyt pilśniowych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2m2 w jednym miejscu z zapostowaniem PA wyrównanie podłoża pod wykładzinę PCV	m2	11,250
10	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej PA posadzka wraz z listawami PCV - wykładzina PCV przeznaczona do pom. stałego zamieszkiwania, grub. co najmniej 3 mm, kolor jasny	m2	11,250
11	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	3,000
12	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	62,000
13	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów PA warstwa podkładowa	m2	62,000
14	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	50,750
15	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	11,250
16	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1,000
17	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	1,200
18	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m PA obsadzenie podokienników dł. 1,2 i szer. 40 cm z PCV - koszt materiału doliczyć do "M"	szt	1,000
19	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000
20	KNR 4-01 0701/03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej - ściana po rozbiórce pieca	m2	2,000
21	KNR 4-01 0710/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m2	2,000

Rękawka 33 m 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-02 0822 06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm PA płytki kolor jasny, wymiar dowolny	m2	2,000
23	Kalkulacja indywidualna	wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej - koszt dopisać do "M"	szt	1,000
24	Kalkulacja indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów poremontowych - koszt dopisać do "M"	szt	1,000
likwidacja niskiej emisji				
25	KNR 4-01 0303 04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowej	m2	0,150

Zarząd Miejskiej Gminy
Wydział Budownictwa, Plan. i Arch.
Załącznik nr 1 do uchwały
12-01/2013

Rękawka 33 2 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	2,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	2,000
3	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	4,000
4	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	56,000
5	KNR 4-03 1120/03	Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	5,000
6	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ²	szt	1,000
7	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
8	KNNR 3 0304/02	Wykucie wnęk o objętości powyżej 0,01m ³ z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,070
9	KNR 5-08 0301/23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	8,000
10	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	8,000
11	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	75,000
12	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x4	m	20,000
13	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	10,000
14	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	45,000
15	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	55,000
16	KNR 4-01 0705/07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi	m	20,000
17	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt	1,000
18	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
19	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	6,000
20	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
21	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	1,000
22	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek	szt	1,000
23	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów nściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa		

Przedmiar

Ręka 33 2 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 5-18 0803/03	Montaż skrzynek do tablic rozdzielczych typu S, o wymiarach 4x4dm Tablica licznikowa zgodna ze standardem Tauron dystrybucja	szt	1,000
25	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 20A	szt	1,000
26	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	1,000
27	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	3,000
28	KNNR 5 0407/03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000
29	KI	Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 2 płytowej	szt	1,000
30	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	5,000
31	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
32	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	6,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Toborek
MAP 0073 OHOE/10

Ul. Ręka 33 - 2 Remont pustostanu - roboty instalacyjno sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR INSTAL 0110/05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm zaplombowany przez Firmę ENBRA Tel. 12/2693944	kpl	2,000
2	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
3	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
4	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
5	KNR 4-02 0218/03	Wymiana zlewozmywaka z blachy stalowej - zamontowanie na wspornikach wraz z syfonem	kpl	1,000
6	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - podejście pod WC Kompakt	miejsce	1,000
7	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia (podejście pod WC Kompakt)	miejsce	1,000
8	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia do zlewozmywaka	miejsce	1,000
9	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
10	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	1,000
11	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod baterie średnicy 15mm	szt	3,000
12	KNR 2-15u1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	5,000
13	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	5,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Władysław Winiarczyk
BPEL upr. 138/80