

Rydlówka 34 m 18

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Drzwi wejściowe				
1	KNR 4-01 0903 01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych PA regulacja i mycie drzwi wejściowych	szt	1,000
2	Kalkulacja indywidualna	wykonanie numeru na drzwiach - koszt dopisać do "M"		1,000
Drzwi wewnętrzne				
3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	4,000
4	KNR 4-01 0320 02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł - 4 szt (1 szt ościeżnicy z odzysku)	m2	6,400
5	KNR 2-02 1016 02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7	szt	3,000
6	KNR 2-02 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2 - 3 szt 3*0,8*2	m2	4,800
		razem	m2	4,800
7	KNR-W 4-01 0917/05	Demontaż elementów okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami	szt	2,000
8	KNR 4-01 1209 09	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1,0m2 3*0,4*0,4 0,80 *2 *2	m2	0,480
		razem	m2	3,200
Posadzki				
9	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PA zerwanie posadzki z płytek PCV	m2	36,860
10	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie wykładziny PCV	m2	36,860
11	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	2,690
12	KNR 0-12 1118 08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą - PA płytki jasne, wymiar dowolny	m2	2,690
13	KNR 2-02 1115/03	Warstwa wygładzająca z masy PCW na polioctanie winylu o grubości 1-3mm	m2	36,860
14	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej PA posadzki z paneli klasa A3 kolor jasny, wraz z listawami pcv i progami, układane bezklejowo	m2	32,130
15	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej PA wykładzina PCV, kolor jasny, grub. co najmniej 3 mm, przeznaczona do pomieszczeń stałego pobytu ludzi	m2	5,530
16	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone K+pok	m	21,000
17	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	2,000
Okna				
18	KNR 0-19 0929 04	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednoodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,130
19	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż parapetów wewn. z PCV - koszt dopisać do "M" łączna długość 3,40	kpl	3,000
20	Kalkulacja indywidualna	Regulacja drzwi balkonowych dwuskrzydłowych z PCV, konserwacja, wymiana uszczelek, dopasowanie i mycie - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000

Przedmiar

Rydlówka 34 m 18

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawietrzaków higrosterowalnych	szt	3,000
22	KNR 4-01 1213 03	Lakierowanie grzejników radiatorowych 1,4 *3	m2	4,200
		razem	m2	4,200
23	KNR 4-01 0212 01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - parapety wewn.	m3	0,010
		Ściany		
24	KNR-W 4-01 0713 01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	30,000
25	KNR 4-01 0426 03	Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych	m2	34,000
26	KNR 4-01 1204 08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	150,000
27	KNR 2-02 0822 06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm PA ułożenie płytek kolor i wymiar dowolny	m2	17,600
28	KNR 4-01 1204 02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	150,000
29	KNR 4-01 0708 03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,400
30	KNR 4-01 0710 03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m2	3,500
		Sufity		
31	KNR-W 4-01 0713 01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	6,000
32	KNR 4-01 1204 08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	39,550
33	KNR 4-01 1204 01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	39,550
		Pozostałe		
34	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
35	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację odpadów - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000

Zawód: Inżynier
Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego
[Podpis]
Miejsce: [Miejsce]
Data: 15/03

Rydłówka 34 1/8 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	5,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	5,000
3	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	9,000
4	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt.	14,000
5	KNR 4-03 1120/03	Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt.	18,000
6	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ²	szt.	1,000
7	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt.	1,000
8	KNNR 3 0304/02	Wykucie wnęk o objętości powyżej 0,01m ³ z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,210
9	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt.	22,000
10	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	22,000
11	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	150,000
12	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x4	m	15,000
13	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	25,000
14	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	80,000
15	KNR 5-08 0209/04	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu betonowym YDY 5x2,5	m	30,000
16	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt.	1,000
17	KNR 4-01 0705/07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi	m	15,000
18	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	135,000
19	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.	6,000
20	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt.	16,000
21	KNR 4-03 1006/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
22	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegiel w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
23	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania		

Rydłówka 34 18 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 5-08 0403/01	Przykrecenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2.5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek	kpl	5,000
25	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych oprawa szczelna dolaxienki	szt	1,000
26	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów ściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa	szt	1,000
27	KNR 5-18 0803/03	Montaż skrzynek do tablic rozdzielczych typu S, o wymiarach 4x4dm Tablica licznikowa zgodna ze standartami TAURON Dystrybucja Oddział Kraków	szt	1,000
28	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 20A	szt.	3,000
29	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	4,000
30	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	1,000
31	KNNR 5 0407/02	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego B 16A	szt	1,000
32	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika przeciwporażeniowego 4-biegunowego różnicowo prądowy	szt	1,000
33	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	2,000
34	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	5,000
35	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
36	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	17,000
37	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
38	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż bojlera elektrycznego 80L	szt	1,000
39	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kuchni elektrycznej 4 palnikowej z piekarnikiem	szt	1,000
40	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonu	kpl	1,000

Urząd Budżetów Komunalnych
w Rydułtowie
CENTRUM WZROSTU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Szaberek
NIP 6077040610

Ul. Rydłówka 34 / 18 Remont pustostanu - roboty instalacyjno sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
2	KNR INSTAL 0110/05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm (wraz z plombowaniem przez Firmę ENBRA tel.12/269 39 44).	kpl	2,000
3	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
4	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką - montaż na zlewozmywaku	kpl	2,000
5	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" + deska sedesowa	kpl	1,000
6	KNR 4-02 0218/04	Dostawa zlewozmywaka 2 komorowego z blachy + syfon (do montażu na szafce)	kpl	1,000
7	KNR 2-15 0213/01	Wymiana kratki ściekowej od wanny	szt	1,000
8	KNR 4-02 0221/01	Wymiana wanny blaszanej 160 cm wraz z osprzętem - zamontowanie zgodnie z instrukcją montażu, trwałe przymocowanie do ścian i posadzki łazienki, oraz uszczelnienie silikonem styków rantów wanny z licem ścian.	kpl	1,000
9	KNR 4-02 0219/04	Wymiana umywalki fajansowej 50 cm z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór pralki automatycznej	szt	1,000
11	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
12	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1,000
13	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia do zlewozmywaka	miejsce	3,000
14	KNR 4-02 0212/01	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia pod podłączenie pralki	miejsce	1,000
15	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
16	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
17	KNR 2-15u1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12,000
18	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	12,000
19	KNR 4-02 0308/02	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm	m	10,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Rydłowie
INSPEKTOR NADZORU INŻYNIERSKIEGO
Władysław Mioduszyński
PEŁNIAŁ 13.8.89