

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont konserwatorski klatki schodowej budynku przy Rynku Głównym 29		
1	Element	Rusztowania i zabezpieczenia		
1.1	KNNR 2/1505/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	480,73
1.2	Kalkulacja indywidualna	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10' m, czas pracy rusztowania 2 miesiące	kpl	1
2	Element	Prace konserwatorskie -posadzki i okładziny kamienne		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja posadzki kamiennej na podestach z uzupełnieniem ubytków i hydrofobizacją	m2	40,3
2.2	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków konserwacja i hydrofobizacja schodów ze sztucznego kamienia	m2	60,14
3	Element	Prace konserwatorskie -Stolarka, ślusarka, malowanie artystyczne, dokumentacja		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja drzwi płycinowych zgodnie z programem konserwatorskim i projektem	kpl	1
3.2	Kalkulacja indywidualna	J.w. lecz drewnianego pochwyty balustrady	m	15,7
3.3	Kalkulacja indywidualna	J.w. lecz ozdobnej balustrady schodowej	m	15,7
3.4	Kalkulacja indywidualna	J.w. lecz konstrukcji doświetlenia klatki schodowej	kpl	1
4	Element	Roboty budowlane-Stolarka, posadzki, tynki, malowanie		
4.1	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki drzwiowej z podziałem płycinowym dostosowanej do stolarki istniejącej	m2	16,92
4.2	Kalkulacja indywidualna	Skucie uszkodzonych tynków opalenie farby olejnej ,ostrożne zdjęcie warstwy zaprawy z polichromii na parterze oraz oczyszczenie pozostałych tynków z kilku warstw malarskich	m2	166
4.3	KNR 1901/707/1 (1)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych,	m2	166
4.4	KNR 401/1204/3	Impregnacja wzmacniająca tynki całościowo -pod warstwę zewnętrzną, analogia	m2	667
4.5	KNR 1901/731/1	Analogia. Współcz. do R=0,5, Wykonanie warstwy zew. z 2 warstw tynku ,zaprawa wzmacniająco-wyrównująca z mikrowłóknami	m2	667
4.6	KNR 1901/1305/6	Analogia. Zagruntowanie powierzchni pod malowanie farbami paraprzepuszczalnymi	m2	667
4.7	KNR 1901/1305/1	Malowanie farbami paraprzepuszczalnymi ,malowanie 2-krotne tynków gładkich	m2	667
5	Element	Dokumentacja, wywóz gruzu		
5.1	Kalkulacja indywidualna	Koszt badań, komisji konserwatorskich	kpl	1
5.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1
5.3	KNR 401/108/17	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1' km, gruz ceglany	m3	16,80
5.4	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km, gruz (kol.17-19)	m3	16,80
5.5	Kalkulacja indywidualna	Opłaty za umieszczenie gruzu na składowisku	Mg	26,880