

ul.Rzeźnicza 3 m 11

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
I Tynki i malowanie			
1	KNR 4-01 0713/02 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach <i>SUFITY</i>	m2	18,76
2	KNR 4-01 0713/01 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	50,46
3	KNR-W 4-01 1202/09 Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 <i>50 % POW. ŚCIAN</i>	m2	50,46
4	KNR-W 4-01 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku <i>50% POWIERZCHNI ŚCIAN</i>	m2	50,46
5	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>SUFITY</i>	m2	18,76
6	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych <i>ŚCIANY</i>	m2	110,47
7	KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej <i>MIEJSCOWA NAPRAWA ŚCIAN</i>	m2	0,50
8	KNR 4-01 0715/01 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	0,50
9	KNR 4-01 1202/07 Skasowanie wykwitów	m2	2,00
10	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	18,76
11	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	96,41
12	KNR 4-01 1206/05 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian <i>LAMPERIE-P.POKÓJ, W-C - H=1,5</i>	m2	12,96
13	KNR-W 4-01 1212/27 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	0,50
14	KNR K-08 0201/06 Przyklejenie warstwy siatki zbrojącej na ściany <i>NAPRAWA ZARYSOWAŃ</i>	m2	1,50
15	KNR 4-01 1215/08 Mycie po robotach malarskich <i>ANALOGIA-KOŃCOWE MYCIE LOKALU PO ROBOTACH BUDOWLANYCH</i>	m2	18,00
II Podłogi, posadzki, okładziny ściennie, murowe			
16	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	18,00
17	KNR-W 2-02 1104/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro <i>W-C, P.POKÓJ</i>	m2	4,89
18	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>J.W.</i>	m2	4,89
19	KNR 2-02u2 1130.1/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	4,89
20	KNR 4-01 0820/03 Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych -ANALOGIA-PŁYTY OSB GR 22 MM <i>ANALOGIA-POKÓJ-PŁYTY OSB GR 22 MM ŁĄCZONE NA PIÓRO-WPUST.</i>	m2	13,87
21	KNR 2-02u2 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych na pianie z listwami panelowymi <i>POKÓJ</i>	m2	13,87
22	KNR 2-02 1112/06 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej <i>P.POKÓJ</i>	m2	3,99

ul.Rzeźnicza 3 m 11

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 1208/02 Ługowanie farby z tynków ścian <i>LAMPERIE</i>	m2	6,96
24	KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej <i>ŁAZIENKA-Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY PO OBWODZIE</i>	m2	1,17
25	KNR 2-02 1118/08 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą <i>J.W.</i>	m2	0,90
26	KNR 2-02 1120/02 Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek <i>J.W.</i>	m	3,04
27	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1,00
28	KNR 4-01 0323/02 Zamurowanie przebieg w ścianach grubości 1/2 cegły <i>ZAMUROWANIE OTWORU WENTYLACYJNEGO W POKOJU</i>	szt	1,00
29	KNR 4-01 0333/02 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej <i>WYKUCIE OTWORU W W-C-POD KRATKĘ WENTYLACYJNĄ</i>	szt	1,00
30	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach <i>W-C</i>	szt	1,00
31	KNR-W 3 0614/05 Rozebranie okładziny ściennej	m2	3,95
32	KNP 4 0209.2/01 Tynk zwykły 2-warstwowy kategorii II bez reperacji podłoża narzucany ręcznie na ścianach płaskich na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, elementów wielkowymiarowych, gazo- i pianobetonów przy powierzchni podłogi pomieszczenia do 2m2 <i>PO SKUCIU OKŁADZINY ŚCIENNEJ+OTWORY KOMIN</i>	m2	3,10
33	KNP 4 0101.4/01 Rozbiórka ścianki grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej <i>OTWÓR KONTAKTOWY POMIĘDZY W-C A P.POKOJEM</i>	m2	0,50
III Stolarka drzwiowa i okienna			
34	KNR 0-19 0929/11 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 <i>ANALOGIA-OKNO 3-SKRZYDŁOWE (2 SKRZYDŁA PIONOWE, 1 GÓRNE POZIOME)</i>	m2	2,63
35	K.I. DOSTAWA I MONTAŻ NAWIETRZAKA OKIENNEGO <i>POKÓJ-NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY</i>	szt	1,00
36	KNR 4-01 0321/01 Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m <i>ANALOGIA-DOSTARCZENIE I MONTAŻ PODOKIENNIKA</i>	szt	1,00
37	KNR 4-01 0919/32 Wymiana okuć drzwiowych - zatrzaski typu "Yale" <i>DRZWI WEJŚCIOWE</i>	szt	1,00
38	KNR 4-01 0919/20 Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami <i>ANALOGIA-WYMIANA KLAMKI Z SZYLDAMI</i>	szt	2,00
39	KNR 4-01 0919/24 Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe <i>ANALOGIA-WYMIANA LUB REMONT ZAMKA WPUSZCZONEGO (STAREGO TYPU W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH WRAZ Z DOSTARCZENIEM KLUCZY)</i>	szt	1,00
40	KNR 4-01 1209/08 Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 <i>DRZWI WEJŚCIOWE</i>	m2	5,94
41	KNR 13-23 1001/11 Zabezpieczenie okien folią <i>ANALOGIA-DRZWI WEJŚCIOWE</i>	m2	2,30
42	KNR 4-01 0426/03 Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych <i>ANALOGIA-DEMONTAŻ ŚCIANKI POM. POKOJEM A P.POKOJEM</i>		

ul.Rzeźnicza 3 m 11

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m2	2,16
43	KNR 2-02 2010/08 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach o pokryciu jednostronnym dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie słupków co 50cm	m2	2,16
44	KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	2,16
45	KNR 2-02 0815/01 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2	2,16
46	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,00
47	KNR 4-01 0348/01 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej <i>ŁAZIENKA-POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO+POD NADPROŻE+OTWÓR KONTAKTOWY</i>	m2	1,13
48	KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych <i>ŁAZIENKA-POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO</i>	m	1,20
49	KNR 2-02 1016/01 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	2,00
50	KNR 4-01 0705/01 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami <i>NAPRAWA TYNKU WOKÓŁ OŚCIEŻNICZY-DWUSTRONNIE</i>	m	10,00
51	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 <i>WYKOŃCZONE FABRYCZNIE WRAZ Z OKUCIAMI-ZAMEK,KLAMKI,SZYLDY-DRZWI ŁAZIENKOWE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ O SZER. 0,8 M;W DOLNEJ CZĘŚCI KRATKA NAWIEWNA O POW. MIN. 220 CM2.</i>	m2	3,20
52	KNR 4-01 0411/08 Wymiana progów drzwiowych	szt	3,00
53	KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie gruzu ceglanoego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,50
54	KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km -za następne 19 km	m3	0,50
IV Opinia kominiarska			
55	Kalkulacja indywidualna Opinia kominiarska	szt.	1,00

Zarząd Budynków Komunalnych w Katowicach
Inspektor Nadzoru InwestorskiegoZygmunt Tokarski
Gł. Up. 389/90

Rzeźnicza 3/11 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ				
Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu				
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej		
2	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	kpl	1,000
3	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt	16,000
4	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wyłotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt.	13,000
5	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	szt.	3,000
6	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDyp 3x2,5	m	55,000
7	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDyp 3x1,5	m	35,000
8	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDyp 4x1,5	m	10,000
9	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	10,000
10	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - Łączniki instalacyjne 1-biegunowe	m	55,000
11	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - Łączniki instalacyjne świecznikowe	szt.	2,000
12	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej - Przycisk 'dzwonek'	szt.	1,000
13	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo p/t podwójne z bolcem	szt.	1,000
14	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ² - gniazdo p/t hermetyczne IP44	szt.	7,000
15	KNR 4-03 1006/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	szt.	2,000
16	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	2,000
17	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	otworów	1,000
18	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgooodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa IP44	kpl.	3,000
19	KNR 5-18 0901/08	Tablice licznikowe z wyposażeniem dla liczników trójfazowych TL-3f-5I	szt.	1,000
20	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm - Rozdzielnia n/t 2x12 mod. IP40, zaciski N+PE	szt	1,000
21	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B16	szt.	1,000
22	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 1-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy P 302 25A/30mA	szt.	5,000
			szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO
Marcin Skubis
MAP/0062/PWGE/12

Przedmiar

Rzeźnicza 3/11 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 5 0406/01	Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - Stycznik		
			szt.	1,000
24	KNNR 5 0406/01	Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - Zegar sterujący		
			szt.	1,000
25	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		
			pomiar.	5,000
26	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie		
			pomiar	1,000
27	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie		
			pomiar	9,000
28	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego		
			próbę	1,000
29	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego		
			próbę	1,000
30	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pieca elektrycznego akumulacyjnego - Piec akumulacyjny statyczny 3kW		
			szt.	1,000
31	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kuchenki elektrycznej 2-płytowej		
			szt.	1,000
32	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym		
			szt	2,000
33	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230V		
			szt	1,000
34	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - unifon (słuchawka domofonowa)		
			szt	1,000
35	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - sprawdzenie instalacji domofonowej		
			szt	1,000
36	KNR 4-01 0108.09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			m3	0,200
37	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)		
			m3	0,200

Zarząd Budownictwa Komunalnego
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INŻYNIERSKIEGO
Marcin Skudis
MAP/0062/PWOL/12

ul. Rzeźnicza 3 / 11 - remont pustostanu , roboty sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR 4-01 0330/06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,120
2	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4,000
3	KNR 4-01 0324/01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł "na pełno"	m	4,000
4	KNR-W 4-02 0126/06	Wstawienie wodomierza o średnicy 15mm wraz z kosztem plombowania	szt	1,000
5	KNR 2-15 0120/03	Drzwiczki do zaworów - wodomierza	szt	1,000
6	KNR 4-02 0105/01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej średnicy 15-20mm	miejsce	3,000
7	KNR-W 2-16 0507/01	Izolacja jednowarstwowa otulinami poliuretanowymi grubości 30-50mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17-38mm	m2	0,250
8	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	2,000
9	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0204/03	Wymiana podejścia odpływowego z rury żeliwnej kanalizacyjnej średnicy 100mm uszczelnionej zaprawą cementową	szt	1,000
11	KNR 4-02 0120/02	Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15-25mm - w.c.	szt	1,000
12	KNR 2-15 0107/07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
13	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm - pralki	szt	1,000
14	KNR 2-15 0112/01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm-pralki	szt	1,000
15	KNR 2-15 0121/01	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 5-10dm3 z baterią - analogia	kpl	1,000
16	KNR 4-02 0201/01	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej średnicy 50mm	miejsce	2,000
17	KNR 4-02 0131/03	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia średnicy 15-20mm	szt	1,000
18	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej jednokomorowego z ociekaczem bez wsporników do montażu na szafce z syfonem	szt	1,000
19	KNR-W 4-02 0204/01	Wymiana podejścia odpływowego z rury żeliwnej kanalizacyjnej o średnicy 50mm, uszczelnionej zaprawą cementową lub kitem na pcv	szt	1,000
20	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	4,000
21	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	1,000
22	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	0,160

ul. Rzeźnicza 3 / 11 - remont pustostanu , roboty sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,160

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR BIURO INŻYNIERSKIEGO
[Podpis]