

Przedmiar

Remont pustostanu: roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie okien PCV - wartość umieścić w pozycji M	szt	3,00
2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawiewnika okiennego - wartość umieścić w pozycji M	szt	3,00
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż skrzynki z parapetu zewnętrznego - wartość umieścić w pozycji M	szt	1,00
4	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie podokienników zewnętrznych - wartość umieścić w pozycji M	szt	3,00
5	KNR 4-01 0428/01	Analogia - Rozebranie okładzin parapetów wewnętrznych z paneli	m2	2,40
6	KNR 4-01 1206/04	Analogia - Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian - parapety wewnętrzne	m2	3,58
7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż półek - koszty pozycji umieścić w kolumnie "M"	szt	3,00
8	KNR-W 2-02 1026/03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne (wejściowe do lokalu)	m2	1,80
9	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie lub wymiana szyby w drzwiach łazienkowych - wartość umieścić w pozycji M	szt	1,00
10	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie lub wymiana kratki nawiewnej w drzwiach łazienkowych - wartość umieścić w pozycji M	szt	1,00
11	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - skrzydło drzwiowe w łazience, ościeżnice	m2	6,50
12	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone	m2	3,20
13	KNP 4 1007.1/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt	4,00
14	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	3,00
15	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	7,90
16	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	31,00
17	KNR 4-01 1212/40	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur kanalizacyjnych	m	3,00
18	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listwy drewnianej, obudowy wanny z płyty meblowej - koszty pozycji umieścić w kolumnie "M"	kpl	1,00
19	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,00
20	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,00
21	KNR 19-01 1020/06	Analogia - Demontaż paneli ściennych	m2	12,19
22	KNNR-W 3 0313/04	Rozebranie ścianek działowych jednowarstwowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z obustronnym pokryciem	m2	21,00
23	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie		

Remont pustostanu: roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	11,89
25	KNR 4-01 0428/01	Analogia - Rozebranie podłóg panelowych	m2	8,73
26	NNRNKB 8 1136/01	Analogia - Uzupełnienie podłogi panelowej w pokoju panelami z demontażu	m2	29,93
27	TZKNBK XV VII-56/01	Analogia - Czyszczenie i mycie posadzek terakotowych, paneli podłogowych	m2	0,50
28	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (p.pokój, aneks kuchenny)	m2	25,52
29	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej (aneks kuchenny)	m2	12,12
30	NNRNKB 4 1118/10	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (aneks kuchenny)	m2	3,39
31	KNR 2-02 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe (aneks kuchenny)	m2	3,39
32	KNR 2-02 1120/02	Cokoliki układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek (aneks kuchenny)	m	5,38
33	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (p.pokój)	m	5,38
34	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej (p.pokój)	m2	8,73
35	KNR 2-02 1114/09	Analogia - Listwy z polichlorku winylu - listwy panelowe systemowe PCV	m2	8,73
36	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych (panele, listwy panelowe przypodłogowe systemowe PCV, pianka pod panele)	m	27,50
37	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	m2	33,16
38	NNRNKB 6 2809/05	Analogia - Osadzenie listew wykańczających (łączenie paneli podłogowych z terakotą)	szt	4,00
39	KNR 4-01 0819/15	Analogia - Rozebranie tynków gipsowych ozdobnych	m	2,58
40	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	12,12
41	KNR-W 2-02 2003/03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01	m2	1,00
42	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	6,50
43	KNR-W 4-01 0205/03	Analogia - Naprawa pęknięć tynków sufitów	m2	2,00
44	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - sufity	m	12,00
45	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	69,68

Przedmiar

Remont pustostanu: roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity	m2	194,62
47	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	69,68
48	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	229,76
49	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	69,68
50	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	207,62
51	KNR 4-01 0108/09	Analogia - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - gruz i materiały z rozbiórki	m3	22,14
52	KNR 4-01 0108/10	Analogia - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - gruz i materiały z rozbiórki (Krotność= 19)	m3	3,50
53	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska. Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M".	kpl	1,00
54	Kalkulacja indywidualna	Roboty nieprzewidziane 5% od (R+M+S+Kp+Z).	%	5,00

Zarząd Budynków Komunalnych
w Katowicach
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Prójech Adamczak
Lp. bud. MAP/00682/OHOK/10

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy ul. Sikorki 15 / 38 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	40,000
2	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	25,000
3	KNR 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach LgY 4 mm ²	m	15,000
4	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	40,000
5	KNR 5-08 0620/01	Montaż uchwytów uziemiających skręcanych na rurach o średnicy do 100mm uchwyty uziemiające	szt	1,000
6	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi główna szyna wyrównawcza	szt	1,000
7	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	15,000
8	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	11,000
9	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
10	KNR 5-08 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego C20A	szt	3,000
11	KNR 5-08 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 10A	szt	1,000
12	KNR 5-08 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 6A	szt	1,000
13	KNR 5-08 0407/01	Montaż rozłącznika bezpiecznikowego izolacyjnego	szt	1,000
14	KNR 5-08 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16A	szt	4,000
15	KNR 5-08 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika przeciwporażeniowego 4-biegunowego	szt	1,000
16	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	miar	2,000
17	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	miar	5,000
18	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	miar	1,000
19	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	miar	6,000
20	KNR 5-08 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próba	1,000
21	KNR 5-08 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próba	1,000
22	KNR 5-08 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1,000
23	KNR 5-08 1304/02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar		

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zbigniew Augustyn
Nr BOP-8388/97/79

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy ul. Sikorki 15 / 38 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 4-ro płytowej z piekarnikiem elektrycznym Doliczyć do M	szt	1,000
25	K.I.	Rezerwa na roboty nieprzewidziane do Kp, M, S, R, Z, 5%	szt	1,000
			%	5,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORNI WŁAŚCIELSKIEGO
Zbigniew Augustyn
Nr BPR-6586/97/79

Handwritten signature

ul. Sikorki 15 / 38 - remont pustostanu , roboty sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Instalacje i osprzęt		
1	KNR 2-15 0118/01	Wymiana wodomierza skrzydełkowego o średnicy nominalnej 15-20mm wraz z plombowaniem 12,00 zł/szt	szt	1,000
2	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
3	KNR 4-02 0109/07	Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym metalowym	szt	1,000
4	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
5	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką w przypadku niesprawności	szt	2,000
6	Kalkulacja indywidualna	Wyczyszczenie wanny-uzupełnienie emalii 2 miejsca , wyczyszczenie umywalki i zlewozmywaka 2 kom.	szt	1,000
7	KNR 4-02 0141/02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80dm ³ , na nowych wspornikach	szt	1,000
8	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
9	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m ³	0,168
10	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m ³	0,168

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWENTARYZATORSKIEGO
Grażyna Klimk
40113-69/2003