

ul.Słoneckiego 3/68

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
I Tynki i malowanie			
1	KNR 4-01 0713/02 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach <i>SUFITY</i>	m2	44,44
2	KNR 4-01 0713/01 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	70,54
3	KNR-W 4-01 1202/09 Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 <i>20 % POW. ŚCIAN</i>	m2	17,71
4	KNR-W 4-01 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku <i>30% POWIERZCHNI ŚCIAN</i>	m2	26,57
5	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>SUFITY</i>	m2	44,44
6	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych <i>ŚCIANY</i>	m2	88,55
7	KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej <i>MIEJSCOWA NAPRAWA ŚCIAN</i>	m2	5,00
8	KNR 4-01 0715/01 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	5,00
9	KNR 4-01 1202/07 Skasowanie wykwitów	m2	1,50
10	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	44,44
11	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	88,55
12	KNR 4-01 1209/08 Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	2,60
13	KNR 4-01 1213/03 Lakierowanie grzejników radiatorowych	m2	2,00
14	KNR-W 4-01 1212/27 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	18,78
15	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,00
16	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,00
17	KNP 4 0101.1/03 Rozbiórka murów grubości 1 cegły i więcej oraz filarów i kolumn na zaprawie cementowej	m3	0,10
18	KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,10
19	KNP 4 0209.2/01 Tynk zwykły 2-warstwowy kategorii II bez reperacji podłoża narzucany ręcznie na ścianach płaskich na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, elementów wielkowymiarowych, gazo- i pianobetonów przy powierzchni podłogi pomieszczenia do 2m2	m2	5,00
20	KNR 4-01 0731/04 Uzupełnienie tynków cyklinowanych o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich, loggiach, balkonach z suchych mieszanek szlachetnych gruboziarnistych <i>ANALOGIA-MIEJSCOWA NAPRAWA ISTN. TYNKU SZLACHETNEGO</i>	m2	0,25
21	KNNR-W 3 0614/05 Rozebranie okładziny ściennej <i>KUCHNIA-FLIZY</i>	m2	4,50
22	KNR K-08 0201/06 Przyklejenie warstwy siatki zbrojącej na ściany <i>NAPRAWA ZARYSOWAŃ</i>	m2	1,00
23	KNR 13-23 1001/10 Zabezpieczenie podłóg folią	m2	15,00

ul.Słoneckiego 3/68

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 4-01 1215/08 Mycie po robotach malarskich <i>ANALOGIA-KOŃCOWE MYCIE LOKALU PO ROBOTACH BUDOWLANYCH</i>	m2	44,44
II Podłogi, posadzki, okładziny ścienne, murowe			
25	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <i>POKOJE-WYKŁADZINA PCW+PŁYTKI PCV</i>	m2	34,95
26	KNR-W 2-02 1104/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro <i>POKOJE</i>	m2	34,95
27	KNR 2-02u2 1130.1/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 <i>J.W.</i>	m2	34,95
28	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>J.W.</i>	m2	34,95
29	KNR 2-02u2 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych na piance z listwami panelowymi <i>POKOJE</i>	m2	34,95
30	KNR 2-02 1112/06 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej <i>WNĘKA KUCHENNA</i>	m2	4,15
31	KNR 2-02 1113/08 Listwy przyściennie <i>J.W.-LISTWY PRZYŚCIENNE PANELOWE PCV</i>	m (listew	8,21
32	KNR 2-02 1113/08 Listwy przyściennie <i>POKOJE-DEMONTAŻ R,S=0,5, M=0</i>	m (listew	45,45
33	KNR 4-01 0333/02 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej <i>WYKUCIE OTWORU W ŁAZIENCIE I KUCHNI POD KRATKĘ WENTYLACYJNĄ-OBNIŻENIE KRATEK WENTYL.</i>	szt	2,00
34	KNR 4-01 0326/05 Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0,05m3 "na pełno"	szt	2,00
35	KNR-W 3 0614/04 Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wymiarach 30x30cm układanych na klej o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2 <i>MIEJSCOWA NAPRAWA ISTN. FLIZ</i>	m2	0,25
36	KNR 4-01 0811/03 Wymiana posadzki o powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15cm <i>MIEJSCOWA NAPRAWA</i>	m2	0,30
III Wydzielenie kuchni z pokoju środkowego			
37	KNR 2-02 1016/01 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	1,00
38	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 <i>WYKOŃCZONE FABRYCZNIE WRAZ Z OKUCIAMI-ZAMEK,KLAMKI,SZYLDY.</i>	m2	1,60
39	KNR 2-02 2010/10 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach o pokryciu jednostronnym dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie słupków co 30cm	m2	2,54
40	KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	2,54
41	KNR 2-02 0815/01 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2	5,08
42	TZKNBK V 10-232/01 Rozebranie jednego rzędu desek z oczyszczeniem z tynków w deskowaniu wykonanym z desek, płyt wiórowo-cementowych lub sklejk drewnianej <i>ANALOGIA-DEMONTAŻ ŚCIANKI DZIAŁOWEJ RIGIPS W KUCHNI</i>	m2	2,81
IV Stolarka drzwiowa i okienna			
43	K.I. DOSTAWA I MONTAŻ NAWIETRZAKÓW OKIENNYCH <i>POKOJE-NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY</i>	szt	3,00

ul.Słoneckiego 3/68

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
44	Kalkulacja indywidualna Regulacja istn stolarki okiennej PCV i drzwiowej. <i>WRAZ Z MONTAŻEM USZCZELEK W ISTN. DRZWIACH-KPL 2.</i>	kpl	6,00
45	KNR 13-23 1001/11 Zabezpieczenie okien folią <i>ZABEZPIECZENIE ISTN.OKIEN NA CZAS MALOWANIA</i>	m2	8,60
46	KNR 13-23 1001/04 Mycie okien <i>MYCIE ISTN. OKIEN PCV I DRZWI-DWUSTRONNIE</i>	m2	12,40
47	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2,00
48	KNR 2-02 1016/01 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	2,00
49	KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych <i>NADPROŻA NAD DRZWIAMI</i>	m	2,40
50	KNR 4-01 0705/01 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami <i>NAPRAWA TYNKU WOKÓŁ OŚCIEŻNICY</i>	m	2,88
51	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 <i>WYKOŃCZONE FABRYCZNIE WRAZ Z OKUCIAMI-ZAMEK, KLAMKI, SZYLDY-DRZWI ŁAZIENKOWE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ O SZER. 0,8 M; W DOLNEJ CZĘŚCI KRATKA NAWIEWNA O POW. MIN. 220 CM2.</i>	m2	3,20
52	KNR 4-01 0411/08 Wymiana progów drzwiowych	szt	4,00
53	KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,69
54	KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km -za następne 19 km	m3	1,69
V Opinia kominiarska			
55	Kalkulacja indywidualna Opinia kominiarska	szt.	1,00

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zygmunt Tokarski
GP-Upr. 389/90

ul. Słoneckiego 3/68 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu				
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	kpl	1,000
2	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	34,000
3	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	26,000
4	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-włotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	8,000
5	KNR 4-03 1001/07	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu betonowym	m	115,000
6	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDYp 3x2.5mm ² 450/750V	m	55,000
7	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDYp 3x1.5mm ² 450/750V	m	25,000
8	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDYp 4x1.5mm ² 450/750V	m	30,000
9	KNR 4-03 1001/15	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu betonowym	m	5,000
10	KNNR 5 0101/01	Układanie rur winidurkowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m	5,000
11	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2.5mm ² - Przewód LgYżo 2.5mm ² 450/750V	m	5,000
12	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2.5mm ² - Szyba wyrównania potencjału	szt	1,000
13	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	115,000
14	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - łącznik p/t 1-biegunowy	szt.	3,000
15	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - łącznik p/t świecznikowy	2	1,000
16	KNR 5-08 0307/03	ANALOGIA: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - łącznik p/t schodowy	szt.	4,000
17	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej - przycisk 'dzwonek'	szt	1,000
18	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo p/t podwójne z bolcem	szt.	17,000
19	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2.5mm ² - gniazdo p/t hermetyczne IP44	szt	1,000
20	KNR 4-03 1007/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	5,000
21	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	6,000
22	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem. bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa typu plafoniera IP44	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Marcin Skubis
MAP0062 PWGE/12

ul. Słoneckiego 3/68 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 5-18 0901/08	Tablice licznikowe z wyposażeniem dla liczników trójfazowych TL-3f-51 (tablica licznikowa z miejscem na zabezpieczenia 9xS)	szt	1,000
24	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B10-16	szt.	5,000
25	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 1-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy P 302 25A/30mA	szt	1,000
26	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	5,000
27	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
28	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	18,000
29	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
30	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
31	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - sprawdzenie instalacji domofonowej	szt	1,000
32	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,300
33	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,300

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO
Marcin Stubiś
M.NP.0002/PWGB/12

Remont pustostanu IS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-02 0312.02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 25-32mm	m	3,000
2	KNR-W 4-02 0314.04	Demontaż kurka gazowego o średnicy 15-25mm przy urządzeniach	szt	1,000
3	KNR-W 4-02 0313.02	Demontaż podejścia do gazomierza o średnicy 25mm	szt	0,500
4	KNR-W 4-02 0224.03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt	kpl	1,000
5	KNR-W 2-15 0303.01	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3,000
6	KNR-W 2-15 0314.09	Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym, z piekarnikiem el., wąż min. 1,5 m, szuflada dolna otwierana, kłapa górna zamykana	szt	1,000
7	KNR-W 2-15 0312.01	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 15mm	szt	1,000
8	KNR-W 2-15 0312.01 analogia	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 15mm - trójnik do prób	szt	1,000
9	KNR-W 2-15 0309.02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierzy we wnękach o średnicy 25mm	kpl	0,500
10	KNR-W 2-15 0307.01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	lokali	1,000
11	KNR 4-01 1212.28	Malowanie dwukrotnie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	3,000
12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa : zlew dwukomorowy+ syfon + kpl kształtek przyłączeniowych	kpl.	1,000
13	KNR-W 2-15 0230.02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl	1,000
14	KNR-W 2-15 0137.02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm - umywalkowa - umywalkowa	szt	1,000
15	KNR-W 4-02 0126.01	Wymiana wodomierza o średnicy 15mm + plombowanie + protokół	szt	2,000
16	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie brodzika i kabiny	szt.	1,000
17	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż słuchawki prysznicowej	szt.	1,000
18	Kalkulacja indywidualna	próba instalacji wody ciepłej i zimnej	szt.	1,000
19	KNR-W 4-01 0109.09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- gruz i złom	m3	0,100
20	KNR-W 4-01 0109.10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,100

[Signature]
 (-) Barbara Siozink