

Szlak 13/21B

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I TYNKI I MALOWANIE				
1	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach <i>SUFITY-POKÓJ, POM. NA ZEWN. LOKALU</i>	m2	14,83
2	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	42,83
3	KNR-W 4-01 1202/09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	18,35
4	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów	m2	5,00
5	KNR-W 4-01 1204/08	Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	18,35
6	KNR K-08 0201/06	Przyklejenie warstwy siatki zbrojącej na ściany <i>ZARYSOWANIA</i>	m2	5,00
7	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej <i>MIEJSCOWE NAPRAWY</i>	m2	1,00
8	KNR 4-01 0715/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	1,00
9	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>SUFIT</i>	m2	14,83
10	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	74,45
11	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	14,83
12	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	61,18
13	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian <i>ŁAZIENKA H=2,0; WNEKA KUCH.H=1,5M</i>	m2	11,67
14	KNR 4-01 1210/14	Lakierowanie dwukrotne podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,75m2 <i>ANALOGIA-PARAPET ZEWN.(FARBA PODKL.+NAW.)</i>	szt	1,00
15	KNR 4-01 1209/09	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1,0m2 <i>STOLARKA DRZWIOWA</i>	m2	12,39
16	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią <i>ANALOGIA-ZABEZPIECZENIE ISTN. DRZWI NA CZAS MALOWANIA</i>	m2	4,50
II PODŁOGA, ŚCIANY, SUFITY				
17	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	13,98
18	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych na piance z listwami panelowymi <i>POKÓJ</i>	m2	12,92
19	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej		

Szlak 13/21B

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>POSADZKI- ŁAZIENKA+POM. NA ZEWN.- Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY</i>	m2	3,63
20	KNR-W 2-02r97 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	2,79
21	KNR-W 2-02r97 1104/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	2,79
22	KNR 2-02u2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	2,79
23	KNR 13-12 1002/01	Zbrojenie posadzek siatką tkaną Rabitza	m2	2,79
24	KNR 2-02 1118/06	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	2,79
25	KNR 2-02 1120/02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	9,26
26	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą <i>ANALOGIA-ŁAZIENKA-WOKÓŁ BRODZIKA</i>	m2	9,30
27	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą <i>J.W.</i>	m2	9,30
28	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	14,83
29	KNR 2-02 1112/06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam bez warstwy izolacyjnej <i>WNĘKA KUCHENNA</i>	m2	3,00
30	KNR 2-02 2010/08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach o pokryciu jednostronnym dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie słupków co 50cm	m2	9,39
31	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	9,39
32	KNR 4-01 0715/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich <i>MIEJSCOWE NAPRAWY</i>	m2	1,00
33	KNR 4-01 0333/10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej <i>OTWORY NA MONTAŻ KRATKI WENTYLACYJNEJ</i>	szt	2,00
34	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach <i>ŁAZIENKA+KUCHNIA</i>	szt	2,00
III STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA				
35	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7 <i>CO NAJMNIEJ: SZEROKOŚĆ 0,8M I WYSOKOŚĆ 2 M W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.</i>	szt	1,00
36	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykonane pełne o powierzchni do 1,60m2 <i>DRZWI ŁAZIENKOWE OTWIERANE NA ZEWN.KOMPLETNE;ZAMEK,KLAMKA,SZYLDY-W DOLNEJ CZĘŚCI KRATKA NAWIEWNA O POW. MIN 220CM2</i>	m2	1,60
37	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2		

Szlak 13/21B

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	3,69
38		K.I. MONTAŻ NAWIETRZAKÓW OKIENNYCH-POKÓJ	szt	1,00
39	KNR 4-01 0321/02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m <i>PARAPET WEWN. SZER. 0,25 M</i>	szt	1,00
40	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	1,00
41	TZKNBK XV IV-32/01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy <i>ANALOGIA-SZPACHLOWANIE MIEJSCOWE UBYTKÓW NA ISTN. DRZWIACH</i>	m2	2,00
42	TZKNBK XII 143/01	Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	msc	1,00
43	TZKNBK XII 141/01	Naprawa miejsca po zdemontowanym złączu śrubowym zespolonym <i>ANALOGIA-USUNIĘCIE OTWORÓW PO ZDEMONTOWANYCH SZTABACH METAL.</i>	msc	8,000
44	KNR 4-01 0921/07	Dorabianie elementów ościeżnic do skrzydeł drzwiowych - poziomych i pionowych <i>MIEJSCOWE NAPRAWY</i>	m	1,00
45	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,00
46	KNR 4-01 0919/24	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	1,00
47	KNR 4-01 0919/32	Wymiana okuć drzwiowych - zatrzaski typu "Yale"	szt	2,00
48	TZKNBK XII 15/01	Wymiana uszkodzonych ramiaków pionowych bez rozbierania skrzydeł <i>ANALOGIA-MIEJSCOWA NAPRAWA</i>	szt	1,00
49	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,79
50	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km -za następne 19 km	m3	0,79

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zygmunt Tokarski
GP-Upr. 389/90

ul. Szlak 13/21B w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
E-1. Montaż szafki pomiarowej, wymiana zasilania do tablicy bezpiecznikowej lokalu mieszkalnego				
1	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	4,000
2	KNR 4-03 1006/21	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
3	KNNR 5 0205/03	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 5x4mm ²	m	4,000
4	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	4,000
5	KNNR 3 0304/02	Wykucie wnęk o objętości poniżej 0,01m ³ z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,060
6	KNR 4-03 1121/01	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1-biegunowych do 25A mocowanych na tablicy izolacyjnej	szt	1,000
7	KNR 4-01 0707/01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o powierzchni 0,5m ² i głębokości 0,4m	szt.	1,000
8	KNR 5-18 0803/04	Montaż skrzynek do tablic rozdzielczych typu S, o wymiarach 6x4dm - Skrzynka licznikowa 3-F z wyposażeniem wg nowej standaryzacji TAURON	szt.	1,000
E-2. Wymianą instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu				
9	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	kpl	1,000
10	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	14,000
11	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	11,000
12	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt.	3,000
13	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	60,000
14	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x2,5	m	30,000
15	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x1,5	m	15,000
16	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 4x1,5	m	10,000
17	KNR 4-03 1001/13	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym	m	5,000
18	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurów o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	5,000
19	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm ² - Przewód LgYzo 2,5mm ² 450/750V	m	5,000
20	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm ² - Szyna wyrównania potencjału	szt.	1,000
21	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	60,000
22	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - Łączniki instalacyjne 1-biegunowe	szt.	2,000

Zarząd Budynków Komunalnych
 INŻYNIER NADZORU INWESTYCYJNEGO

Marcin Skubis
 MAP.0002/PWGE/12

ul. Szlak 13/21B w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - Łączniki instalacyjne świecznikowe	szt.	1,000
24	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej - Przycisk 'dzwonek'	szt.	1,000
25	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo p/t podwójne z bolcem	szt.	5,000
26	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ² - gniazdo p/t hermetyczne IP44	szt.	2,000
27	KNR 4-03 1006/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
28	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast. lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	3,000
29	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa IP44	szt.	1,000
30	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm - Rozdzielnia n/t 1x8 mod. IP40, zaciski N+PE	szt.	1,000
31	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B16	szt.	4,000
32	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 1-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy P 302 25A/30mA	szt.	1,000
33	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	4,000
34	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	1,000
35	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
36	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	7,000
37	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
38	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
39	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kuchenki elektrycznej 2-płytowej	szt.	1,000
40	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym	szt.	2,000
41	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230V	szt.	1,000
42	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - unifon (słuchawka domofonowa)	szt.	1,000
43	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - sprawdzenie instalacji domofonowej	szt.	1,000
44	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,400
45	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO

Marcin Skabis
MAP/0062/PWOE/12

Przedmiar

ul. Szlak 13/21B w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(Krotność= 19)	m3	0,400

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORNI WŁAŚCIELSKIEGO
Marcin Skubis
M&P/0062/PWCE/12

ul. Szlak 13 / 21B - instalacje wod. , kan. - remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR-W 4-01 0332/06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,200
2	KNR-W 2-15 0142/03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm - wodomierza	szt	1,000
3	KNR-W 4-02 0126/06	Wstawienie wodomierza o średnicy 15mm	szt	1,000
4	Kalkulacja indywidualna	Wymknięcie wody pod pionem , włączenie wody	kpl	1,000
5	KNR-W 4-02 0140/01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20mm z zakorkowaniem podejścia w w.c.	szt	1,000
6	KNR-W 4-02 0234/08	Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
7	KNR-W 4-02 0211/06	Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110mm, z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt	1,000
8	KNR-W 2-15 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	podejść	1,000
9	KNR-W 2-15 0233/03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1,000
10	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe 35cm z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	kpl	1,000
11	KNR-W 2-15 0211/04	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 32mm o połączeniach klejonych	podejść	1,000
12	KNR-W 4-02 0235/03	Demontaż zlewu kuchennego bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
13	KNR-W 2-15 0229/05	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce-jednokomorowy z ociekaczem i syfonem	szt	1,000
14	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	2,000
15	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3,500
16	KNR-W 2-15 0232/02	Brodziki natryskowe blaszane emaliowane lub z tworzywa 900x900	kpl	1,000
17	Kalkulacja indywidualna	Drzwi do kabiny 900 mm	szt	1,000
18	KNR-W 4-02 0152/05	Demontaż termy elektrycznej 10l	szt	1,000
19	KNR-W 2-15 0143/01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 40dm3	kpl	1,000
20	KNR-W 2-15 0105/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	7,000
21	KNR-W 2-15 0135/01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm- pralki , bojlera i w.c.	szt	3,000
22	KNR-W 2-15 0115/09	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, o połączeniu metalowym o średnicy nominalnej 15mm	szt	6,000

Przedmiar

ul. Szlak 13 / 21B - instalacje wod. , kan. - remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
24	KNR-W 2-15 0137/09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
25	Kalkulacja indywidualna	Rura wentylacyjna fi 100mm - 2 m, 2 kratki wentylacyjne	kpl	1,000
26	KNR-W 4-01 0335/08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)	szt	1,000
27	KNR-W 4-02 0236/03	Przeczystczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego o średnicy 50-80mm	miejsce	1,000
28	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	0,150
29	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,150

Załącznik Budowlany
INSPEKTOR
KONTROLI
Kosztorys