

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty murowo-tynkowe i malarskie				
1	KNR 0-19 0929/10	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m ² - 2 szt 0,90*2,35+1,47*1,45	m ²	4,247
		razem	m ²	4,247
2	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m ²	m ²	4,060
3	KNR 4-01 0920/02	P.A.Założenie na nowym miejscu okuć okiennych -nawietrzaki	szt	2,000
4	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych 2,46+1,50	m	3,960
		razem	m	3,960
5	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m	szt	2,000
6	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka podokienników z blachy nie nadającej się do użytku (szt 2) (2,46+1,50)*0,20	m ²	0,792
		razem	m ²	0,792
7	KNR 4-01 0530/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²	0,792
8	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m ²	szt	4,000
9	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie drzwi pokojowych szt 1, łazienkowych 1 szt, kuchennych 1 szt do M-doliczyć skrzydła drzwiowe z ościeżnicami w kompl 0,80*2,00*3	m ²	4,800
		razem	m ²	4,800
10	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m ² w ścianach z cegieł (drzwi wejściowe, pełne,jednodzielne-kompletne)do M-doliczyć kpl drzwi z ościeżnicą	m ²	1,600
11	KNR 4-01 0211/01	P.A.Skucie fliz ze ścian w kuchni	m ²	3,500
12	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (łazienka i kuchnia) 3,50+(1,73*2+1,68*2)*1,50	m ²	13,730
		razem	m ²	13,730
13	KNR 4-01 0306/01	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian (obmurowanie wanny)	m ²	0,960
14	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi (łazienka i fartuch kuchenny)	m ²	13,730
15	KNR K-04 0402/07	Gruntowanie podłoża jednokrotne	m ²	132,770
16	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 100,47+32,30	m ²	132,770
		razem	m ²	132,770
17	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	32,300
18	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,45*2+4,53*2+2,30*2+1,56*2+3,44*2+3,00*2)*2,52+(1,73*2)+(1,68*2)*0,52+3,48*0,90	m ²	100,470
		razem	m ²	100,470
19	KNR 4-01 1214/02	Zeskrobanie farby z grzejników c.o.	m ²	1,800
20	KNR 4-01 1212/23	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych		

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	1,800
22	KNR 4-01 1212/05	Malowanie balustrady balkonowej	m	12,000
23	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	m2	1,200
24	KNR 4-01 0322/02	P.A.Obsadzenie rozet w ścianach	szt	2,000
			szt	1,000
		Roboty posadzkowe		
25	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2 (balkon+inne posadzki) 3,20*1,44+14,00	miejsce	18,608
		razem	miejsce	18,608
26	KNR 4-01 1206/04	P.A.Malowanie dwukrotne posadzki balkonowej	m2	4,608
27	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (pokój, kuchnia,p.pokój) 3,45*4,53+3,45*3,10+2,90*1,56	m2	30,848
		razem	m2	30,848
28	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- gr 2 mm przedpokój i kuchnia 3,45*3,10+2,90*1,56	m2	15,219
		razem	m2	15,219
29	KNR 2-02 1111/05	PA. Ułożenie paneli podłogowych na piance z montażem kompletnych listew panelowych (pokój) 3,45*4,53	m2	15,629
		razem	m2	15,629
30	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych i montaż listew metalowych	szt	3,000
31	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 1,73*1,68	m2	2,906
		razem	m2	2,906
32	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (łazienka)	m2	2,906
33	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej w pom łazienki	m2	2,906
34	KNR 2-02 1104/01	Posadzki z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych (łazienka)	m2	2,906
35	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie (kuchnia i p.pokój) 3,44*2+3,10*2+2,90*2+1,56*2-0,80*4	m	18,800
		razem	m	18,800
		Roboty pozostałe		
36	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,000
37	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=19	m3	2,000
38	K.I.	Opinia kominiarska powykonawcza	szt	1,000

Zarząd Miasta nadw. Komunalnych
Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego
Marek Konecny
RP-Upr. 248/92

Teligi 4/38 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręconych	szt.	2,000
2	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	3,000
3	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	2,000
4	KNR 4-03 1124/02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	7,000
5	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	19,000
6	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	29,000
7	KNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	29,000
8	KNR 4-03 1001/07	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym	m	238,000
9	KNR 5-08 0209/04	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu betonowym YDY 3x4	m	10,000
10	KNR 5-08 0209/03	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu betonowym YDY 4x1,5	m	90,000
11	KNR 5-08 0209/07	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² przyklejane w podłożu różnym YDY 3x2,5	m	138,000
12	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	238,000
13	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000
14	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	5,000
15	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,000
16	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	21,000
17	KNR 4-03 1007/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 10cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	7,000
18	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kółkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	5,000
19	KSNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych przykręconych żarowych oprawa hermetyczna do łazienki	kpl.	1,000
20	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kółkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	2,000
21	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm Tablica TM	szt	1,000
22	KNR 5 0407/01	Włącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 20A	szt.	1,000
23	KNR 5 0407/01	Włącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16		

Teligi 4/38 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt.	4,000
24	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10	szt.	2,000
25	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego	szt	1,000
26	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	7,000
27	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
28	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	22,000
29	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
30	KI	Sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonowej	kpl	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKILGO
Grzegorz Toborek
MAP 0057 OHOE 10

Ul. Teligi 4 / 38 - Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne 2017r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
2	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2,000
4	KNR 4-02 0108/03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	2,000
5	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	6,000
6	KNR 4-02 0108/01	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 15-25mm	miejsce	6,000
7	KNR 4-02 0118/01	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	7,000
8	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
9	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej 50cm ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0221/02	Czyszczenie wanny stalowej	kpl	1,000
11	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
12	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej bez wsporników (dostawa)	szt	1,000
13	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2,000
14	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
15	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	1,000
16	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
17	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15-20mm wraz z plombowaniem	szt	2,000
18	KNR 2-15U1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12,000
19	KNR 4-02 0301/02	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 25-32mm	miejsce	2,000
20	KNR 4-02 0301/01	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 15-20mm	miejsce	5,000
21	KNR 4-02 0305/01	Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 15mm w instalacjach	szt	1,000
22	KNR 4-02 0312/01	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego	szt	1,000

Ul. Teligi 4 / 38 - Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne 2017r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-02 0305/02	Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 25mm w instalacjach	szt	1,000
24	KNR 2-15 0311/03	Kuchnie gazowe 4 palnikowe z piekarnikiem - montaż	szt	1,000
25	KNR 4-01 1212/29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	7,000
26	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm	m	7,000
27	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych wraz z dostarczeniem protokołu próby szczelności i podpisanego wniosku o napełnienie instalacji gazem	lok	1,000
28	KNR 2-15 0404/01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych	urządzenie	2,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORSTWA
Władysław Młynarczyk
27.09.2018r.