

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty mурowo-tynkowe i malarskie				
1	KNR 0-19 0929 10	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2- 3 szt 1,50*1,45*3	m2	6,525
			razem m2	6,525
2	KNR 4-01 0920 02	P.A.Założenie na nowym miejscu okuć okiennych -nawietrzaki	szt	4,000
3	KNR 4-01 0354 12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych 3*1,55	m	4,650
			razem m	4,650
4	KNR 4-01 0321 01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m	szt	3,000
5	KNR 4-01 0354 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2	szt	7,000
6	KNR 4-01 0320 02	P.A.Obsadzenie drzwi pokojowych szt 3, łazienkowych 1 szt. We szt 1 i kuchennych 1 szt do M-doliczyć skrzydła drzwiowe z ościeżnicami w kompl 1,60*4+1,40*2	m2	9,200
			razem m2	9,200
7	KNR 4-01 0320 02	P.A.Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegiel (drzwi wejściowe, pełne,jednodzielne-kompletne)do M-doliczyć kpl drzwi z ościeżnicą	m2	1,600
8	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie kasetonów styropianowych z sufitów 3,56*2,25+3,58*3,00+3,87*4,65+1,70*2,20+2,34*3,96-1,20*0,63	m2	48,996
			razem m2	48,996
9	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i usunięcie drewnianej zabudowy i boazerii w przedpokoju i kuchni i łazience	kpl	1,000
10	KNR 4-01 0211 01	P.A.Skucie fliz ze ścian w kuchni	m2	4,000
11	KNR 2-02 0829 01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (łazienka i kuchnia) 1,70*1,50*2+2,50*1,50*2+4,00	m2	16,600
			razem m2	16,600
12	KNR 4-01 0306 01	Przymurowanie ścianek z cegiel grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian (obmurowanie wanny)	m2	0,960
13	KNR 4-01 0322 02	P.A.Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach	szt	1,000
14	KNR 2-02 0822 06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi (łazienka i fartuch kuchenny)	m2	16,600
15	KNR K-04 0402 07	Gruntowanie podłoża jednokrotne 61,59+(1,70*2+2,20*2+2,34*2+3,96*2+3,56*2+2,25*2+3,58*2+3,00*2+3,87*2+4,65*2+2,73*2+2,72*2+1,75*2+0,80*2)*2,50+(1,76*2+1,75*2)*1,00	m2	264,160
			razem m2	264,160
16	KNR 2-02 2009 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	264,160
17	KNR 4-01 1204 01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	61,590
18	KNR 4-01 1204 02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	202,570
19	KNR 4-01 1214 02	Zeskrobanie farby z grzejników c.o.	m2	14,500
20	KNR 4-01 1212 23	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m	9,000

Keligi 15/26
Telimery 15/26

Przedmiar

TT-7

Strona 3 4

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 4-01 1212 27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	24,000
22	KNR 4-01 1212 05	Malowanie balustrady balkonowej oraz kraty	m2	11,620
23	KNR 4-01 0322 02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	3,000
24	KNR 4-01 0322 02	P.A.Obsadzenie rozet w ścianach	szt	1,000
Roboty posadzkowe				
25	KNR 4-01 0818 05	P.A.Zerwanie posadzki z paneli podlogowych 8,10+11,02+8,98+3,82+18,13	m2	50,050
		razem	m2	50,050
26	KNR 4-01 0804 03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2 (balkon i pokoje)	miejsce	8,000
27	KNR 4-01 1206 04	P.A.Malowanie dwukrotne posadzki balkonowej farbą do betonu	m2	5,110
28	KNR 2-02 1112 05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- przedpokój gr 2 8,98+3,82	m2	12,800
		razem	m2	12,800
29	KNR 2-02 1111 05	P.A. Ułożenie paneli podlogowych na piance z montażem kompletnych listew panelowych (3 pokoje) 8,10+11,02+18,13	m2	37,250
		razem	m2	37,250
30	KNR 4-01 0411 08	Wymiana progów drzwiowych i montaż listew metalowych	szt	8,000
31	KNR 2-02 1113 06	Listwy przyścienne 1,70*4+2,20*2+3,96*2	m	19,120
		razem	m	19,120
Roboty pozostałe				
32	KNR 4-01 0108 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,500
33	KNR 4-01 0108 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=18	m3	3,500
34	K.I.	Opinia kominiarska powykonawcza	szt	1,000

Zarządca Budownictwa
Inspektor Nadzoru Technicznego
Marek Telimery
RP-UW 243/92

Przedmiar

Walerego Sławka 20/29 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.	2,000
2	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	5,000
3	KNR 4-03 1124/02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wylącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	7,000
4	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	19,000
5	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt.	22,000
6	KNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm	szt.	22,000
7	KNR 4-03 1001/07	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w podłożu betonowym	m	190,000
8	KNR 5-08 0209/04	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu betonowym YDY 3x4	m	10,000
9	KNR 5-08 0209/03	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu betonowym YDY 4x1,5	m	70,000
10	KNR 5-08 0209/07	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² przyklejane w podłożu różnym YDY 3x2,5	m	120,000
11	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	190,000
12	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	10,000
13	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	7,000
14	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	16,000
15	KNR 4-03 1007/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 10cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	5,000
16	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast. lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	7,000
17	KSNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych oprawa szczelna dolazienki	kpl.	1,000
18	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami. o wymiarach 2x2dm, 3x3dm Tablica TM	szt.	1,000
19	KNR 5 0407/01	Włącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 20A	szt.	1,000
20	KNR 5 0407/01	Włącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16	szt.	6,000
21	KNR 5 0407/01	Włącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10	szt.	2,000
22	KNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego I(2)-biegunowego	szt.	1,000
23	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		

Przedmiar

WaleregoSławka 20 29 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	9,000
25	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	1,000
26	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbe	23,000
27	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż bojlera elektrycznego podszawkowewego 20l	szt	1,000
28	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonowej	kpl	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Toborek
MAP.0077/OH0E.10

Ul. Telimeny 15 / 26 Remont pustostanu - roboty instalacyjno sanitarne 2017r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych - woda zimna	kpl	2,000
2	KNR INSTAL 0110/05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm (wraz z plombowaniem przez Firmę ENBRA tel.12/269 39 44). - woda zimna	kpl	2,000
3	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
4	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką - montaż na zlewozmywaku	kpl	2,000
5	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" + deska sedesowa	kpl	1,000
6	KNR 4-02 0218/04	Dostawa zlewozmywaka 2 komorowego z blachy + syfon (do montażu na szafce)	kpl	1,000
7	KNR 2-15 0213/01	Czyszczenie kratki ściekowej od wanny (analogia)	szt	1,000
8	KNR 4-02 0221/01	Czyszczenie wanny blaszanej 760 cm (analogia)	szt	1,000
9	KNR 4-02 0219/04	Wymiana umywalki fajansowej dl.50 cm z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
11	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1,000
12	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia do zlewozmywaka	miejsce	2,000
13	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
14	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
15	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	5,000
16	KNR 2-15u1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12,000
17	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	12,000
18	KNR 4-02 0312/01	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego 2 funkcyjnego o mocy do 21 kW	szt	1,000
19	KNR 4-02 0301/01	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 15-20mm spawanie inst. gazowej wraz z miniowaniem i dwukrotnym malowaniem	miejsce	15,000
20	KNR 2-15 0311/03	Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem dostawa i montaż	szt	1,000
21	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych wraz z dostarczeniem pozytywnego protokołu, oraz wniosku o napełnienie instalacji gazem	lokali	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
INSPEKTOR NADZORU I WERYFIKACJI
Władysław Młynarczyk
BPP.Upr. 138/80