

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty murowo-tynkowe i malarskie				
1	KNR 0-19 0929/09	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 (3 szt) 0,90*1,44*2+0,88*2,20	m2	4,528
		razem	m2	4,528
2	KNR 4-01 0920/02	P.A.Założenie na nowym miejscu okuć okiennych -nawietrzaki	szt	2,000
3	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2	szt	1,000
4	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie drzwi wejściowych pełnych, jednodzielnych-kompletnych)do M-doliczyć kpl drzwi z ościeżnicą	m2	1,600
5	KNR 4-01 0909/04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2- połaciowych	szt	4,000
6	KNR 4-01 1209/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 1,0m2 (okna połaciowe)	m2	3,600
7	KNR 4-01 0306/01	Przymurowanie ścianek z cegiel grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do powierzchni ścian (pomiędzy kuchnią a pokojem) 1,62*2,00	m2	3,240
		razem	m2	3,240
8	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	6,480
9	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 (1 szt)	m2	1,400
10	KNR 2-02 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2 (3 szt)	m2	4,800
11	KNR 4-01 1209/13	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych ościeżnic drzwiowych	szt	4,000
12	KNR 4-01 0701/05	P.A.Odbicie okładziny marmolitowej na dwóch ścianach w kuchni 5,07*2,49+3,37*2,49	m2	21,016
		razem	m2	21,016
13	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (45,80+5,06*2+3,36*2+3,83*2+3,80*2+5,57*2+1,17*2+5,07*2+3,37*2)*2,49+(2,21*2+1,83*2)*1,00	m2	277,647
		razem	m2	277,647
14	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	45,800
15	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 277,647-45,80	m2	231,847
		razem	m2	231,847
16	KNR 4-01 1212/23	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m	3,500
17	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	12,000
18	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (balkon)	m2	4,230
19	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
20	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych (połaciowych)	m2	2,500

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 4-01 0322/02	P.A.Obsadzenie drzwiczek do wnęki wodomierzowej	szt	1,000
22	KNR 4-01 0306/01	Obmurowanie wanny 1,60*0,60	m2	0,960
		razem	m2	0,960
23	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (łazienka+fartuch kuchenny) (2,21*2+1,83*2)*1,50+5,07*0,60	m2	15,162
		razem	m2	15,162
24	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi (łazienka + fartuch kuchenny)	m2	15,162
		Roboty posadzkowe		
25	KNR 4-01 0211/01	P.A. Rozbiórka posadzki terakotowej w przedpokoju i łazience 5,57*1,17+1,80*0,22+2,21*1,83	m2	10,957
		razem	m2	10,957
26	KNR 2-02 1104/05	Posadzki z płytek ceramicznych terakotowych	m2	10,957
27	KNR 4-01 0818/05	P.A.Zerwanie podłóg panelowych (duży pokój) 5,06*3,36	m2	17,002
		razem	m2	17,002
28	KNR 2-02 1111/05	P.A. Ułożenie paneli podłogowych na piance z montażem kompletnych listew panelowych (duży pokój))	m2	17,002
29	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych i montaż listew metalowych	szt	4,000
30	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie i odnowienie spoin na posadzce w kuchni 5,07*3,37-0,73*1,34	m2	16,108
		razem	m2	16,108
31	KNR 4-01 0817/05	Uzupełnienie listew przyściennych w kuchni 5,07*2+3,37*2	m	16,880
		razem	m	16,880
32	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2	miejsce	2,700
33	KNR 4-01 1206/02	P.A.Malowanie dwukrotne farbami olejnymi posadzki balkonowej	m2	2,700
34	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 5,07*3,37	m2	17,086
		razem	m2	17,086
		Roboty pozostałe		
35	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,000
36	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=19	m3	2,000
37	K.I.	Opinia kominiarska powykonawcza	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego
Marek Konieczny
RP-Upr. 248/92

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	20,000
2	KNR 4-03 0307/06	Wymiana przełączników świecznikowych szeregowych, schodowych lub krzyżowych do 10A podtynkowych w puszcze	szt	6,000
3		Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 4 płytowej z piekarnikiem	szt	1,000
4	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	4,000
5	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	2,000
6	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
7	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	20,000
8	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
9	K1	Sprawdzenie lub naprawa instalacji domofonowej	kpl	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Kralovie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Toborek
MAP 6077 OHOE 10

Przedmiar

Ul. Topazowa 5 / 63 Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne 2017r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
2	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2,000
4	KNR 4-02 0108/03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	2,000
5	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
6	KNR INSTAL 0110/05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm wraz z plombowaniem	kpl	2,000
7	KNR 4-02 0108/01	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 15-25mm	miejsce	6,000
8	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
9	KNR 2-15 0213/01	Wymiana kratki odpływowej od wanny	szt	1,000
10	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej dług. 160 cm zgodnie z warunkami montażu (trwale przymocowanej do podłogi i ścian z uszczelnieniem silikonem)	kpl	1,000
11	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym	szt	1,000
12	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej z syfonem bez wsporników (dostawa).	szt	1,000
13	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej 50 cm ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
14	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
15	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
16	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
17	KNR 2-15U1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	16,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU
Władysław Młynarczyk
BPP Op. 134/80