

REMONT PUSTOSTANU - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
REMONT PUSTOSTANU - UL. Wąska 4 m. 18				
I Tynki i malowanie				
1	KNR-W 4-01 4-01r97 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
2	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	27,040
3	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	105,040
4	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m2	105,040
5	KNR 4-01 0706/05	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	m	7,000
6	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	szt	7,000
7	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m	18,000
8	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	27,040
9	KNR 4-01 1210/14	Lakierowanie dwukrotne podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,75m2 - malowanie parapetów	m2	78,000
10	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	szt	1,000
11	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m	6,500
		II Podłogi, posadzki i okładziny ściennie	m2	5,040
12	KNR-W 4-01 0819/03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych		
13	KNR-W 4-01 0817/01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni od 1,0-5,0m2 z gumolitu	m2	27,040
14	KNR 4-01 0804/01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2	m2	27,040
15	KNR-W 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych- drewnianych	miejsce	3,000
		III Stolarka drzwiowa i okienna	m	31,200
16	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnice stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2		
17	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne pokojowe	szt	2,000
18	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe wejściowe	szt	1,000
19	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykonane pełne o powierzchni do 1,60m2	szt	1,000
20	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykonane pełne o powierzchni ponad 1,60m2 wejściowe	m2	1,600
21	KNR 4-01 0321/02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m	m2	1,800

REMONT PUSTOSTANU - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	2.000
22	KNNR-W 3 0702/01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV z nawietrzakiem	m2	4.350
23	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	1.000
24	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	1.000
IV Opinia kominiarska , wywóz gruzu				
25	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie opinii kominiarskiej	szt	1.000
26	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0.500
27	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0.500
V Roboty nieprzewidziane				
28	Kalkulacja indywidualna	Roboty nieprzewidziane	%	5.000

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Aliya Lubryczyńska
Upr. bud. UAN-Opr. 189/85

Ul. Wąska 4/22 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	szt	1,000
2	KNR 5-18 0902/02	Zestawy tablic licznikowych 1-faz	kpl	1,000
3	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x4mm ² 450/750V	m	15,000
4	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	10,000
5	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm	szt.	8,000
6	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	2,000
7	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	50,000
8	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych mieszkaniowych	szt	1,000
9	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5mm ² 450/750V	m	40,000
10	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x 1,5mm ² 450/750V	m	15,000
11	KNR 4-03 1001/13	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym	m	8,000
12	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	8,000
13	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm ² - Przewód LgYzo 2,5mm ² 450/750V	m	8,000
14	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm ² - Szyna wyrównania potencjału	szt	1,000
15	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	50,000
16	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000
17	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt	8,000
18	KNR 4-03 1007/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	2,000
19	KSNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych /kostka świecznikowa/	kpl.	2,000
20	KNNR 5 0406/03	Montaż aparatów elektrycznych kuchenka 2 palnikowa	szt	1,000
21	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy w rozdzielniach - C 20	szt	1,000
22	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy- człon przeciążeń	szt	1,000
23	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B10-16	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Mironowicz
MAP.0041/OJIOE/09

Ul. Wąska 4/22 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 2-biegunowego - Włacznik przeciwporażeniowy 25A/30mA	szt.	3,000
25	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	szt.	1,000
26	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	4,000
27	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	1,000
28	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	pomiar	8,000
29	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
30	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	próbę	1,000
31	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,300
			m3	0,300

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO


Mirosław Krak
MAP.0041/CHOE/09

Przedmiar inwestorski

Remont pustostanu - instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje sanitarne				
1	KNR-W 2-15 0412/02	Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm z głowicą termost	kpl	2,000
2	KNR-W 2-15 0411/01	Zawory przełotowe proste mosiężne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm grzejnik powrotne	kpl	2,000
3	KNR 4-02 0308/01	Demontaż rurociągów stalowych gazowych średnicy 15-20mm	m	2,000
4	KNR 4-02 0307/01	Zakorkowanie podejścia gazowego średnicy 15-20mm	szt	1,000

STARSZY REFERENT


Marek Landowicz