

REMONT PUSTOSTANU - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
REMONT PUSTOSTANU - UL. Wąska 4 m. 57				
I Tynki i malowanie				
1	KNR-W 4-01r97 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	30,052
2	KNR 19-01 0832/04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	4,350
3	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	111,102
4	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	111,102
5	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	0,700
6	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	30,052
7	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	81,050
8	KNR 4-01 1210/14	Lakierowanie dwukrotne podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,75m2 - malowanie parapetów	szt	2,000
9	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur c.o.i gazowych o średnicy do 50mm	m	6,800
10	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m	25,000
11	KNR 4-01 0707/03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach	szt	10,000
12	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	7,524
II Podłogi, posadzki i okładziny ściennie				
13	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	14,564
14	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej, na piance izolacyjnej.	m2	30,050
15	KNR 4-01 1215/06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych.	m2	30,050
III Stolarka drzwiowa i okienna				
16	KNR 4-01 0909/04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt	2,000
17	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
18	KNR 2-02 1016/04	Ościeżnice drzwiowe wejściowe	szt	1,000
19	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne	szt	1,000
20	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2	m2	1,800
21	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	1,600

REMONT PUSTOSTANU - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	10.000
23	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach	szt	1.000
24	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	4.350
IV Opinia kominiarska , wywóz gruzu				
25		Opinia kominiarska powykonawcza.	kpl	1.000
26	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0.200
27	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0.200
V Roboty nieprzewidziane				
28	Kalkulacja indywidualna	Roboty nieprzewidziane	%	5.000

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Aline Lubryczyńska
Upr. bud. UAN-Upr. 189/85

UI .Wąska 4/57 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	szt	1,000
2	KNR 5-18 0902/02	Zestawy tablic licznikowych 1-faz	kpl	1,000
3	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x4mm ² 450/750V	m	15,000
4	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	10,000
5	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm	szt.	8,000
6	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	2,000
7	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	50,000
8	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych mieszkaniowych	szt	1,000
9	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5mm ² 450/750V	m	40,000
10	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x 1,5mm ² 450/750V	m	15,000
11	KNR 4-03 1001/13	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym	m	8,000
12	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	8,000
13	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm ² - Przewód LgYżo 2,5mm ² 450/750V	m	8,000
14	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm ² - Szyna wyrównania potencjału	szt	1,000
15	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	50,000
16	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000
17	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt	8,000
18	KNR 4-03 1007/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	2,000
19	KSNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych /kostka świecznikowa/	kpl.	2,000
20	KNNR 5 0406/03	Montaż aparatów elektrycznych kuchenka 2 palnikowa	szt	1,000
21	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy w rozdzielniach - C 20	szt	1,000
22	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy- człon przeciążeń	szt	1,000
23	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B10-16	szt	1,000

Ul. Wąska 4/57 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 2-biegunowego - Wylacznik przeciwporażeniowy 25A/30mA	szt.	3,000
25	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	szt.	1,000
26	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar.	4,000
27	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	1,000
28	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	pomiar	8,000
29	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
30	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	próbę	1,000
31	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,300
			m3	0,300


Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Miroslaw Huk
MAP/0041/OJGE/09

Remont pustostanu - instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Instalacje sanitarne		
1	KNR-W 2-15 0412/02	Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm z głowicą termost	kpl	2,000
2	KNR-W 2-15 0411/01	Zawory przelotowe proste mosiężne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm grzejnik powrotne	kpl	2,000
3	KNR 4-02 0308/01	Demontaż rurociągów stalowych gazowych średnicy 15-20mm	m	2,000
4	KNR 4-02 0307/01	Zakorkowanie podejścia gazowego średnicy 15-20mm	szt	1,000

STARSZY REFERENT


Marek Landowicz