

ul. Węgierska 3/8

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Roboty ogólnobudowlane			
1	KNR 4-01 1215/05 Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2	1,000
2	KNR 4-01 1209/03 Malowanie jednokrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	1,000
3	KNR 0-19 0930/10 Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2	m2	2,250
4	Kalkulacja indywidualna K.I. Nawiewnik - Dostawa i montaż Doliczyć do M.	szt	2,000
5	KNR 4-01 0533/02 Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m2	0,300
6	KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	1,250
7	KNR 4-01 0321/01 Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m. Parapet doliczyć do M	szt	1,000
8	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	3,000
9	KNR 2-02 1016/03 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD1w	szt	1,000
10	KNR 2-02 1019/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2. 2 zamki, wizjer. numer lokalu na drzwiach. ocieplone zewnętrzne	m2	1,600
11	KNR 2-02 1016/01 Ościeżnice drzwiowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	2,000
12	KNR 2-02 1017/03 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	1,400
13	KNR 2-02 1017/04 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2	m2	1,600
14	KNR 4-01 0920/20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki	szt	3,000
15	KNR 4-01 0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	28,600
16	KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	10,300
17	KNR 4-01 0622/05 Odgrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania	m2	10,300
18	KNR 4-01 0711/02 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	10,300
19	KNR 2-02 2011/01 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm	m2	29,310
20	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.	m2	29,310
21	NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	29,310
22	KNR 4-01 0804/02 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2	miejsce	5,000
23	KNR 2-02 1111/05 P.A. Posadzki z desek klejonych. Analogia Ułożenie paneli podłogowych na piance wraz z listwami panelowymi.	m2	15,930
24	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	13,380
25	KNR 2-02 1118/08 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	13,380

ul. Węgierska 3/8

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
26	KNR 2-02 1120/05 Cokoliki o wysokości z płytek z kamieni sztucznych układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	17,800
27	KNR 2-02 0822/06 Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm	m ²	14,750
28	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,000
29	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000
30	KNR 4-01 0713/03 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m ²	133,000
31	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	29,310
32	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m ²	133,000
33	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	133,000
34	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	29,310
35	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³	2,000
36	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km S=19	m ³	2,000
Likwidacja niskiej emisji.			
37	KNR 4-01 1011/02 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m ³	0,850
38	KNR 4-01 0323/02 Zamurowanie przebieg w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	1,000
39	KNR 4-01 0706/01 Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m ² na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	2,000
40	KNR 4-01 0716/01 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m ²	2,600
41	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m ³	0,100
42	KNR 2-02 1106/02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m ²	1,000
43	KNR 2-02 1106/03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m ²	1,000
44	KNR 4-01 0106/04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m ³	0,700
45	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m ³	0,700
46	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km S=19	m ³	0,700
47	Kalkulacja indywidualna Opinia kominiarska powykonawcza	kpl	1,000

Zarząd D. Jędrzejewski
DIREKTOR RADZISŁAW JĘDRZEJCZAKWojciech Jędrzejewski
Cpa. 1001 05/03

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Renont Instalacji				
1	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2	szt	1,000
2	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
3	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	20,000
4	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	20,000
5	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	115,000
6	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	75,000
7	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	40,000
8	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	115,000
9	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	16,000
10	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej przycisk dzwonek	szt	1,000
11	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
12	KNR 4-03 1006/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
13	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm	szt	1,000
14	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 10 A	szt	1,000
15	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	3,000
16	KNR 5-08 0501/03	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach plastikowych lub kotwiących - 1 mocowanie	kpl	3,000
17	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	1,000
18	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych	szt	1,000
19	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	3,000
20	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
21	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	16,000
22	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
Likwidacja niskiej emisji				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 3 0304/02	Wykucie wnęk o objętości powyżej 0.01m ³ z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,070
24	KNR 5-18 0802/03	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 8x4dm Skrzynka licznikowa zgodna ze standardami Tauron Kraków	szt	1,000
25	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglany	m	120,000
26	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x2,5	m	60,000
27	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x2,5	m	15,000
28	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	45,000
29	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglany	szt	6,000
30	KNR 5-08 0303/01	Montaż bezrutowy i podłączenie puszek z tworzywa sztucznego 3-wylotowych o wymiarach 75x75 dla przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	3,000
31	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	3,000
32	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	3,000
33	KNNR 5 0407/02	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego B 16A	szt	3,000
34	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika przeciwporażeniowego 4-biegunowego	szt	1,000
35	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach stycznika modułowego	szt	1,000
36	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach zegara sterującego elektronicznego	szt	1,000
37	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pieca akumulacyjnego statycznego 3kW	szt	2,000
38	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż bojlera elektrycznego 80l	szt	1,000
39	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 4 płytowej z piekarnikiem	szt	1,000
40	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż piecyka elektrycznego do łazienki Grzejnik łazienkowy ręcznikowiec do 700 W	szt	2,000
41	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
42	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	3,000
43	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	4,000
44	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
45	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			pomiar	6,000
46	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	120,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Górecki
MAP.0077.OH0E/10

Przedmiar

Ul. Węgierska 3 / 8 Remont pustostanu - roboty instalacyjno sanitarne 2017

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
2	KNR INSTAL 0110/05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm (wraz z plombowaniem)	kpl	2,000
3	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	kpl	1,000
4	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką - montaż na zlewozmywaku	kpl	2,000
5	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" + deska sedesowa	kpl	1,000
6	KNR 4-02 0218/04	Dostawa zlewozmywaka 2 komorowego z blachy + syfon (do montażu na szafce)	kpl	1,000
7	KNR 2-15 0213/01	Wymiana kratki ściekowej od wanny	szt	1,000
8	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny dług. 160 cm	kpl	1,000
9	KNR 4-02 0219/04	Wymiana umywalki fajansowej 50 cm z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór pralki automatycznej w łazience	szt	1,000
11	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
12	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1,000
13	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia do zlewozmywaka	miejsce	3,000
14	KNR 4-02 0212/01	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia pod podłączenie pralki w łazience	miejsce	1,000
15	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
16	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
17	KNR 2-15u1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	14,000

Załącznik Budynków Komunalnych
w Katowicach
INSPEKTOR NADZORU
INSTALACyjNO-SANITARNEGO

[Podpis]
Władysław Rybczyk
04.10.2017