

ul. Wileńska 22 m 14.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
I Tynki i malowanie			
1	KNR 4-01 0713/02 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach <i>SUFITY</i>	m2	23,06
2	KNR 4-01 0713/01 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	61,21
3	KNR-W 4-01 1202/09 Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 <i>20 % POW. ŚCIAN</i>	m2	12,24
4	KNR-W 4-01 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku <i>30% POWIERZCHNI ŚCIAN</i>	m2	18,36
5	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>SUFITY</i>	m2	23,06
6	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	63,92
7	KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej <i>MIEJSCOWA NAPRAWA ŚCIAN+DEMONTAŻ FLIZ POD MONTAŻ C.W.</i>	m2	1,40
8	KNR 4-01 0715/01 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	1,40
9	KNR 4-01 1202/07 Skasowanie wykwitów	m2	1,50
10	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	23,06
11	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	61,21
12	KNR 4-01 1206/05 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian <i>LAMPERIE-WNĘKA KUCHNNA H=1,5</i>	m2	2,66
13	KNR 4-01 1213/03 Lakierowanie grzejników radiatorowych	m2	0,42
14	KNR-W 4-01 1212/27 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	12,30
15	KNR 4-01 1210/13 Lakierowanie jednokrotne podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,75m2	szt	0,75
16	KNP 4 0101.1/03 Rozbiórka murów grubości 1 cegły i więcej oraz filarów i kolumn na zaprawie cementowej	m3	0,01
17	KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,01
18	KNR K-08 0201/06 Przyklejenie warstwy siatki zbrojącej na ściany <i>NAPRAWA ZARYSOWAŃ</i>	m2	1,00
19	KNR 4-01 1215/08 Mycie po robotach malarskich <i>ANALOGIA-KOŃCOWE MYCIE LOKALU PO ROBOTACH BUDOWLANYCH</i>	m2	23,00
II Podłogi, posadzki, okładziny ścienne, murowe			
20	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <i>WYKŁADZINA PCV+PŁYTKI PCV, R=2</i>	m2	21,90
21	KNR-W 2-02 1104/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro	m2	21,90
22	KNR 2-02u2 1130.1/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	21,90
23	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>POSADZKI</i>	m2	21,90
24	KNR 2-02u2 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych na pianie z listwami panelowymi <i>POKOJE, PRZEDPOKÓJ</i>		

Przedmiar inwestorski

ul. Wileńska 22 m 14.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m2	21,90
25	KNR 2-02 1112/06 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej <i>WNĘKA KUCHENNA</i>	m2	0,75
26	KNR 2-02 1118/08 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą <i>MIEJSKOWA WYMIANA</i>	m2	0,20
27	KNR-W 3 0614/03 Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wymiarach 20x20cm układanych na klej o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2	m2	1,00
28	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	3,00
29	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,00
30	KNR 4-01 0326/05 Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0,05m3 "na pełno"	szt	1,00
31	KNR-W 7-12 0301/04 Czyszczenie ręczne poprzez szczotkowanie i skrobanie powierzchni betonowych poziomych <i>PARAPETY WEWNĘTRZNE</i>	m2	0,70
32	Kalkulacja indywidualna Demontaż szafek wbudowanych	szt	1,00
33	KNR 4-01 1215/05 Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone <i>ANALOGIA-MYCIE IST. FLIZ</i>	m2	10,43
III Stolarka drzwiowa i okienna			
34	K.I. DOSTAWA I MONTAŻ NAWIETRZAKA OKIENNEGO <i>POKÓJ-NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY</i>	szt	1,00
35	Kalkulacja indywidualna Regulacja istn stolarki okiennej PCV	kpl	2,00
36	TZKNBK XII 111/01 Demontaż klamki z szyldami <i>ANALOGIA-WYMIANA KLAMEK OKIENNYCH, UWZGLĘDNIĆ CENĘ KLAMEK Z SZYLDAMI</i>	szt	2,00
37	KNR 13-23 1001/11 Zabezpieczenie okien folią <i>ZABEZPIECZENIE ISTN.OKIEN NA CZAS MALOWANIA</i>	m2	2,99
38	KNR 13-23 1001/04 Mycie okien <i>MYCIE ISTN. OKIEN PCV-DWUSTRONNIE</i>	m2	2,99
39	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	3,00
40	KNR 2-02 1016/05 Ościeżnice drzwiowe specjalne do drzwi wzmocnionych <i>DRZWI WEJŚCIOWE</i>	szt	1,00
41	KNR 2-02 1016/01 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	2,00
42	KNR 4-01 0705/01 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami <i>NAPRAWA TYNKU WOKÓŁ OŚCIEŻNICY-DWUSTRONNIE</i>	m	30,00
43	KNR 2-02 1019/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 <i>DRZWI WEJŚCIOWE DO LOKALU OTWIERANE DO WEWNĄTRZ-WRAZ Z OKUCIAMI-KLAMKI, SZYLDY, ZAMEK WPUSZCZANY TYPU "YALE" WRAZ Z NR LOKALU</i>	m2	1,60
44	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 <i>WYKOŃCZONE FABRYCZNIE WRAZ Z OKUCIAMI-ZAMEK, KLAMKI, SZYLDY-DRZWI ŁAZIENKOWE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ O SZER. 0,8 M; W DOLNEJ CZĘŚCI KRATKA NAWIEWNA O POW. MIN. 220 CM2.</i>	m2	3,20
45	KNR 4-01 0411/08 Wymiana progów drzwiowych	szt	3,00
46	KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,00

Przedmiar inwestorski

ul. Wileńska 22 m 14.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
47	KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km -za następne 19 km	m3	1,00
IV Opinia kominiarska			
48	Kalkulacja indywidualna Opinia kominiarska	szt.	1,00

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zygmunt Tokarski
GP-Upr. 389/90

ul. Wileńska 22/14 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
1	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.	3,000
2	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt.	3,000
3	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	3,000
4	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	10,000
5	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDyp 3x2,5	m	10,000
6	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	10,000
7	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg z uziemieniem w puszkach z podłączeniem /kuchnia - 2szt., pokój - 1szt./	szt.	3,000
8	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - gniazdo p/t z uziemieniem IP44	szt.	2,000
9	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - gniazdo p/t podwójne z bolcem	szt.	5,000
10	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze - łącznik p/t 1-biegunowy	szt.	3,000
11	KNR 4-03 1006/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
12	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa IP44	szt.	1,000
13	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B16 /dolozenie zabezp. obwodu kuchenki el. do istn. TB/	szt.	1,000
14	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	poniar.	6,000
15	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	poniar	1,000
16	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	poniar	9,000
17	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbe	1,000
18	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbe	1,000
19	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - sprawdzenie instalacji domofonowej	szt.	1,000
20	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kuchenki elektrycznej 2-płytowej	szt.	1,000
21	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,100
22	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,100

Zarząd Rejonów Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR
M. Krawiec
M. Krawiec

Remont pustostanu IS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-02 0312/02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 25-32mm	m	1,500
2	KNR-W 4-02 0312/01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 10-20mm	m	1,500
3	KNR-W 4-02 0314/04	Demontaż kurka gazowego o średnicy 15-25mm przy urządzeniach	szt	1,000
4	KNR-W 4-02 0313/02	Demontaż podejścia do gazomierza o średnicy 25mm	szt	0,500
5	KNR-W 4-02 0235/04	Demontaż zlewozmywaka blaszanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
6	KNR-W 4-02 0235/07	Demontaż wanny bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
7	KNR-W 4-02 0141/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000
8	KNR-W 4-02 0152/01 analogia	Demontaż zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300dm3 do podgrzewania wody - 80 dm3	szt	1,000
9	KNR-W 4-02 0132/04	Wymiana baterii wannowej ściiennej lub stojącej	szt	1,000
10	KNR-W 4-02 0224/03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt + wężyk z zaworem	kpl	1,000
11	KNR-W 4-02 0108/01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 15mm	szt	2,000
12	KNR-W 4-02 0211/04	Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 50mm, z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt	1,000
13	KNR-W 4-02 0211/04 analogia	Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 50mm, z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - syfon do pralki	szt	1,000
14	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1,000
15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa : zlew jednokomorowy + syfon z+ kpl kształtek + bateria stojąca +- wężyki dł min. 1,0 mm	kpl.	1,00
16	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl	1,000
17	KNR-W 2-15 0231/04	Wanny kąpielowe blaszane emaliowane bez obudowy 1,5m , syfon nadstropowy	kpl	1,000
18	KNR-W 2-15 0135/01	Zawory czepalne o średnicy nominalnej 15mm - do pralki	szt	1,000
19	KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściienne o średnicy nominalnej 15mm - umywalkowa	szt	1,000
20	KNR-W 2-15 0116/07	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu z tworzywa (kształtki z polipropylenu)	szt	2,000
21	KNR-W 2-15 0111/01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	6,000
22	KNR-W 2-15 0143/01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150dm3 - bojler 50dm3 dostawa + montaż		

Załącznik nr 1 do projektu
w Kielkowie
INSTALACJA NADZORCA PRAC
mgr inż. Barbara Sławik

Przedmiar

Remont pustostanu IS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR-W 4-01 0328/01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły	kpl	1,000
24	KNR-W 4-01 0338/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,000
25	KNR-W 4-01 0335/01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej (przebicie ręczne)	m	3,000
26	KNR-W 4-01 0325/02	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	2,000
27	KNR-W 4-02 0126/01	Wymiana wodomierza o średnicy 15mm + protokół plombowania	szt	2,000
28	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- gruz i złom	szt	1,000
29	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,500
			m3	0,500

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

mgr inż. Barbara Sławik