

ul. Wolska 6 33

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 1215/04 Mycie po robotach malarskich okien zespolonychAnalogia Wyczyszczenie stolarki okiennej.	m2	8,060
2	KNR 4-01 0804/01 P.A.Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2. Naprawa parapetów	miejsce	4,000
3	KNR 4-01 1209/13 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52m2	szt	4,000
4	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
5	KNR 2-02 1016/03 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD1w	szt	1,000
6	KNR 2-02 1019/08 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, wzmocnione 2 zamki, wizjer, numer	m2	1,600
7	KNR 4-01 0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	10,000
8	KNR 4-01 0411/08 Wymiana progów drzwiowych	szt	5,000
9	KNR 4-01 0920/20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z sztyldami	szt	4,000
10	KNR 4-01 1209/10 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	13,200
11	KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych	m2	7,560
12	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	6,000
13	KNR 2-02 0829/06 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	2,000
14	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	27,650
15	KNR 2-02 1115/05 Warstwa wygładzająca z masy z gipsu wolnowiążącego o grubości 1-3mm	m2	27,650
16	KNR 2-02 1111/05 P.A. Posadzki z desek klejonych. Analogia Ułożenie paneli podłogowych na pianie wraz z listwami panelowymi.	m2	27,650
17	KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej. Kuchnia	m2	8,120
18	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,000
19	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
20	KNR 4-01 0426/03 Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych. Demontaż boazerii	m2	11,950
21	KNR 4-01 0707/05 P.A.Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi. Naprawa po demontażu boazerii.	m	16,200
22	KNR 4-01 0713/02 P.A.Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach. Zerwanie kasetonów styropianowych	m2	18,380
23	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	35,790
24	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	107,150
25	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	107,550
26	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	35,790
27	KNR 4-01 1202/07 Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	1,500

Przedmiar

ul. Wolska 6/33

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
28	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	107,150
29	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	35,790
30	k.I. Opinia kominiarska powykonawcza- doliczyć do M	kpl.	1,000
31	KNR 4-01 1215/08 P.A.Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych. wyczyszczenie fliz i terakoty.	m2	20,000
32	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,000
33	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km S=19	m3	2,000

Stan: 11.05.2014 r. Kierownik
Instytucji: Zarząd Miejski w Katowicach
Wojciech Radziński
Upi. bud. 12.05.14

Wolska 6/33 remont pustaostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	5,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	5,000
3	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	11,000
4	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2	szt.	1,000
5	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt.	1,000
6	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt.	22,000
7	KNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	22,000
8	KNR 5-08 0301/03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym	szt.	1,000
9	KNR 5-08 0303/01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo	szt.	1,000
10	KNR 4-03 1001/07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	155,000
11	KNR 5-08 0209/04	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku YDY 5x4	m	20,000
12	KNR 5-08 0209/04	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku 5x2,5	m	15,000
13	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	40,000
14	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	80,000
15	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	155,000
16	KNR 4-01 0705/07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi	m	17,000
17	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt.	1,000
18	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.	4,000
19	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,000
20	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,000
21	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt.	16,000
22	KNR 4-03 1006/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
23	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm		

Wolska 6/33 remont pustaostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			otworów	1,000
24	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	5,000
25	KNR 5-08 0504/03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych oprawa szczelna do łazienki	szt.	1,000
26	KNR 4-03 0304/01	Wymiana tablic licznikowych na drewnie, konstrukcji stalowej lub płycie izolacyjnej	szt.	1,000
27	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek	szt.	1,000
28	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa	szt.	1,000
29	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 20A	szt.	3,000
30	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	3,000
31	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	1,000
32	KNNR 5 0407/02	Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach B16A/3	szt.	1,000
33	KNNR 5 0407/04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000
34	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	5,000
35	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	2,000
36	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
37	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	17,000
38	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
39		Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 4 płytowej z piekarnikiem	pomiar.	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Taborski
MAP 0077 OHOE.10

Przedmiar

Wolska 6 / 33 remont pustostanu Rob. Instalacyjno - sanitarne 2017

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Instalacje i osprzęt		
1	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
2	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0108/03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	2,000
4	KNR 4-02 0108/01	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 15-25mm	miejsce	5,000
5	KNR 4-02 0118/01	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	3,000
6	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
7	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej długość 160 cm	kpl	1,000
8	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej 45 x 40 na wspornikach i z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
9	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej bez wsporników z syfonem	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem wężowym	szt	1,000
11	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2,000
12	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
13	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
14	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
15	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15mm ciepłej i zimnej wody wraz z plombowaniem	szt	2,000

Załącznik Budowlany
w sprawie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Bartłomiej Młynarczyk
BPI/Upa. 130/80