

DETAL III MOCOWANIA KRATY OKIENNEJ

A-DETAL MOCOWANIA KRATY

podkuć tynk

profil przyokienny PCV

płyta syropianowa - 3cm

mocowanie krat okiennych
(kraty antywłamaniowe)

krata okienna
obramienie profil stalowy kwadratowy - 45mm
grubość ścianki 2,5 mm

A-DETAL MOCOWANIA
KRATY

A-MOCOWANIE KRATY

śruba fi 16mm

płaskownik 8x60m

mocowanie krat za
pomocą prętów o przekroju fi 16mm
oraz płaskowników 8x60mm

śruba fi 16mm

- Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
 3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
 4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
 5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓŻYWKI 20/12 31-419 KRAKÓW						<div>B.V. F.K STUDIO</div>	
Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków						
Obiekt i adres	Przychodnia zdrowia, ul. Wysłouchów 43, Kraków					STUDIO	
Temat	Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Wysłouchów 43 obejmujący: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu polegający na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji co oraz odgromowej					Branża	Architektura
Treść rysunku	DETAL III MOCOWANIE KRATY OKIENNEJ		Nr uprawnień	Podpis	Data	03/2016	
Autor opracowania	mgr inż.arch. Barbara Filipowska		MPOIA/021/2011		Skala	1:10	
					Nr Rys.	14	