Hydrofobowy cienkowarstwowy tynk akrylowy barwiony w masie. Spoiwo z żywic syntetycznych, wypełniacze mineralne, odporny na warunki atmosferyczne, wytrzymały mechani--cznie, o właściwościach antygrzybicznych , kładziony w technologii lekkiej-mokrej. Ziarnistość 2,00 mm, struktura "baranek". Kolor S 3036 Sempre impression

Tynk żywiczny o wielkosci ziarna 2mm,zawartości substancji stałych min. 80%Kolor brązowy RAL 3013 lub Sempre 2518

Uwaga - w części przyziemia oraz parteru nałożyć powłokę typu antygraffiki, powłoka bezbarwna nakładana ciśnieniowo.

k1 k2 k3 RENOWACJA KRAT OKIENNYCH WG ZESTAWIENIA KRAT

LEGENDA:

○ ZAMKNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW I SZCZELIN PRZED ROZPOCZĘCIEM REMONTU WG EKSPERTYZY ORNITOLOGICZNEJ
PO WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI ZABEZPECZENIE OTWORÓW WENTYLACYJNYCH STROPODACHU KRATKAMI WENTYLACYJNYMI ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9006

D1 ZESTAWY SZKLANE PRZEZNACONE DO WYMIANY

01 02 STOLARKA DO WYMIANY WEDŁUG ZESTAWIENIA STOLARKI

A PIASKOWANIE I MALOWANIE ISTIEJĄCEJ BALUSTRADY/POCHWYTU

DIV PRZEWIDZIANO DEMONTAŻ, RENOWACJĘ ORAZ PONOWY MONTAŻ WSZYSTKICH KRAT OKIENNYCH DETALE ZAŁĄCZONE DO OPRACOWANIA

DIII PRZEWIDZIANO DEMONTAŻ I PONOWY MONTAŻ WSZYSTKICH KRAT NA POZIOMIE PARTERU

L WYMIANA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO-DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ WEDŁUG PROJEJEKTU ELEKTRYKI

ELEWACJA WSCHODNIA

TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI:
- mechaniczne oczyszczenie oraz zmycie podłoża
-gruntowanie impregnatem grzybobójczym
-zaprawa klejąca o podwyższonej paraprzepusz
-czalności oraz przyczepności
-styropian EPS 70-040 λ = 0,040 W/- 17 cm
mocowanie także kołkami (min. 5 kołków na m2, zaś przy narożnikach budynku 8 kołków /m2)
-siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej , klej o
zwiekszonej wodo i mrozoodporności-3mm
-preparat gruntujący hydrofobizujący
-zaprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego strukturalbego barwionego w masie (ziarnistość 2 mm), w obrębie cokołu tynk żywiczny , zawartości substancji stałych min. 80%

COKÓŁ XPS - 12 cm
DO GŁĘBOKOŚCI ŁAW FUNDAMENTOWYCH

Tynk żywiczny o wielkosci ziarna 2mm, zawartości substancji stałych min. 80%Kolor brązowy RAL 3013 lub Sempre 2518

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓŻYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW

B.V. F.K STUDIO

Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków				
Obiekt i adres	Przychodnia zdrowia, ul Wysłouchów 43, Kraków				
Temat	Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Wysłouchów 43 obejmujący: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu polegający na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji co oraz odgromowej		Branża	ARCHITEKTURA	
Treść rysunku	PROJEKT, ELEWACJA WSCHODNIA-KOLORYSTYKA	Nr uprawnień	Podpis	Data	01.2016
Autor opracowania	mgr inż. arch Barbara Filipowska	MPOIA/21/2011		Skala	1:100
				Nr Rys.	05