

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty murowo-tynkowe i malarskie				
1	KNR 0-19 0929/09	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 1,20*1,66	m2	1,992
		razem	m2	1,992
2	KNR 0-19 0929/10	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 0,90*2,50	m2	2,250
		razem	m2	2,250
3	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 2,45*1,66	m2	4,067
		razem	m2	4,067
4	KNR 4-01 0920/02	P.A.Założenie na nowym miejscu okuć okiennych -nawietrzaki	szt	4,000
5	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka zewnętrznych podokienników blaszanych. z blachy nie nadającej się do użytku (1,30+2,50)*0,25	m2	0,950
		razem	m2	0,950
6	KNR 4-01 0530/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2	0,950
7	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych 1,20+2,45	m	3,650
		razem	m	3,650
8	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników (do M doliczyć koszt podokiennika)	szt	2,000
9	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2	szt	2,000
10	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	3,000
11	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2	szt	5,000
12	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie drzwi wewnętrznych do M-doliczyć skrzydła drzwiowe z ościeżnicami w komplecie (5 szt.) 1,60*5	m2	8,000
		razem	m2	8,000
13	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i usunięcie boazerii	kpl	1,000
14	Kalkulacja indywidualna	Zerwanie kasetonów styropianowych z sufitu	m2	51,350
15	KNR 4-01 0306/01	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (obmurowanie wanny lub brodzika)	m2	0,960
16	Kalkulacja indywidualna	Naprawa zabudowy meblowej w przedpokoju	kpl	1,000
17	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	11,800
18	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (łazienka i kuchnia) (1,68*2+1,78*2)*1,50+5,20*0,60	m2	13,500
		razem	m2	13,500
19	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi (łazienka i fartuch kuchenny)	m2	13,500
20	KNR K-04 0402/07	Gruntowanie podłoża jednokrotne		

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(2,80*2+2,11*2+2,94*2+3,45*2+4,64*2+3,29*2+2,25*2+5,31*2+3,60*2+1,60*2)*2,50+(1,78*2+1,68*2)+54,34	m2	221,210
		razem	m2	221,210
21	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	221,210
22	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	54,340
23	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	166,870
24	KNR 4-01 1214/02	Zeskrobanie farby z grzejników c.o.	m2	8,500
25	KNR 4-01 1212/23	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m	6,000
26	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	14,000
27	KNR 4-01 1212/05	Malowanie balustrady balkonowej	m2	5,000
28	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
29	KNR 4-01 0322/02	P.A.Obsadzenie rozet w ścianach	szt	1,000
		Roboty posadzkowe		
30	KNR 4-01 0211/01	P.A.Rozbiórka posadzek z płytek	m2	2,990
31	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	45,440
32	KNR 4-01 0816/06	P.A.Rozebranie podłogi z desek (p.pokój)	m2	5,910
33	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2	miejsc	15,000
34	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	2,990
35	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (łazienka)	m2	2,990
36	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej w pom łazienki	m2	2,99
37	KNR 2-02 1104/01	Posadzki z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych (łazienka)	m2	2,990
38	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- kuchnia i przedpokój gr 2 mm 5,91+5,38	m2	11,290
		razem	m2	11,290
39	KNR 2-02 1111/05	P.A. Ułożenie paneli podłogowych na piance z montażem kompletnych listew panelowych (pokoje) 10,14+16,41+11,94	m2	38,490
		razem	m2	38,490
40	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych i montaż listew metalowych	szt	6,000
41	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie		

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		$3,60 \times 2 + 1,60 \times 2 + 2,80 \times 2 + 2,11 \times 2 - 0,8 \times 6$	m	15,420
		razem	m	15,420
		Roboty pozostałe		
42	KNR 4-01 0919/28	Wymiana zamka górnego w drzwiach wejściowych	szt	1,000
43	Kalkulacja indywidualna	Montaż numeru na drzwiach wejściowych	szt	1,000
44	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	4,500
45	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=18	m3	4,500
46	K.I.	Opinia kominiarska powykonawcza	szt	1,000

Zarządca M. St. 1000 1000 1000 1000
 Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego
 Marek Koniczny
 RP-Upr. 248/92

Kureczaba 1/31 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.	2,000
2	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	3,000
3	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	2,000
4	KNR 4-03 1124/02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	7,000
5	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	19,000
6	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt.	30,000
7	KNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	30,000
8	KNR 4-03 1001/07	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym	m	238,000
9	KNR 5-08 0209/04	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu betonowym YDY 3x4	m	10,000
10	KNR 5-08 0209/03	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu betonowym YDY 4x1,5	m	90,000
11	KNR 5-08 0209/07	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² przyklejane w podłożu różnym YDY 3x2,5	m	138,000
12	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	238,000
13	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej przycisk dzwonek	szt.	1,000
14	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	6,000
15	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	23,000
16	KNR 4-03 1007/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 10cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	7,000
17	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	7,000
18	KSNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.	2,000
19	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl.	7,000
20	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych	szt.	2,000
21	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm Tablica TM	szt.	1,000
22	KNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 20A	szt.	1,000
23	KNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16	szt.	1,000

Kureczaba 1/31 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10	szt.	6,000
25	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego	szt.	2,000
26	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	szt	1,000
27	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar.	9,000
28	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	1,000
29	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	pomiar	23,000
30	Kalkulacja indywidualna	Naprawa lub sprawdzenie instalacji domofonowej	próbe	1,000
			kpl	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Toborek
MAP 0077 OHOE.10

Przedmiar

Ul. Kurezaba 1 / 31 Remont pustostanu - roboty instalacyjno sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	1,000
2	KNR INSTAL 0110/05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm (wraz z plombowaniem przez Firmę ENBRA tel.12/269 39 44).	kpl	1,000
3	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii prysznicowej ściiennej z natryskiem węzowym	kpl	1,000
4	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką - montaż na zlewozmywaku	kpl	2,000
5	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" + deska sedesowa	kpl	1,000
6	KNR 4-02 0218/04	Dostawa zlewozmywaka 2 komorowego z blachy + syfon (do montażu na szafce)	kpl	1,000
7	KNR 2-15 0213/01	Wymiana kratki ściekowej pod kabiną prysznicową	szt	1,000
8	KNR 4-02 0221/03	Wymiana kabiny prysznicowej 80 x 80 cm	kpl	1,000
9	KNR 4-02 0219/04	Wymiana umywalki fajansowej 50 cm z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór pralki automatycznej w łazience	szt	1,000
11	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
12	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1,000
13	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia do zlewozmywaka	miejsce	3,000
14	KNR 4-02 0212/01	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia pod podłączenie pralki w łazience	miejsce	1,000
15	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
16	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
17	KNR 2-15u1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	14,000
18	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	14,000
19	KNR 2-15 0422/01	Rury przyłącze o średnicy 10-15mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl	2,000
20	KNR 2-15 0419/01	Grzejniki stalowe drabinkowe do łazienki szer 600 mm, wys. 1200 mm	kpl	1,000
21	KNR 2-15 0419/04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o długości 1060mm	kpl	1,000
22	KNR 4-02 0301/01	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 15-20mm spawanie inst. gazowej	miejsce	14,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krynicy
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Zdzisław Wójcicki
BPR/Upr. 138/80

Przedmiar

Strona 3/4

Ul. Kurezaba 1 / 31 Remont pustostanu - roboty instalacyjno sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-15 0311/03	Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem elektrycznym dostawa i montaż	szt	1,000
24	KNR 2-15 0312/01	Wymiana grzejniki gazowego wody przepływowej o obciążeniu 7500-9000 kcal/h	kpl	1,000
25	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych wraz z dostarczeniem pozytywnego protokołu, oraz wniosku o napełnienie instalacji gazem	lokali	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZIEJU I KONTROLI
Władysław Młynarczyk
DPP/Up. 138/80