

Rydłówka 34 m 18

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Drzwi wejściowe				
1	KNR 4-01 0903 01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych PA regulacja i mycie drzwi wejściowych		
2	Kalkulacja indywidualna	wykonanie numeru na drzwiach - koszt dopisać do "M"	szt	1,000
				1,000
Drzwi wewnętrzne				
3	KNR 4-01 0354 09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2		
4	KNR 4-01 0320 02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł - 4 szt (1 szt ościeżnicy z odzysku)	szt	4,000
5	KNR 2-02 1016 02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych FD7	m2	6,400
6	KNR 2-02 1017 04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykonane szklone o powierzchni do 1,60m2 - szklona o powierzchni ponad 0,20m2 - 3 szt	szt	3,000
			m2	4,800
			razem	4,800
7	KNR-W 4-01 0917 05	Demontaż elementów okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami	szt	2,000
8	KNR 4-01 1209 09	Malowanie dwukrotnie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1,0m2	m2	0,480
			m2	3,200
			razem	3,680
Posadzki				
9	KNR 4-01 0818 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PA zerwanie posadzki z płytek PCV		
10	KNR 4-01 0818 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie wykładziny PCV	m2	36,860
11	KNR 0-12 1118 01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	36,860
12	KNR 0-12 1118 08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą - PA płytki jasne, wymiar dowolny	m2	2,690
13	KNR 2-02 1115 03	Warstwa wygładzająca z masy PCW na poliocianie winylu o grubości 1-3mm	m2	2,690
14	NNRNBK 8 1136 01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej PA posadzki z paneli klasa A3 kolor jasny, wraz z listawami pcv i progami, układane bezklejowo	m2	36,860
15	KNR 2-02 1112 05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej PA wykładzina PCV, kolor jasny, grub. co najmniej 3 mm, przeznaczona do pomieszczeń stałego pobytu ludzi	m2	32,130
16	KNR 2-02 1113 06	Listwy przysienne z polichlorku winylu klejone K+pok	m2	5,530
17	KNR 4-01 0411 08	Wymiana progów drzwiowych	m	21,000
			szt	2,000
Okna				
18	KNR 0-19 0929 04	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednoodzielnnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,0m2		
19	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż parapetów wewn. z PCV - koszt dopisać do "M" łączna długość 3,40	m2	3,130
20	Kalkulacja indywidualna	Regulacja drzwi balkonowych dwuskrzydłowych z PCV, konserwacja, wymiana uszczelek, dopasowanie i mycie - koszt dopisać do "M"	kpl	3,000
			kpl	1,000

Rydlówka 34 m 18

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawietrzaków higrosterowalnych	szt	3,000
22	KNR 4-01 1213 03	Lakierowanie grzejników radiatorowych 1,4 *3	m2	4,200
		razem	m2	4,200
23	KNR 4-01 0212 01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - parapety wewn.	m3	0,010
		Ściany		
24	KNR-W 4-01 0713 01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	30,000
25	KNR 4-01 0426 03	Rozebrawie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych	m2	34,000
26	KNR 4-01 1204 08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	150,000
27	KNR 2-02 0822 06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm PA ułożenie płytek kolor i wymiar dowolny	m2	17,600
28	KNR 4-01 1204 02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	150,000
29	KNR 4-01 0708 03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,400
30	KNR 4-01 0710 03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m2	3,500
		Sufity		
31	KNR-W 4-01 0713 01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	6,000
32	KNR 4-01 1204 08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	39,550
33	KNR 4-01 1204 01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	39,550
		Pozostałe		
34	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
35	Kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizację odpadów - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000

Zaprojektował: 
 Inżynier: 
 Inżynier: 

Rydłowska 34 18 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych		
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt	5,000
3	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt	5,000
4	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	9,000
5	KNR 4-03 1120/03	Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	14,000
6	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ²	szt	18,000
7	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
8	KNR 3 0304/02	Wykucie wnęk o objętości powyżej 0,01m ³ z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	szt	1,000
9	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglany	m ³	0,210
10	KNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm	szt	22,000
11	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglany	szt	22,000
12	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x4	m	150,000
13	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	15,000
14	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	25,000
15	KNR 5-08 0209/04	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu betonowym YDY 5x2,5	m	80,000
16	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	m	30,000
17	KNR 4-01 0705/07	Wykon. pasów tynku zwyk. kat. III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw. bruzdy z przewodami elektrycznymi	szt	1,000
18	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	15,000
19	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	m	135,000
20	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	6,000
21	KNR 4-03 1006/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	szt	16,000
22	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
23	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglano pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	otworów	1,000

Ul. Rydłówka 34 / 18 Remont pustostanu - roboty instalacyjno sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-15 0108 01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
2	KNR INSTAL 0110 05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm (wraz z plombowaniem p...)	kpl	2,000
3	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym	szt	1,000
4	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką - montaż na zlewozmywaku	kpl	2,000
5	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" + deska sedesowa	kpl	1,000
6	KNR 4-02 0218 04	Dostawa zlewozmywaka 2 komorowegoz blachy + syfon (do montażu na szafce)	kpl	1,000
7	KNR 2-15 0213/01	Wymiana kratki ściekowej od wanny	szt	1,000
8	KNR 4-02 0221/01	Wymiana wanny blaszanej 160 cm wraz z osprzętem - zamontowanie zgodnie z instrukcją montażu, trwale przymocowanie do ścian i posadzki łazienki, oraz uszczelnienie sylikonem styków rantów wanny z licem ścian.	kpl	1,000
9	KNR 4-02 0219/04	Wymiana umywalki fajansowej 50 cm z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0109 01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór pralki automatycznej	szt	1,000
11	KNR 4-02 0210 04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
12	KNR 4-02 0212 05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1,000
13	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia do zlewozmywaka	miejsce	3,000
14	KNR 4-02 0212/01	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia pod podłączenie pralki	miejsce	1,000
15	KNR 4-02 0236/04	Prze czyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
16	KNR 4-02 0236 03	Prze czyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
17	KNR 2-15u1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12,000
18	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	12,000
19	KNR 4-02 0308/02	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm	m	10,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Rydłówce
INSPEKTOR NADZORSTWA I KONTROLI

