

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty murowo-tynkowe i malarskie				
1	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
2	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	4,000
3	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie drzwi pokojowych szt 2, łazienkowych 1 szt i kuchennych 1 szt do M-doliczyć skrzydła drzwiowe z ościeżnicami w kompl 0,80*2,00*3+0,70*2,00	m2	6,200
		razem	m2	6,200
4	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie drzwi wejściowych pełnych, jednodzielných-kompletných do M-doliczyć kpl drzwi z ościeżnicą	m2	1,600
5	KNR 4-01 0211/01	P.A.Skucie zniszczonych fliz ze ścian w łazience (1,80*2+1,61*2)*1,20	m2	8,184
		razem	m2	8,184
6	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1,80*3	m	5,400
		razem	m	5,400
7	KNR 4-01 0321/02	Obsadzenie podokienników drewnianych szer. 45 cm ponad 1,5m (parapety doliczyć do M)	szt	3,000
8	KNR 4-01 1214/02	Zeskrobanie farby z grzejników c.o.	m2	4,800
9	KNR 4-01 1212/23	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m	4,800
10	KNR 4-01 1209/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 1,0m2 (okno kontaktowe)	m2	0,700
11	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3,20*2+3,20*2+4,90*2+4,08*2+1,13*2+1,61*2+1,63*2+3,08*2+3,28*2+3,20*2)*2,68+1,80*1,30*2+1,61*1,30*2	m2	165,968
		razem	m2	165,968
12	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach	m2	51,360
13	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	51,360
14	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	165,968
15	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	25,000
16	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
17	KNR 4-01 0322/02	P.A.Obsadzenie rozet w ścianach	szt	1,000
18	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (przy kabinie i fartuch kuchenny)	m2	16,230
19	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi (łazienka i kuchnia) 1,80*1,50*2+1,61*1,50*2+1,50*4,00	m2	16,230
		razem	m2	16,230
Roboty posadzkowe				
20	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej w pom łazienki 1,80*1,61	m2	2,898

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	2,898
21	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	2,898
22	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	2,898
23	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (łazienka)	m2	2,898
24	KNR 2-02 1104/01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych (łazienka)	m2	2,898
25	KNR 2-02 1111/05	PA. Ułożenie paneli podłogowych na piance z montażem kompletnych listew panelowych (2 pokoje o przedpokój) 3,20*3,20+4,90*4,08+1,13*1,61+1,63*3,08	m2	37,072
		razem	m2	37,072
26	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych i montaż listew metalowych	szt	4,000
27	KNR 4-01 0818/05	P.A. Zerwanie posadzki z paneli podłogowych (kuchnia) 3,28*3,20	m2	10,496
		razem	m2	10,496
28	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1.0m2 (kuchnia)	miejsce	10,496
29	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- kuchniaj	m2	10,496
30	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyścienne 3,28*2+3,20*2	m	12,960
		razem	m	12,960
		Roboty pozostałe		
31	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,500
32	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=19	m3	2,500
33	K.I.	Opinia kominiarska powykonawcza	szt	1,000

Pracownik Wykonawcy
 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 Marek Kuleczny
 RP-Upr. 248/92

Lagiewnicka 37/16 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	5,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	5,000
3	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	16,000
4	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5m2	szt	1,000
5	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
6	21 K.J.	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	21,000
7	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	21,000
8	KNR 4-03 1001/07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m	150,000
9	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7.5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1.5	m	45,000
10	KNR 5-08 0209/04	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku YDY 3x4	m	25,000
11	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7.5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2.5	m	90,000
12	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	150,000
13	KNR 4-01 0705/07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi	m	20,000
14	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt	2,000
15	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
16	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	3,000
17	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	15,000
18	KNR 4-03 1006/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
19	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
20	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kolkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	6,000
21	KNR 5-08 0504/03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych oprawa szczelna do łazienki	szt.	1,000
22	KNNR 3 0304/02	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowaniem	m3	0,040
23	KNR 5-18 0803/03	Skrzynki do tablic rozdzielczych typu S o wym. 4x4 dm skrzynka licznikowa zgodna ze standaryzacją Tauron Dystrybucja oddział Kraków		

Przedmiar

Lagiewnicka 37/16 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2.5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek	szt.	1,000
25	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa	szt.	2,000
26	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 20A	szt.	3,000
27	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	1,000
28	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	3,000
29	KNNR 5 0407/03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy I (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000
30	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	szt.	1,000
31	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar.	5,000
32	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	1,000
33	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	pomiar	16,000
34	K1	Dostawa i montaż bojlera elektrycznego 20l podszafkowego	próbe	1,000
35	K1	Sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonowej	prób.	1,000
			szt.	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Jacharek
MAP 00-77 OHOE 10

Ul. Lagiewnicka 37 / 16 Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
2	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	3,000
4	KNR 4-02 0108/03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	3,000
5	KNR 4-02 0212/01	Wykonanie podejścia z rur PCW średnicy 32mm pod pralkę automatyczną w kuchni	miejsce	1,000
6	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór pralkę i baterie średnicy 15mm	szt	7,000
7	KNR 4-02 0118/01	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	3,000
8	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
9	KNR 2-15 0213/01	Wymiana kratki odpływowej od wanny	szt	1,000
10	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej dług. 170 cm zgodnie z warunkami montażu (trwale przymocowanej do podłogi i ścian z uszczelnieniem sylikonem)	kpl	1,000
11	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
12	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej z syfonem bez wsporników (dostawa).	szt	1,000
13	KNR 4-02 0219/04	Wymiana umywalki fajansowej piccolo bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
14	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką	szt	2,000
15	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
16	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze wody zimnej skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15mm + plombowanie przez Firmę ENBRA (tel. 12 / 269 39 44)	szt	2,000
17	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
18	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
19	KNR 2-15UI 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	20,000
20	KNR 2-15 0311/03	Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem - dostawa i montaż	szt	1,000
21	KNR 4-02 0312/01	Wymiana pieca gazowego jednofunkcyjnego o mocy do 14 kW, klasa energetyczna A, zasilanie 230V/50Hz, zawór odcinający 3/4" - 1 "	kpl	1,000
22	KNR 4-02 0301/01	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 15-20mm łączonej na spawanie	miejsce	16,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPIKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Władysław Dynarczyk
Z.P. Upr. 038/80

Ul. Lagiewnicka 37 / 16 Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-02 0305/01	Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 15mm w instalacjach	szt	1,000
24	KNR 4-02 0302/01	Wymiana trójnika średnicy 15-20mm przystosowanego do wykonywania prób inst. gazowej	szt	1,000
25	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne rur gazowych o średnicy ponad 50-100mm	m	16,000
26	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych	lok	1,000
27	KNR 2-15 0404/01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji gaz. w budynku mieszkalnych + pozytywny protokół wraz z wnioskiem o napełnienie inst. gazem	urządzenie	2,000