

Okólna 9 m 91

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Drzwi wejściowe				
1	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	0,500
2	KNR 2-02w 1026/01	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe	m2	1,800
3	KNR 2-02w 1026/03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne konfekcjonowane - drzwi ocieplone, wizjer, 2 zamki, kolor dopasowany do pozostałych na klatce schodowej, numer na drzwiach	m2	1,800
Drzwi wewnętrzne				
4	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
5	KNR 4-01 0320/06	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z betonu	m2	3,600
6	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	2,000
7	KNR 2-02 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2	m2	3,600
Posadzki				
8	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	7,660
9	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	7,660
10	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą - PA płytki kolor jasny, i wymiar dowolny	m2	7,660
11	KNR 2-02 1115/03	Warstwa wygładzająca z masy PCW na poliocianie winylu o grubości 1-3mm	m2	7,660
12	NNRNB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej PA posadzki z paneli klasa A3 kolor jasny, wraz z podkładem, listawmi pcv i progami, układane bezklejowo	m2	16,400
Okna				
13	Kalkulacja indywidualna	Regulacja stolarki okiennej z PCV - wymiana uszczeltek, konserwacja i mycie - okno 2,4x1,4	kpl	1,000
14	KNR-W 4-01 1210/14	Lakierowanie dwukrotne podokienników wew i zew o powierzchni do 0,75m2	szt	1,000
15	KNR 4-01 1213/03	Lakierowanie grzejników radiatorowych	m2	1,400
		1,4	razem	1,400
Ściany				
16	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	88,500
17	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	88,500
18	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m2	88,500
19	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	4,000
20	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	4,000
21	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm PA płytki kolor jasny, wymiar dowolny gat.I		

Przedmiar

Okólna 9 m 91

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie płytek ściennych i podłogowych w łazience - koszt dopisać do "M"	m2	4,000
			m2	10,000
		Sufity		
23	KNR 4-01 1204 08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	26,730
24	KNR 4-01 1204 01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	26,730
		Pozostale		
25	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
26	Kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizację odpadów - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000

Przedmiar robót budowlanych
Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego
Cew
Załącznik nr 1
12-01-15/23

Okólna 9 91 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	6,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	6,000
3	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	18,000
4	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ²	szt	1,000
5	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
6	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	27,000
7	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	27,000
8	KNR 4-03 1001/07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	140,000
9	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	40,000
10	KNR 5-08 0209/04	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku YDY 3x4	m	20,000
11	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	80,000
12	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	140,000
13	KNR 4-01 0705/07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	20,000
14	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt	1,000
15	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
16	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000
17	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	12,000
18	KNR 4-03 1006/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
19	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
20	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	6,000
21	KNR 5-08 0504/03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych oprawa szczelna do łazienki	szt.	1,000
22	KNNR 3 0304/02	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowaniem	m ³	0,040
23	KNR 5-18 0803/03	Skrzynki do tablic rozdzielczych typu S o wym. 4x4 dm skrzynka licznikowa zgodna ze standaryzacją Tauron Dystrybucja oddział Kraków		

Okólna 9/91 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt.	1,000
24	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek	szt.	1,000
25	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa	szt.	1,000
26	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 20A	szt.	1,000
27	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	3,000
28	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	1,000
29	KNNR 5 0407/03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy I (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000
30	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	4,000
31	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
32	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	12,000
33	KI	Sprawdzenie i uruchomienie instalacji domowej	kpl	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Piórkowski
MAP 0077 OHOE/10

Ul. Okólna 9 / 91 - Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
2	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2,000
4	KNR 4-02 0108/03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	2,000
5	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod baterie średnicy 15mm	szt	4,000
6	KNR 4-02 0108/01	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 15-25mm	miejsce	4,000
7	KNR 4-02 0118/01	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	3,000
8	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór pralki automatycznej	szt	1,000
9	KNR 4-02 0212/01	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm dla pralki automatycznej	miejsce	1,000
10	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
11	KNR 4-02 0221/03	Wymiana brodzika wraz z kabiną prysznicową 80x80 cm	kpl	1,000
12	KNR 4-02 0216/07	Wymiana kratki ściekowej podłogowej pod brodzikiem o średnicy 50mm	szt	1,000
13	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii prysznicowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
14	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej z syfonem bez wsporników	szt	1,000
15	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
16	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
17	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
18	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych wody zimnej	kpl	1,000
19	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze skrzyd. w.z. o średnicy 15-20mm wraz z plombowaniem przez firmę instalacyjną z dnia 12/2017	szt	1,000
20	KNR 2-15U1 000600/01	Przeróbki instalacji wodnej 15 - 20 mm - uporządkowanie przebiegu instalacji dla poprawy funkcjonalności mieszkania - rozprowadzenie wody zimnej i ciepłej	m	12,000
21	KNR 4-02 0301/01	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 15-20mm - przespawanie instalacji gazowej	miejsce	8,000
22	KNR 2-15 0307/02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza we wnękach, o średnicy przyłącza do 25mm i rozstawie pod gazomierz 13 cm.	kpl	1,000

Ul. Okólna 9 / 91 - Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-02 0305/01	Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 15mm w instalacjach	szt	1,000
24	KNR 2-15 0311/03	Kuchnie gazowe z piekarnikiem gazowym - dostawa i montaż	szt	1,000
25	KNR 4-01 1212/29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	8,000
26	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m	8,000
27	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz z protokołem szczelności i wnioskiem o napełnienie instalacji gazem	lok	1,000
28	KNR 2-15 0404/01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych	urządzenie	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
Prakowice
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Władysław Młynarczyk
BPP.Upr. 138/80