

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty murowo-tynkowe i malarskie				
1	KNR 4-01 1215/04	Mycie okien zespolonych i drzwi	m2	22,000
2	KNR 4-01 0909/04	Dopasowanie (regulacja) skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt	6,000
3	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych (mały pokój)	m	6,200
4	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m do M doliczyć koszt parapetów	szt	1,000
5	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie okładziny styropianowej z sufitu (kasetonów) w łazience	m2	2,900
6	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na suficie w łazience	m2	2,900
7	KNR 4-01 0920/02	P.A.Założenie na nowym miejscu okuć okiennych -nawietrzaki	szt	3,000
8	Kalkulacja indywidualna	Odnowienie fug	m2	15,000
9	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	35,630
10	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,61*2+4,78*2+1,22*2+2,56*2+2,86*2+0,96*2+2,68*2+2,49*2+0,77*2+3,15*2+1,22*2)*2,61+(1,49*2+1,95*2)*1,20	m2	140,322
		razem	m2	140,322
11	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	7,000
12	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
Roboty posadzkowe				
13	KNR 2-02 1111/05	PA. Ułożenie paneli podłogowych na piance z montażem kompletnych listew panelowych (mały pokój) 2,56*2,86+0,96*0,59-0,63*0,35	m2	7,668
		razem	m2	7,668
14	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych i montaż listew metalowych	szt	1,000
Roboty pozostałe				
15	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,500
16	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=18	m3	0,500
17	K.I.	Opinia kominiarska powykonawcza	szt	1,000

Marek Kucharczyk
 Inżynier Budownictwa
 RP-UP 145/92

Stacyja 24 14 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Remont instalacji				
1	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	14,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	5,000
3	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2	szt	1,000
4	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
5	KNR 4-03 1145/01	Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 0,5m2 mocowanych śrubami kotwowym w podłożu ceglanym	szt	1,000
6	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	5,000
7	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	110,000
8	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	90,000
9	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	60,000
10	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	23,000
11	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej przycisk dzwonek	szt	1,000
12	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	5,000
13	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	23,000
14	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	110,000
15	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	60,000
16	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	17,000
17	KNR 5-08 0501/03	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach plastikowych lub kotwiących - 1 mocowanie	kpl	4,000
18	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	1,000
19	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych oprawa szczelna do łazienki	szt	1,000
20	KNR 5-08 0401/03	Ręczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym	aparat	1,000
21	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi dzwonek	szt	1,000
22	KNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B10	szt	2,000

Stacyja 24/14 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16	szt	3,000
24	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	5,000
25	KNNR 5 1304/05	Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	szt	1,000
26	KNNR 5 1304/06	Pomiary skuteczności zerowania - każdy następny pomiar	szt	16,000
27	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
28	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonu	kpl	1,000
29	KNNR 3 0304/02	Wykucie wnęk o objętości poniżej 0.01m ³ z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,080
30	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglany	m	80,000
31	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x4	m	10,000
32	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x2,5	m	50,000
33	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	60,000
34	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	80,000
35	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	50,000
36	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglany	szt	5,000
37	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	2,000
38	KNR 5-08 0302/02	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów do 2,5mm ²	szt	3,000
39	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów ściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm tablica bezpiecznikowa	szt	1,000
40	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	2,000
41	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego C20A	szt	3,000
42	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 16A	szt	2,000
43	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 6A	szt	2,000
44	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 3-biegunowego B16A/3	szt	3,000
45	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika przeciwporażeniowego 4-biegunowego		

Stacyja 24/14 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNR 5-18 0803/04	Montaż skrzynek do tablic rozdzielczych typu S. o wymiarach 6x4dm skrzynka licznikowa zgodna z wytycznymi Tauron Dystrybucja	szt	1,000
47	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach stycznika modułowego	szt	1,000
48	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach zegara sterującego elektronicznego	szt	1,000
49	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pieca akumulacyjnego statycznego 3,5 kW	szt	2,000
50	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż grzejnika łazienkowego 0,5-0,7kW	szt	1,000
51	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pieca akumulacyjnego 0,8 - 1 kW	szt	1,000
52	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pieca akumulacyjnego 1,5 kW	szt	1,000
53	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kuchni elektrycznej czteropłytywowej z piekarnikiem	szt	1,000
54	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż bojlera elektrycznego 80l	szt	1,000
55	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
56	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	7,000
57	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbc	1,000
58	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	4,000
59	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	2,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krasnym
Mieście
Główny Inżynier
Budownictwa
MARP.007/OH/OE.10

Ul. Stacyjna 24 / 14 Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR 4-02 0212/03	Wykonanie podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą wciskową pod kabinę prysznicową i umywalkę	miejsce	2,000
2	KNR 4-02 0109/01	Wykonanie podejścia wodociągowego pod zawór i baterie średnicy 15mm	szt	5,000
3	KNR 4-02 0118/01	Montaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	3,000
4	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
5	KNR 4-02 0221/03	Czyszczenie brodzika wraz z kabiną prysznicową wraz z uzupełnieniem uszczelnienia sylikonowego w pełnym zakresie funkcjonowania urządzenia	kpl	1,000
6	KNR 4-02 0121/04	Montaż baterii prysznicowej ściennej z natryskiem wężowym	szt	1,000
7	KNR 4-02 0218/04	Dostawa zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej z syfonem bez wspomników (dostosowana do montażu na szafkę)	kpl	1,000
8	KNR 4-02 0121/01	Montaż baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką	szt	2,000
9	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	1,000
10	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze wody zimnej i ciepłej skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15mm + plombowanie przez Firmę ENBRA (tel. 12 / 269 39 44)	szt	1,000
11	KNR 2-15U1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	18,000
12	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
13	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
14	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej "PICOLLO" ze wspomnikiem z syfonem z tworzywa	kpl	1,000

Załącznik Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Władysław Młynarczyk
12.04.2019r. 138/89