

Ul. Marczyńskiego 7/22 Kraków

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,000
2	KNR 4-04 0501/04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na m2 posadzki <i>ANALOGIA</i> <i>Rozebranie podłogi panelowej w pokoju i przedpokoju</i>	m2	20,731
3	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km <i>ANALOGIA</i> <i>Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki</i>	m3	0,560
4	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,560
II. STOLARKA OKIENNA				
5	KNR 4-01 0903/02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych balkonowych zespolonych licząc łącznie za skrzydło letnie i zimowe z rozkręceniem i skręceniem <i>ANALOGIA</i> <i>Konserwacja i regulacje istniejących drzwi balkonowych.</i>	szt	4,000
6	KNR 4-01 0909/04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2 <i>ANALOGIA</i> <i>Konserwacja i regulacje skrzydła okiennego w kuchni.</i>	szt	1,000
7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa nawietrzaków automatycznych higrosterowalnych	szt.	2,000
8	KNR 4-01 0911/03	Naprawa wietrzników okiennych przez przeklejenie z dopasowaniem <i>ANALOGIA</i> <i>Montaż wietrzników okiennych</i>	szt	2,000
III. STOLARKA DRZWIOWA				
9	KNR 4-01 0903/02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych balkonowych zespolonych licząc łącznie za skrzydło letnie i zimowe z rozkręceniem i skręceniem <i>Regulacja i konserwacje istniejącej stolarki drzwiowej</i>	szt	4,000
10	KNR 4-01 0919/26	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe <i>Drzwi wejściowe do lokalu</i>	szt	1,000
11	KNR 4-01 0919/24	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe <i>Drzwi wewnętrzne</i>	szt	3,000
12	KNR 4-01 0919/21	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z rozetami	szt	4,000
13	KNR 4-01 1209/08	Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	9,840
14	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	2,000
IV. PRACE MURARSKIE, TYNKI				
15	KNR 2-02 0121/01	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 6cm <i>Uzupełnienie ścianki działowej pomiędzy kuchnią a pokojem.</i>	m2	5,181
16	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie <i>Uzupełnienie tynków - ścianka działowa</i>		

Ul. Marczyńskiego 7/22 Kraków

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	10,362
			m2	114,944
V. MAŁOWANIE				
18	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejne)	m2	23,265
19	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów	m2	7,500
20	KNR K-08 0201/06	Przyklejenie warstwy siatki zbrojącej na ściany przy użyciu kleju	m2	3,200
21	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą	m2	23,265
22	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą	m2	8,978
23	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>sufity</i>	m2	32,130
24	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych <i>Ściany</i>	m2	93,176
25	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	32,130
26	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	69,911
27	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian <i>Łamperie olejne w kuchni i łazience</i>	m2	23,265
28	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	5,260
29	KNR 4-01 1215/07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych <i>ANALOGIA sprzątanie i mycie posadzek i parkietów</i>	m2	32,130
30	KNR 4-01 1215/01	Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych	m2	7,875
31	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	1,190
32	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe	m2	9,840
V. PODŁOGI I POSADZKI				
33	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m2	20,731
34	KNR-W 2 1207/01	Samopoziomujący podkład podłogowy pod posadzki - jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym zespolony grubości 25,0mm	m2	5,603
35	KNR 13-12 1002/01	Zbrojenie posadzek siatką tkaną Rabitza	m2	5,603

Ul. Marczyńskiego 7/22 Kraków

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
36	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	16,456
37	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem <i>ANALOGIA</i> <i>Montaż płyt OSB "pióro - wpust"</i>	m2	5,603
38	KNR 2-02 1112/01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną <i>Przedpokój</i>	m2	5,603
39	KNR-W 2 1205/09	Posadzki z płyt prospanelowych , na piance <i>Pokój</i>	m2	16,456
40	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m	21,020
41	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych <i>Progi i listwy aluminiowe</i>	szt	3,000
42	Kalkulacja indywidualna	Odczyszczenie i konserwacja istniejących posadzek z płytek ceramicznych w kuchni i łazience	m2	8,978
43	KNR 4-01 0812/05	Wymiana cokołików na zaprawie cementowej o długości do 1m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek klinkierowych 25x12cm	m	15,820
VI. POZOSTALE PRACE				
44	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą <i>Uszczelnienie płyty balkonowej</i>	m2	7,260
45	KNR 7-12 0101/02	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości <i>Balustrada balkonowa</i>	m2	6,974
46	KNR 7-12 0105/03	Odtłuszczenie konstrukcji stalowych szkieletowych	m2	6,974
47	KNR 7-12 0201/03	Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrzdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych szkieletowych	m2	6,974
48	KNR 7-12 0209/03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji stalowych szkieletowych	m2	6,974
49	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
50	Kalkulacja indywidualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej powykonawczej	szt.	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Piotr Jagielka
146/92 B-B

ul. Marczyńskiego 7/22 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
1	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - gniazdo p/t z uziemieniem IP44	szt	1,000
2	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - gniazdo p/t podwójne z bolcem	szt	7,000
3	KNR 4-03 0307/06	Wymiana przełączników świecznikowych szeregowych, schodowych lub krzyżowych do 10A podtynkowych w puszcze - łącznik p/t świecznikowy	szt	4,000
4	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo p/t podwójne z bolcem	szt.	1,000
5	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa IP44	szt.	2,000
6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	szt.	1,000
7	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	4,000
8	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	1,000
9	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
10	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	9,000
11	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
12	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
13	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglany	szt	1,000
14	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230V	szt	1,000
15	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - sprawdzenie instalacji domofonowej	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
DIREKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO
Marek Stęka
MAD/0031/PW/03/22

ul. Marczyńskiego 7 / 22 - remont pustostanu , roboty sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR-W 4-02 0131/01	Wymiana wodomierza o średnicy 15mm w rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania - ciepłej i zimnej wody z kosztem plombowania	szt	2,000
2	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2,000
3	KNR 4-02 0220/05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfonu umywalkowego z tworzywa i spustu	szt	1,000
4	Kalkulacja indywidualna	Wyczyszczenie zlewu , umywalki , w.c. , wanny	kpl	1,000
5	KNR 4-02 0120/02	Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15-25mm do w.c. , umywalki , zlewu pralki	szt	6,000
6	KNR 4-02 0109/07	Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym metalowym	szt	1,000
7	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	4,000

Zarząd Budynków Komunalnych
Kraków
INSPEKTOR NADZORU INWENTARYZACJI
[Podpis]
[Data: 2013-09-03]