

Przedmiar

Okólna 9 m 19

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Drzwi wejściowe				
1	Kalkulacja indywidualna	wykonanie numeru na drzwiach - koszt dopisać do "M"		1,000
Drzwi wewnętrzne				
2	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	4,000
3	KNR 4-01 0320/06	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z betonu - koszt ościeżnic szt 4 dopisać do "M"	m2	6,400
4	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m	40,000
5	KNR 2-02 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2 - K, Pok i, II 4,8	m2	4,800
		razem	m2	4,800
6	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 - Łaz	m2	1,400
Posadzki				
7	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	28,970
8	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	5,060
9	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą PA kolor i wymiar dowolny	m2	5,060
10	KNR 2-02 1115/03	Warstwa wygładzająca z masy PCW na poliocianie winylu o grubości 1-3mm	m2	34,040
11	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej PA wymiana posadzki z paneli klasa A3 kolor jasny, wraz z listawami pcv i progami 28,97	m2	28,970
		razem	m2	28,970
Okna				
12	KNR 0-19 0929/09	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2	m2	1,680
13	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2	m2	3,400
14	KNR 4-01 0533/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m2	0,800
15	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,050
16	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż parapetów wewn. z PCV - koszt dopisać do "M" łączna długość 4,6	kpl	3,000
17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawietrzaków higrosterowalnych - koszt dopisać do "M"	szt	2,000
18	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 - okno wewn.	m2	1,760
19	KNR 4-01 1101/07	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim walcowanym, wzorzystym o grubości 3-4mm, powierzchnia szyby ponad 0,5m2	m2	0,500
20	KNR 4-01 1213/03	Lakierowanie grzejników radiatorowych 1,4	m2	1,400
		razem	m2	1,400

Okólna 9 m 19

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Ściany				
21	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		12	m2	12,000
		razem	m2	12,000
22	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów PA gruntowanie tynków	m2	169,430
23	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	157,430
24	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	132,650
25	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą -	m2	5,000
26	KNR 4-01 0211/09	Wykucie wnęk w ścianach z betonu gruzowego na głębokość do 15cm PA powiększenie otworów wentylacyjnych	m2	0,100
Sufity				
27	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	36,780
28	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	36,780
29	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki wentylacyjnych	szt	2,000
Pozostałe				
30	Kalkulacja indywidualna	mycie elementów lokalu nie podlegających wymianiem - szyb, płytek, parapetów, urządzeń łazienkowych - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
31	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
32	Kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizację odpadów- koszt dopisać do "M"	kpl	1,000

Działalność z zakresu
 Inspekcji i Nadzoru
 Dr. inż. Tomasz
 12-11-2013

Okólna 9/19 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	3,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	3,000
3	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	7,000
4	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	8,000
5	KNR 4-03 1120/03	Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	8,000
6	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ²	szt	1,000
7	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
8	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	21,000
9	KNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	21,000
10	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	155,000
11	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	40,000
12	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	115,000
13	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	155,000
14	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt	1,000
15	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	5,000
16	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	16,000
17	KNR 4-03 1006/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
18	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
19	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	5,000
20	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek	szt	1,000
21	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa	szt	1,000
22	KNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 20A	szt.	1,000
23	KNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A		

Okólna 9 19 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt.	3,000
24	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	1,000
25	KNNR 5 0407/03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy I (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000
26	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	miar.	5,000
27	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	miar	1,000
28	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	miar	10,000
29	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próba	1,000
30	Kalkulacja indywidualna	Uruchomienie lub naprawa instalacji domofonowej	kpl	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Toborek
MAP 0077.OHOE/10

Ul. Okólna 9 / 19 - Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
2	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2,000
4	KNR 4-02 0108/03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	2,000
5	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod baterie średnicy 15mm	szt	4,000
6	KNR 4-02 0108/01	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 15-25mm	miejsce	4,000
7	KNR 4-02 0118/01	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	3,000
8	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór pralki automatycznej	szt	1,000
9	KNR 4-02 0212/01	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm dla pralki automatycznej	miejsce	1,000
10	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
11	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej dług. 170 cm	kpl	1,000
12	KNR 4-02 0216/07	Wymiana kratki ściekowej podłogowej pod wanną o średnicy 50mm	szt	1,000
13	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym	szt	1,000
14	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej z syfonem bez wsporników	szt	1,000
15	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
16	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
17	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
18	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych wody zimnej	kpl	1,000
19	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze skrzydł. w.z. o średnicy 15-20mm wraz z plombowaniem	szt	1,000
20	KNR 2-15U1 000600/01	Przeróbki instalacji wodnej 15 - 20 mm - uporządkowanie przebiegu instalacji dla poprawy funkcjonalności mieszkania - rozprowadzenie wody zimnej i ciepłej	m	12,000
21	KNR 4-02 0301/01	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 15-20mm - przespawanie instalacji gazowej	miejsce	8,000
22	KNR 2-15 0307/02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza we wnękach, o średnicy przyłącza do 25mm i rozstawie pod gazomierz 13 cm.	kpl	1,000

Ul. Okólna 9 / 19 - Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-02 0305/01	Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 15mm w instalacjach	szt	1,000
24	KNR 2-15 0311/03	Kuchnie gazowe z piekarnikiem gazowym - dostawa i montaż	szt	1,000
25	KNR 4-01 1212/29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	8,000
26	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m	8,000
27	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz z protokołem szczelności i wnioskiem o napełnienie instalacji gazem	lok	1,000
28	KNR 2-15 0404/01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych	urządzenie	1,000

Zarząd Miast i Gmin Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Władysław Młynarczyk
BPP:Upr. 138/80