

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Stolarka okienna - drzwiowa				
1	KNR 4-01 1215/04	p.a. Czyszczenie i mycie stolarki okiennej i drzwi balkonowych z PCV, parapetu (1,50*1,60+0,90*2,00)*2+1,50*1,60*2+1,65*0,25	m2	13,613
		razem	m2	13,613
2	Kalk. indywid.	Wymiana nawiewnika higrosterowanego w oknie	szt	2,000
3	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	4,000
4	KNNR 2 1104/02	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnica drzwi zewnętrznych wzmocnionych	m2	1,600
5	KNNR 2 1104/02	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice drzwi wewnętrznych Drzwi wewnętrzne pokojowe 0,80*2,00 Drzwi do łazienki 0,70*2,00	m2 m2 m2	1,600 1,400 3,000
		razem	m2	3,000
6	KNR 2-02 1019/08	p.a. Skrzydło drzwiowe, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone. montaż numeru na drzwiach	m2	1,600
7	KNR 2-02 1017/04	p.a. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone 0,80*2,00*2	m2 m2	3,200 3,200
		razem	m2	1,400
8	KNR 2-02 1017/03	p.a. Skrzydło drzwiowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone. w dolnej części drzwi kratka nawiewna o pow. 0,022 m2 0,70*2,00	m2 m2	1,400 1,400
		razem	m	19,100
9	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów (2,00+2,00+0,80)*3+2,00+2,00+0,70	m	19,100
		razem	m	19,100
10	KNR 2-02 1009/06	p.a. Drzwiczki skrzynki licznikowej	m2	1,100
11	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m - p.a. Montaż podokiennika z blachy powlekanej	szt	1,000
PODŁOGI I POSADZKI				
12	KNR 4-01 1215/04	p.a. Czyszczenie i mycie terakoty oraz paneli podłogowych Posadzka 2,06*1,20+1,42*1,68+2,06*3,73+1,97*1,58 Cokolik (2,06+1,20+1,26)*0,10+(2,06+1,58)*2*0,10+(2,06+3,73)*0,10-0,80*4 Panele podłogowe 3,40*5,15+1,95*1,80	m2 m2 m2 m2	15,654 -1,441 21,020 35,233
		razem	m2	35,233
13	KNR 2-02 1113/06	p.a. Montaż listew przyściennych podłogowych - panełowych	m	19,870
14	KNR 4-01 0411/08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	8,000
REMONT ŚCIAN, SUFITÓW, ROBOTY MALARSKIE				
15	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	4,800
16	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	2,000
17	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	2,000
18	KNR 4-01 0713/01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	107,730

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 4-01 0713/02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m2	36,480
20	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2	144,210
21	KNR 4-01 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	36,480
22	KNR 4-01 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	107,730
23	KNR 4-01 1206/05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem Łazienka 6,00*1,50 Kuchnia (1,97+1,58)*2*1,50	m2 m2 razem	9,000 10,650 19,650
24	KNR 4-01 1209/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 1,0m2	m2	1,200
25	KNR 4-01 1212/19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	5,760
26	KNR 4-01 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	15,800
27	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejne) 1,65*0,25*2	m2 razem	0,825 0,825
28	KNR 4-01 1209/13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2	szt.	2,000
29	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	1,400
ROBOTY INNE				
30	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebieg w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	2,000
31	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.	2,000
32	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2,000
33	KNR 4-01 0707/03	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wylącz.itp. oraz hakach,wsparnikach itp.	szt.	3,000
34	Kalk. indywid.	Demontaż drewnianych szafek, półek, karniszy, suszarki, luster, dybli, haków, wieszaków, lamp, ozdób ściennych - rozliczyć w poz. "M" (bez narzutów)	szt	22,000
WYWÓZ GRUZU				
35	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,500
36	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km S= 19 km	m3	1,500
37	Kalk. własna	Oplata za składowanie i utylizację odpadów - rozliczyć w poz. "M" (bez narzutów)	m3	1,500
OPINIA KOMINIARSKA				
38	KNR 4-01 0528/10	Opinia kominiarska powykonawcza - rozliczyć ryczałtem w poz. "M" (bez narzutów)	szt.	1,000
39	Kalk. indywid.	Roboty nieprzewidziane - 5 % do R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S)		

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			%	5,000

Urząd Budynków Komunalnych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

15.06.2016

Edward Wieber
upr. bud. nr 737/KW/73

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Zgody 8 / 27 w Krakowie .

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji	szt	1,000
2	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	120,000
3	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	60,000
4	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x4	m	15,000
5	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1.5	m	25,000
6	KNR 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach LgY 4 mm ²	m	20,000
7	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	120,000
8	KNR 5-08 0620/01	Montaż uchwytów uziemiających skręcanych na rurach o średnicy do 100mm uchwyty uziemiające	szt	1,000
9	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi główna szyna wyrównawcza	szt	1,000
10	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	1,000
11	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	17,000
12	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	12,000
13	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	5,000
14	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego C25A	szt	1,000
15	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 10A	szt	1,000
16	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego różnicowo -prądowego 30 mA	szt	1,000
17	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - rozłącznik bezpiecznikowy izolacyjny	szt	1,000
18	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16A	szt	4,000
19	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	5,000
20	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm obudowa nacienna	szt	1,000
21	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym	sz	2,000
22	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230 V	szt	1,000
23	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - unifon (słuchawka domofonowa)		

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zbigniew Augustyn
Nr BPP-8388/97/79

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Zgody 8 / 27 w Krakowie .

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
24	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach	szt	1,000
25	KNR 5-18 0802/03	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 8x4dm Skrzynka licznikowa zgodna ze standardami Tauron Kraków	szt	1,000
26	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
27	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	11,000
28	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
29	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
30	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1,000
31	KNNR 5 1304/02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar	szt	1,000
32	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,500
33	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=19	m3	0,500
34	K.I.	Rezerwa na roboty nieprzewidziane do Kp, M, S, R, Z - 5%	%	5,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Zbigniew Augustyn
Nr BPP-8388/97/79

os. Zgody 8 / 27 - remont pustostanu , roboty sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Instalacje i osprzęt		
1	KNR 4-01 0330.06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,060
2	KNR 2-15 0108.01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	1,000
3	KNR 2-15 0118.01	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15mm wraz z plombowaniem (koszt plombowania ok 12,00zł/szt)	szt	1,000
4	KNR 2-15 0220.05	Montaż zlewozmywaków nierdzewnych dwukomorowych z syfonem do montażu na szafce - dostawa	szt	1,000
5	KNR 2-15 0208.03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową do zlewozmywaka	podejście	1,000
6	KNR 2-15 0205.02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	1,000
7	KNR 4-02 0223.03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
8	KNR 4-02 0212.05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
9	KNR 4-02 0121.04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
10	KNR 4-02 0221.02	Wymiana wanny stalowej 1400 z umocowaniem i uszczelnieniem krawędzi	kpl	1,000
11	Kalkulacja indywidualna	Wymycie umywalki 50 cm	szt	1,000
12	KNR 4-02 0220.05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfonu umywalkowego z tworzywa	szt	1,000
13	KNR 4-02 0212.01	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1,000
14	KNR 4-02 0210.01	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 32mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
15	KNR 2-15 0115.01	Baterie umywalkowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
16	KNR 4-02 0236.03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
17	KNR 4-02 0216.07	Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm- w przypadku nieszczelności	szt	1,000
18	KNR 4-02 0312.01	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego	szt	1,000
19	KNR 4-02 0311.03	Wymiana kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	kpl	1,000
20	KNR 2-15 0305.01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych	lokali	1,000
21	KNR 4-01 0108.01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km.	m3	0,800
22	KNR 4-01 0108.04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,800