

Remont pustostanu nr 7 na os. Zielonym 16 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalk. indyw.	Wykonanie opinii kominiarskiej na lokal	kpl	1,000
2	Kalk.indyw	Dostawa i montaż nawietrzaka higrosterowalnego okiennego w oknie w pokoju	szt	2,000
3	kalk.indyw.	Regulacja skrzydeł okiennych	szt	4,000
4	Kalk. indyw.	Demontaż szafki licznikowej wnekowej i jej odpóz	szt	1,000
5	kalk.indyw	Demontaż pawlacza	szt	1,000
6	Kalk. indyw.	Demontaż i odpóz szafki zlewozmywakowej	szt	1,000
7	KNR 0-19 0929/03	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielných na okno z PCW o powierzchni do 1,0m2- okienko kontaktowe pomiędzy łazienką i kuchnią , oraz łazienką i pokojem	m2	0,960
8	KNR 0-19 0929/04	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielných na okna z PCW o powierzchni ponad 1,0m2	m2	1,050
9	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	3,000
10	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7	szt	3,000
11	KNR 2-02 1018/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielné wewnątrzlokalowe, dwukrotnie malowane na budowie szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	4,800
12	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	3,000
13	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	3,000
14	KNR 4-01 0919/25	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe	szt	1,000
15	KNR 4-01 0913/07 7	P.A. Montaż kratki nawiewnej w skrzydle drzwi łazienkowych i kuchenných	szt	2,000
16	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000
17	KNR 4-01 1209/14	Malowanie dwukrotnie farbą olejną parapetu wewnętrznego	szt	1,000
18	KNR 4-01 0348/01	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej- odślepianie zamurowanego okienka kuchni	m2	1,050
19	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozkucie otworów drzwiowych dla drzwi 0,80x2,0 dla łazienki i kuchni	m2	0,400
20	Kalk. indyw.	Montaż numeru mieszkania na drzwiach zewnętrznych lokalu	szt	1,000
21	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	8,500
22	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	29,940
23	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	85,300
24	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotnie grzejników radiatorowych	m2	3,600
25	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotnie rur wodociagowych o średnicy do 50mm		

Remont pustostanu nr 7 na os. Zielonym 16 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	11,000
26	KNR 4-01 1212/33	Malowanie jednokrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100-200mm	m	2,700
27	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych sufitów	m2	29,940
28	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	29,940
29	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	85,300
30	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	85,300
31	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000
32	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazience i kuchni	m2	15,400
33	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- stara obudowa wanny	m2	1,280
34	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu- po rozkuciu otworu drzwiowego do łazienki i kuchni , oraz po skuciu fliz	m2	16,200
35	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem tynków wewnętrznych w pomieszczeniu łazienki i w przedpokoju	m2	25,900
36	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z terakotowych	m2	3,500
37	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	3,500
38	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	3,500
39	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego w przedpokoju dwie warstwy, kuchni dwie warstwy , w pokoju jednej warstwy - przedmiar obejmuje dwukrotne zsumowanie powierzchni kuchni i przedpokoju oraz powierzchnię pokoju	m2	35,350
40	KNR 2-02 1118/07	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą kombinowaną- pom. wc.	m2	3,500
41	KNR 4-01 0410/07	P.A Zerwanie płyt pilśniowych twardych w przedpokoju , kuchni i pokoju	m2	27,210
42	Kalk. indyw	Dobicie desek w pokoju , aneksie kuchennym i pokoju	m2	27,210
43	KNR 4-01W 0819/03	Przez analogię .Przybicie do podłóg płyt OSB gr 8 mm	m2	27,210
44	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznego rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- przedpokoju , kuchni i pokoju	m2	27,210
45	KNR 4-01 0815/05	Uzupełnienia listew przyściennych w odcinkach prostych w przedpokoju , kuchni i pokoju	m	31,700
46	NNRNKB 6 2809/04	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	6,680
47	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		

Remont pustostanu nr 7 na os. Zielonym 16 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m3	1,835
48	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km- na dalsze 19 km	m3	1,835

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
Inspektor Nadzoru InwestorskiegoJerzy Liszka
UAN-Upr 398/B7

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Zielone 16 / 7

w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji		
			szt	1,000
2	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym		
			m	115,000
3	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7.5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2.5		
			m	60,000
4	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 2.4mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x4		
			m	15,000
5	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7.5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1.5		
			m	25,000
6	KNR 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji poliwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach LgY 4 mm ²		
			m	15,000
7	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm		
			m	115,000
8	KNR 5-08 0620/01	Montaż uchwytów uziemiających skręcanych na rurach o średnicy do 100mm uchwyty uziemiające		
			szt	1,000
9	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi główna szyna wyrównawcza		
			szt	1,000
10	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym		
			szt	1,000
11	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips. cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm		
			szt	17,000
12	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach		
			szt	12,000
13	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej		
			szt	5,000
14	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego C 25 A		
			szt	1,000
15	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 10A		
			szt	1,000
16	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego różnicowo -prądowego 30 mA		
			szt	1,000
17	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - rozłącznik bezpiecznikowy izolacyjny		
			szt	1,000
18	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16A		
			szt	4,000
19	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego		
			pomiar	5,000
20	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naciennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm obudowa nacienna		
			szt	1,000
21	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym		
			sz	2,000
22	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230 V		
			szt	1,000
23	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - unifon (słuchawka domofonowa)		

Zespół Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zbigniew Augustyn
Nr BPP-434897/19

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Zielone 16 / 7 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNNR 5 0106/01	Montaż aparatów elektrycznych - kuchenka elektryczna 2-u palnikowa	szt	1,000
25	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach	szt	1,000
26	KNR 5-18 0802/03	Montaż obudów ściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 8x4dm Skrzynka licznikowa zgodna ze standardami Tauron Kraków	szt	1,000
27	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	szt	1,000
28	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	miar	1,000
29	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	miar	11,000
30	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	miar	1,000
31	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy miar	szt	1,000
32	KNNR 5 1304/02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny miar	szt	1,000
33	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,500
34	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=19	m3	0,500


 Zarząd Budynków Komunalnych
 w Krakowie
 INSPEKTOR NALAZCO INWESTORSKIEGO
 Zbigniew Augustyn
 Nr BPP 8338/97/79

0s.Zielone nr.16 m. 7 remont pustostanów - instalacji sanitarnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-02 0133/01	Demontaż automatu splukującego-20mm	szt	1,000
2	KNR 2-15 0120/03	Drzwiczki do zaworów - wodomierza	szt	2,000
3	KNR-W 4-02 0131/03	Wstawienie wodomierza o średnicy 15mm w rurociąg z rur z stalowych z kosztem plombowania 12zł/szt. wg PN odcinek prosty przed wodomierzem a zaworem 7,5 cm za wodomierzem 5 cm przed pierwszą ks.ztaltką 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
4		wg.PN - prosty odcinek przed wodomierzem , a zaworem musi być równy lub większy od 7.5 cm.Odległość za wodomierzem do pierwszego łącznika musi wynosić 5 cm lub więcej.		
5	KNR 4-02 0120/02	Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15-25mm - w.c., zlewozmywaka , pralki	szt	4,000
6	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" / tylna dolna/	kpl	1,000
7	KNR 4-02 0237/04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego średnicy 100mm	szt	1,000
8	KNR 4-02 0204/03	Wymiana podejścia odpływowego z rury PCV średnicy 110m	szt	1,000
9	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej 1400 mm z umocowaniem i uszczelnieniem krawędzi +kompl. przelewowo-spustowy .	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0216/07	Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm- w przypadku nieszczelności	szt	1,000
11	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
12	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką na ścianie	szt	1,000
13	KNR 4-02 0220/05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfonu umywalkowego z tworzywa	szt	1,000
14	KNR-W 4-02 0219/03	Wymiana zlewozmywaka nierdzewnego ze wspornikami +bateria stojąca	kpl	1,000
15	KNR 4-02 0204/10	Wymiana podejścia odpływowego z rury średnicy 40mm	szt	1,000
16	KNR 4-02 0314/03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem	szt	1,000
17	KNR 4-02 0308/01	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm	m	3,000
18	KNR 4-02 0308/02	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm	m	13,000
19	KNR-W 2-15 0303/01	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	9,000
20	KNR-W 2-15 0312/01	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 15mm	szt	1,000
21	KNR-W 2-15 0315/01	Piec gazowy wody przepływowej	kpl	1,000
22	KNR-W 2-15 0307/01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	lokali	1,000

Oskar Kuźniak
BPP.Upr. 215/80

0s.Zielone nr.16 m. 7 remont pustostanów - instalacji sanitarnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociagowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	5,000
24	Kalkulacja indywidualna	Próba przepływowa i szczelności instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu z dostarczeniem protokołu.	szt	1,000
25	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km.	m3	0,500
26	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,500

Oskar Kuźniar
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Oskar Kuźniar
BPP.Upr. 215/80