

ul. Józefińska 24/9

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-19 0929/10 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2. Profil pięciokomorowy, dwukwaterowe, 5 szt. 1,46x1,42	m2	10,370
2	Kalkulacja indywidualna K.I. Nawiewnik - Dostawa i montaż Doliczyć do M.	szt	5,000
3	KNR 4-01 0903/01 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt	5,000
4	KNR 4-01 0919/24 Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	1,000
5	KNR 4-01 1209/10 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	19,000
6	KNR 4-01 1209/13 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52m2. Parapety zewnętrzne.	szt	5,000
7	KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych	m2	2,730
8	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	37,000
9	KNR 4-01 0411/07 Analogia .Wymiana listew przyściennych panelowych.	m	42,700
10	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,000
11	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
12	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	179,290
13	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	128,750
14	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	128,750
15	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	50,540
16	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	50,540
17	KNNR 2 1108/04 Boazerie z paneli. Uzupełnienie paneli ściennych	m2	2,500
18	KNR 4-01 1215/08 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych. Wyczyszczenie fliz, terakoty, paneli podłogowych.	m2	76,980
19	k.I. Opinia kominiarska powykonawcza- doliczyć do M	kpl.	1,000
20	Kalkulacja indywidualna Rozebranie szafy wnękowej. Doliczyć do M	m2	2,170
21	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,500
22	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km S=19	m3	1,500
23	K.I. Rezerwa-na-roboty-nieprzewidziane od RMSKpZ	%	5,000


 Wycena robót
 Wycena robót
 Wycena robót

Józefińska 24/9 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	3,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	6,000
3	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	12,000
4	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	20,000
5	KNR 4-03 1120/03	Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	10,000
6	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ²	szt	1,000
7	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
8	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	27,000
9	KNR 5-03 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm	szt.	27,000
10	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	130,000
11	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	40,000
12	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	115,000
13	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x4	m	15,000
14	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	130,000
15	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt	1,000
16	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	6,000
17	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	21,000
18	KNR 4-03 1006/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
19	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
20	KNR 5-08 0501/03	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach plastikowych lub kotwiących - 1 mocowanie	kpl	5,000
21	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych oprawa szczelna do łazienki	szt	1,000
22	KNR 5-08 0502/09	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	1,000
23	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek		

Józefińska 24/9 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
24	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa	szt	1,000
25	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 20A	szt.	1,000
26	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	3,000
27	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	1,000
28	KNNR 5 0407/03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000
29	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	5,000
30	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
31	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	10,000
32	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Toborek
MAP 6077 OHOE/10

Ul. Józefńska 24 / 9 Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
2	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	3,000
4	KNR 4-02 0108/03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	3,000
5	KNR 4-02 0212/01	Wykonanie podejścia z rur PCW średnicy 32mm pod pralkę automatyczną w łazience	miejsce	1,000
6	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór pralkę i baterie średnicy 15mm	szt	7,000
7	KNR 4-02 0118/01	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	3,000
8	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
9	KNR 2-15 0213/01	Wymiana kratki odpływowej od wanny	szt	1,000
10	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej dług. 140 cm zgodnie z warunkami montażu (trwale przymocowanej do podłogi i ścian z uszczelnieniem sylikonem)	kpl	1,000
11	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
12	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej z syfonem bez wsporników (dostawa).	szt	1,000
13	KNR 4-02 0219/04	Wymiana umywalki fajansowej 50cm bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
14	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką	szt	2,000
15	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
16	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze wody zimnej i ciepłej skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15mm + plombowanie przez Firmę ENBRA (tel. 12 / 269 39 44)	szt	2,000
17	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
18	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
19	KNR 2-15U1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12,000
20	KNR 2-15 0311/03	Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem - dostawa i montaż	szt	1,000
21	KNR 4-02 0305/01	Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 15mm w instalacjach	szt	1,000
22	KNR 4-02 0302/01	Wymiana trójnika średnicy 15-20mm przystosowanego do wykonywania prób inst. gazowej	szt	1,000

Załącznik Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU
Władysław Młynarczyk
DPP.Upr. 138/80

Przedmiar

Ul. Józeñińska 24 / 9 Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych	lok	1,000
24	KNR 2-15 0404/01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji gaz. w budynku mieszkalnych + pozytywny protokół wraz z wnioskiem o napelnienie inst. gazem	urządzenie	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Władysław Młynarczyk
BPP.Ur. 138/80